



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-5259/1P

DATE 06.07.2018

KONTRATA NR.058/2018

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), **qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi –menaxher i z. Prokurimit në një rën anë;**

Dhe

L- GROUP SHPK, nga PRISHTINA (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi 70993589 dhe numer fiskal 601020126, **ME PERFAQESUES Z. LIRIM KRASNIQI** ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

MURATIMI NDERRIM TE DYEREVE DHE LYERJE E OBJEKTIT TE SHFMU NE JAGOD

me numër identifikues: 634-18-5245-536/634-18-072-52136

Neni 1 Lënda

Lënda e kotrates eshte :

Renovime sipas paramanave te dhena ne Oferte



	pershkrimi I puneve	njesia	sasia	qmimi	shuma euro
A	PUNET D DEMONTIMIT				
1	Demontimi I dyerve te drurit me dimensione 100/210cm dhe vendosja ne vend te caktuar nga organi mbikeqyres	cope	12.00	11.80	141.60
2	Demolimi I murit te klaseve dhe formimi I hapësirës për vendosjen e dyerve, hüdha e materialit ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m2	8.40	11.80	99.12
B	PUNET E MURATIMIT -				
1	Muratimi I mureve ndarese ne 4 klase me bloka nga siporeksi t=25cm, suvatimi me llaq ,gletimi dhe lyerja me polikollor yndyror ne dy shtresa,ne qmim hyn edhe demontimi I derrasave per vendosje te murit.	m2	76.00	11.80	896.80
c	PUNET E SUVATIMIT				
1	Pastrimi dhe grryerja e shtreses siperfaqesore, lyerja me polikollor yndyror ne dy shtresa ne klase mesimi,zyret e stafit: drejtorit ,sallen e arsimitareve,biblotekes,koridorit qendror,ne qmim hyn edhe lyerja me ngjyre te gjelber ne lartesi 1.3m per klase mesimi dhe koridore.	m2	1450.00	1.42	2.053.20
d	DYERT NGA PVC -ja				
1	Furnizimi transporti dhe montimi I dyerve te mbrendshme nga Pvc ja me dimensione 100/210cm me trashesi te profilin 8cm,	cope	16.00	188.80	3.020.80

Neni 2 Çmimi

6.211.52 € (gaishtemijedyqindeniembdhjeteturoe52/100euro)

2.2. Plani per implemmentim programi do te jete 10 dite pune

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe perfundimit te PUNEVE sipas planit dinamik prej 10 dite pune , me raport nga menaxheri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal te menaxhmit te kontrates - pas perfundimit te Punimeve

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në kater origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5.Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 emerohet me vendim te ZKA -nga Njesia kerkuese , Drejtoria e urbanizmit ARSIMIT ,

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

L- GROUP – PRISHTINE

Emri:	Abaz Foniqi	LIRIM KARSNIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Drejtor
Nënshkrimi:		
Data:	06.08.2018	06.08.2018
Vula:		