



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-7707/18

DATE 19. 11. 2018

ANEKS KONTRATE 18/2018

I KONTRATA NR.055/2017

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi – menagjer i z. Prokurimit në njëërën anë;

dhe

BENITA COMPANY – NGA KLINA, (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Biznesi 70035478 dhe numer fiskal 600233308 **ME PERFAQESUES Z. NEXHAT KALLUDRA** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për punë e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE PROJEKTIN " ASFALTIMI I RRUGES QUPEVE – UJMIR –FAZA PARE

me numër identifikues: 634-18-8560-525-INTERN 634-017- 053-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është:

62.147.64€ (Gjashetëdhjetëdymijënjëqindëdyzetëshateeuroe64/100euros)

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertes financiare të ofertes :

Punët në teresi janë sipas ofertes financiare të Prokurimit nr. CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES

Punët do të kryhen në baze të Planit Dinamik prej 10 dite pune.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menjeri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal të menagjimit të kontratës .:

2.7. pagesa do të bëhet nga Buxheti i Ministrisë së Infrastruktës në vitin 2019

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Për menaxhim të kontratës bazuar në nenin 81 të LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e URBANIZMIT – Drejtori sipas Funksionit ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

"BENITA COMPANY " KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		NEXHAT KALLUDRA	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		DREJTOR	
Nënshkrimi:			<i>[Signature]</i>	
Data:	19.11.2019		19.11.2019	
Vula:				

Numri i Prokurimit: 634-17-2387-511

Titulli ASFALTIMI I RRUGES QUPEVE - UJMIR -FAZA PARE

PUNET SHITESË DHE TE PAPARAPARA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA L=6200.0m

1 PUNËT PËRGATITORE					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Mobilizimi i ndërmarjes për fillimin e punimeve sipas projektit.	Paushall			
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik.	m'			
1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'			
1.4	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdhjen e materialit para fillimit të punimeve.	p.s.			
Total Pozicioni 1 :					

2 PUNËT E DEMOLIMIT					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1	Dislokimi i shtyllave elektrike dhe rivendosja e tyre.	cope			
2.2	Demolimi i skajoreve dhe rikthimi (rivendosja) e skajoreve të njëjta në pozicionin e projektuar për trotuarin ekzistues.	m'			
2.3	Demolimi i kubezave dhe rikthimi (rivendosja) e kubezave të njëjta në pozicionin e projektuar për trotuarin ekzistues.	m ²			
2.4	Demolimi dhe gryerja e asfaltit ekzistues, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres.	m ²			
2.5	Demolimi i lëshesave ekzistuese	cope			
Total Pozicioni 2 :					

3 PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej

3.1	Germimi i dheut në gjerësi me makinë në teren të kat. III dhe IV, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres, mbi 10km.	m ³	8,260.00	0.80	6,608.00
3.2	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazes sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≥400 kg/cm ²)	m ²			
3.3	Punimi i bankinave në dy anet e rruges: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilindër Ms=300Kn/m ² , furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurore që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 15cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 1.0m, llogaria është bërë për m'.	m'			
3.4	Punimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'			
4.4	Pastrimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'			
Total Pozicioni 3 :					

4 OBJEKTET					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
	Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e				
4.1	Punimi i lëshësive, pjeseve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazës dhe mbështjellësit prej betonarme dhe i kokave hyrëse-dalëse nga betonarme, komplet për m'.				
	Ø 1000 mm - me kokë hyrëse-dalëse (2)	m'			
	Ø 800 mm - me kokë hyrëse-dalëse (8)	m'			
	Ø 600 mm - me kokë hyrëse-dalëse (8)	m'			
	Ø 500 mm - me kokë hyrëse-dalëse (4)	m'			
	Ø 600 mm -	m'			

im [signature]

4.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorrit për stabilizimin e bazës me fraksion 0-150 në pjesën e nevojshme të rrugës së zgjeruar me trashësi d=50cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³	2,800.00	2.00	5,600.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=25cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³			
4.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=15cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1200 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³			
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i kanalit të betonit me dimensione sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe punim i armatures dhe betonimi i komplet kanalit.				
	betonimi i kanalit	m³			
	armimi i kanalit me armature S-400/500	kg			
4.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorit nga betoni me dimensione 18X24cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'			

Handwritten signature


4.6.1	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim Ø160mm duke përfshirë: Germimin e kanalit me gjeresi dhe thellesi të duhur. Gypit duhet të vendoset në bazë betoni të mbulohet me tampan me madhësi të kokrrave $t=31.5\text{mm}$ gjeotekstil si dhe të punohet rigola nga betoni me gjeresi $b=50\text{mm}$	m'	2080	24	49.939.64
Total Pozicioni 4 :					

5	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1	Furnizimi dhe spërkatja e shtresës së asfaltbetonit me emulsion 0.4kg/m^2 për lidhjen e saj me shtresë e tjetër.	m^2			
5.2	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 22 me trashësi të shtresës $d=7\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune. Perzierja e asfaltit me aditiv për forcim të asfaltit me perberje të fibrave polimere Aramid dhe Polyolefine, ngjajshëm si Forta Fi apo material tjetër me perberje dhe karakteristika të njejta.	m^2			
5.3	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfalti AB 11 me trashësi të shtresës $d=5\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune. Perzierja e asfaltit me aditiv për forcim të asfaltit me perberje të fibrave polimere Aramid dhe Polyolefine, ngjajshëm si Forta Fi apo material tjetër me perberje dhe karakteristika të njejta.	m^2			
Total Pozicioni 5 :					

6	PUNET E TJERA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1	Pastrimi i terrenit pas përfundimit të gjitha punimeve	m'			
6.2	Ngritja e pushtave në nivel të rrugës, komplet me detale të nevojshme për funksionim të rregullt.	cope			
6.3	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë			
Total Pozicioni 6 :					

REKAPITULIMI		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNËT PËRGATITORE	
2	PUNËT E DEMOLIMIT	
3	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	
4	OBJEKTET ME TAMPON	
5	PJESA QARKULLUESE	
6	PUNËT E TJERA	
7	PUNËT SHITESË DHE TE PAPARAPARA	
		62,147.64 €
	TOTALI	62,147.64 €

MANAGERI I PROJEKTIT
NË PUNËT:



Mr. [Signature]

MBIKQYRËS NGA
MI-JA