



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

www.komuna-klina.org



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 357-7708/18

DATE 19.11.2018

ANEKS KONTRATE 15/2018

I KONTRATA NR.077/2018

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga **Z.Abaz Foniqi** – menagjer i z. Prokurimit në njërën anë;

dhe

BENITA COMPANY – NGA KLINA, (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Bisnesi **70035478** dhe numer fiskal **600233308** **ME PERFAQESUES Z. NEXHAT KALLUDRA** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE PROJEKTIN " ASFALTIMI I RRUGES KPUZ-LAGJA LUMAJ

me numër identifikues: 634-18-8303-535-INTERN 634-074 -521 LOT 3

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është:

5.123.50€:(Pesemijeniegwindenjezetetreeuroe50/100euros)

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertes financiare të ofertes :

Punët në teresi janë sipas ofertes financiare të Prokurimit nr. **CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES**

Punët që do të kryhen në bazë të Planit Dinamik prej 2 dite pune.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menaxheri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal të menagjimit të kontratës .

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton",

"vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vënohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [REDACTED] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Për menaxhim të kontratës bazuar në nenin 81 të LPP 04/L-42 merrohet Drejtoria Komunale e URBANIZMIT – Drejtori sipas Funkcionit, z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

"BENITA COMPANY" KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		NEXHAT KALLUDRA	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		DREJTOR	
Nënshkrimi:				
Data:	19.11.2018		19.11.2018	
Vula:				

PUNE SHITESE ASFALTIMI I RRUGËS "KPUZ-LAGJIA LUMAJ" KOMUNA KLINË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA L=1220.0m

1 PUNËT PËRGATITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve.	Paushall	0.00	100
1.2	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	m'	172.00	0.30
1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'	172.00	0.10
1.4	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdarhjen e materialit para fillimit të punimeve.	p.s.	0.00	300
Total Pozicioni 1 :				68.80

2 PUNËT E DEMOLIMIT DHE ZHVENDOSJES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
2.3	Demolimi i lëshesave ekzistuese	cope	0.00	50.00
Total Pozicioni 2 :				0.00

3 PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
3.1	Germimi i dheut në gjerësi me makinë në teren të kat. III dhe IV, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres mbi 5km.	m³	150.00	0.30
3.2	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazës sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≥400 kg/cm²)	m²	690.00	0.05
3.3	Punimi i bankinave në dy anet e rrugës: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilindër Ms=300Kn/m², furnizimi me material vendor-rrethor me përmbajtje gurorë (fraksioni 0-31.5mm), që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.50m.	m'	172.00	0.50
3.4	Punimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'	50.00	0.50
Total Pozicioni 3 :				190.50

4 OBJEKTET				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtresës së asfaltit dhe atë si vijon:				
4.1	Punimi i lëshesave, pjeseve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazës dhe mbështjellësit prej betoni dhe i kokave hyrëse-dalëse, komplet për m'.			
	Ø 1000 mm - me kokë hyrëse-dalëse (2)	m'	0.00	35
	Ø 800 mm - me kokë hyrëse-dalëse (2)	m'	0.00	30
	Ø 600 mm - me kokë hyrëse-dalëse (6)	m'	0.00	25
4.2	Punimi i mbushjes me material jokohërent të granular (sipas standardeve relevante) të sjellur nga huaza me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje (Mt≥400 kg/cm²) me CBR>5%.	m³	0.00	1.5

4.3	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorrit për stabilizimin e bazës me fraksion 0-150 në pjesën e nevojshme të rrugës së zgjeruar me trashësi $d=30-50\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m^3	0.00	2	0.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës $d=15\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m^3	129.00	2.50	322.50
4.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës $d=10\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m^3	86.00	3.00	258.00
Total Pozicioni 4 :					580.50

5	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1	Furnizimi dhe spërkatja e shtresës përfundimtare e tamponit me emulsion 0.4kg/m^2 për lidhjen e saj me shtresë e asfaltbetonit	m^2	530.00	0.05	26.50
5.2	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës $d=8\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m^2	530.00	8.00	4,240.00
Total Pozicioni 5 :					4,266.50

6	PUNET E TJERA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1	Pastrimi i terentit pas përfundimit të gjitha punimeve	m^2	172.00	0.10	17.20
Total Pozicioni 6 :					17.20

REKAPITULIMI					
Pos	Përshkrimi i pozicionit				
1	PUNËT PËRGATITORE				
2	PUNËT E DEMOLIMIT DHE ZHEVENDOSJES				
3	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
4	OBJEKTET ME TAMPON				
5	PJESA QARKULLUESE				
6	PUNET E TJERA				
TOTALI					5,123.50 €

MENAXHERI I PROJEKTIT

LORENC MARLEKU

24.10.2018