



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-8571/18

DATE 12.18.2018

ANEKS KONTRATA NR.020/2018

E KONTRATES NR. 106/2018

KOMUNA KLINE, (NË VAZHDIM "AUTORITETI KONTRAKTUES"), QE PERFAQESOHET NGA
Z.ABAZ FONIQI –MENAXHER I Z. PROKURIMIT NË NJËRËN ANË; DHE

MIRUSHA COMPANY " –nga KLINA (ne vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi
70476040 dhe numer fiskal 600048137 . ME PERFAQESUES Z. MENTOR SELIMI ne anën tjetër,
janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES "ASFALTIMI I RRUGES BUDISALC

me numër identifikues: 634-18-9554-535/634-18-110-521

Neni 1 Lënda

Lënda e kotrates eshte :Ndertim sipas paramanave te dhena ne Oferte

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve eshte:

3.837.60 € (Tremijetetegindetridhieteshateeuroe60/100)

2.2. Plani per implemmentim programi do te jete 5 dite pune

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe perfundimit te sherbimeve sipas planit dinamik , me raport nga menaxheri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal te menaxhmit te kotrates - pas perfundimit te sherbimeve

2.4. Pagesat do te behen nga M.I. ne tremujorin e pare te vitit 2019.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

MIRUSHA COMPANY – KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		MENTOR SELIMI	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		Drejtor	
Nënshkrimi:				
Data:	17.12.2018		18.12.2018	
Vula:				

Pramasa ne Aneks te Kontrtes.

NDËRTIMI ME ASFALT I RRUGËS BUDISALC TE SHKOLLA- KK KLINË					
PUNE SHTESE					
L=60 M' L=45M'					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA L=105m					

1	PUNËT PËRGATITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve.	Paushall	1.00	50.00	50.00
1.2	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	m'	105.00	0.10	10.50
1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'	105.00	0.20	21.00
1.4	Egzaminimi i materialeve dhe bazes se rruges para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	p.s.	1.00	100.00	100.00
					181.50

2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1	Planifikimi dhe nivelizimi I nenbases sipas profileve ne projekt si dhe ngjeshja e saj me cilinder deri ne masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune 105,0mX4,0	m ²	420.00	0.10	42.00

2.2	Punimi i bankinave në dy anet e rruges: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilinder $M_s=300\text{Kn/m}^2$, furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurore (fraksioni 0-31.5mm), që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinave 2x0.50m.	m'	105.00	0.50	52.50
Total Pozicioni 3 :					94.50

3	OBJEKTET				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës $d=20\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 600 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve. ($60 \times 5 \times 0.20 = 60$, $45 \times 4 \times 0.20 = 36$)	m^3	96.00	3.70	355.20
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës $d=10\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 800 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve. ($60 \times 5 \times 0.10 = 30$, $45 \times 4 \times 0.10 = 18$)	m^3	48.00	4.30	206.40
Total Pozicioni 4 :					561.60

4	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=8cm në gjendje te ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune. (60x4=240, 45x3=135)	m ²	375.00	8.00	3,000.00
Total Pozicioni 5 :					3,000.00

REKAPITULIMI		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNËT PËRGATITORE	181.50
2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	94.50
3	OBJEKTET ME TAMPON	561.60
4	PJESA QARKULLUESE	3,000.00
TOTALI		3,837.60

Menaxheri i projektit :

Lorenc Marleku



10.12.2018