



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 352-43816/11

DATE 22, 10, 2019

ANEKS KONTRATE 05/2019

I KONTRATA NR.0 42/2019

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga **Z.Abaz Foniqi** – menagjer i z. Prokurimit në njërën anë;

dhe

"ELEZAJ SHPK – NGA KLINA", (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Bisnesi **70715287** dhe numer fiskal **601575882600618261** **ME PERFAQESUES Z.** ARBEN BEDRI ELEZAJ ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE NDERTIMIN E KANALIZIMIT RANOC-LESKOC

me numër identifikues:

634-19-69337945-535 / INTERN 634-19-2514-521 - 634-19-034-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është:

4.365.41 €;(katërmijetreqindëgjashtëdhjetepesëeuroe41/100)

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertes financiare të ofertes :

Punët në teresi janë sipas ofertes financiare të Prokurimit nr. **CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES**

Punët që do të kryhen në bazë të Planit Dinamik prej 5 dite punë.



2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menagjeri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal të menagjimit të kontratës ..

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Për menaxhim të kontratës bazuar në nenin 81 të LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e Urbanizmit – Drejtori sipas Funkcionit ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin
ELAZAJ SHPK – KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		BEDRI ELEZAJ	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		PERFQESUES	
Nënshkrimi:				
Data:	22.10.2019		22.10.2019	
Vula:				



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESE TE KANALIZIMIT FEKAL PËR FSHATRAT
LESKOC DHE RANOC FAZA E PARE K. KLINE**

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet				
1.1	Punët përgaditore				
1.1.1	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	paushall	300.00	0.20	60.00
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	300.00	0.35	105.00
1.2	Punët Demoluese				
				Subtotali 1.1:	165.00
1.2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00	50.00
1.2.2	Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00	50.00
1.3	Punët tokësore				
				Subtotali 1.2:	100.00
1.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor, kat. III-IV-V të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujrave me pompim, transporti i dheut deri në largësi 10 km.	m³	480.00	0.60	288.00
1.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa sipas standardeve për thellësi. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	300.00	0.10	30.00
1.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	240.00	0.10	24.00
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbikqyrës.	m³	75.00	2.00	150.00
1.3.5	Mbulimi i kanalit me material natyror guror, me ngjeshmëri 40MN/m²	m³	-	1.70	-
1.3.6	Mbulimi i kanalit me material të germuar me pare	m³	380.00	0.30	114.00
1.3.7	Transporti i materialit të tepërt deri në deponi 10 km të përcaktuar nga organi mbikqyrës.	m³	100.00	0.40	40.00
				Subtotali 1.3:	646.00
1.4	Punët montuese				

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorin kryesor				
1.4.1	PESN8 Ø250	m'	-	-	-
1.4.2	PESN8 Ø315	m'	300.00	6.00	1,800.00
1.5	Punët e betonit dhe armaturës			Subtotali 1.4:	1,800.00
1.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshme për puseta me betonarme C- 20/25 t=20cm,dhe gjerësi të pllakes(120x120) cm.	m³	1.50	9.00	13.50
1.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit	m³	1.50	17.00	25.50
1.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara)	m'	20.00	23.50	470.00
1.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara)	copë	10.00	14.50	145.00
1.5.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive	copë	45.00	0.10	4.50
1.5.6	Furnizimi, transporti, dhe montimi i kapakëve prej materialit metalik gize me aftësi mbajtëse 40 ton.	copë	-	10.00	-
1.5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe kapakëve prej betoni të armuar,trashesi t=10cm, prej betonarmesë C-20/25	copë	10.00	9.00	90.00
1.6	Punët tjera			Subtotali 1.5:	748.50
1.6.1	Furnizimi dhe montimi-vendosja e gypit metalik Ø400mm,me gjatësi L=10m`per vendosjen e gypit PEHD315,ne kete pozicion perfshihet edhe shpimi i kanalit nen rruge.	cope	-	120.00	-
1.6.2	Furnizimi dhe montimi-vendosja e gypit metalik Ø350mm,me gjatësi L=10m`per vendosjen e gypit PEHD250,ne kete pozicion perfshihet edhe shpimi i kanalit nen rruge.	cope	-	-	-
1.6.3	Riparimi i lëshesave ne rruge me gjatësi 8 m, pas demolimit	cope	-	17.00	-
1.6.4	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	300.00	0.80	240.00
				Subtotali 1.6:	240.00

1	Rekapitullimi kanalizimi fekal	
Nr.	POZICIONI	Vlera (€)
1.1	Punët përgaditore	165.00
1.2	Punët demoluese	100.00
1.3	Punët tokësore	646.00
1.4	Punët montuese	1,800.00
1.5	Punët e betonit dhe armaturës	748.50
1.6	Punët tjera	240.00
GJITHSEJT KANALIZIMI FEKAL TOTALI		3,699.50

TOTALI ME TVSH 4,365.41

MENAXHERI I PROJEKTIT

LORENC MARLEKU

09.10.2019