



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-48103/19

DATE 29.11.2019

ANEKS KONTRATE 09/2019

I KONTRATA NR.21/2019

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga **Z.Abaz Foniqi – menagjer i z. Prokurimit** në një tërësi anë;

dhe

"MIRUSHA COMPANY" NGA KLINA, (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Biznesi 7046040 dhe numer fiskal 600219366 **ME PERFAQESUES Z. FIDAN SELIMI**" ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE ASFALTIMI I RRUGEVE QESKOVE

me numër identifikues:

634-19-9037-535/634-19-636-521 / INTERN 634-19-00-521/ 634-19-011-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është:

10.001.09€;(Dhjetë mijë euro e 9/100)

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertës financiare të ofertës

Punët në tërësi janë sipas ofertës financiare të Prokurimit nr. CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES

Punët që do të kryhen në bazë të Planit Dinamik prej 5 ditë pune.



2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menagjeri i projektit, raport pranimit dhe raportin detal të menagjimit të kontratës .;

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5.Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e Urbanizmit – Drejtori sipas Funksionit ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

MIRUSHA COMPNY – KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		FIDAN SELIMU
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		DREJTOR
Nënshkrimi:			
Data:	29.11.2019		29.11.2019
Vula:			



NDËRTIMI ME ASFALT I RRUGËVE NË QESKOVË					
PARAMASA E PUNEVE SHITES					
A	PUNËT PËRGATITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi Pa TVSH	Gjithsej Pa TVSH
A1	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren.	m'	0.00	0.10	0.00
A2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'	0.00	0.20	0.00
Total Pozicioni A :					0.00
B	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
B.1	Mihja e dheut në gjerësi me makinë në teren të kat. III dhe IV, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres. Materiali i gërmuar të përdoret për mbushje edhe atë sipas profileve në projekt. Mbushja në vendet e parapara të bëhet me ngjeshje në shtresa .	m³	120.00	0.60	72.00
B.2	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazeve sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≥400 kg/cm²)	m²	650.00	0.10	65.00
B.3	Punimi i bankinave në dy anet e rrugës: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilindër Ms=300Kn/m², furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurorë që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.50m, llogaria është bërë për m'.	m'	200.00	0.60	120.00
B.4	Punimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'	0.00	0.50	0.00
Total Pozicioni B :					257.00
C	OBJEKTET				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
	Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtrëses së asfaltit dhe atë si vijon:				
C.1	Punimi i lëshësive, pjeseve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazës dhe mbështjellësit prej betoni dhe i kokave hyrëse-dalëse, komplet për m', në çmim hyn edhe demolimi i gypave ekzistues në disa vende dhe hudhja në deponi.				
	Ø 800 mm - me kokë hyrëse-dalëse	m'	80.00	25	2,000.00

C.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorrit për stabilizimin e bazës me fraksion 0-150 në pjesën e nevojshme të rrugës së zgjeruar me trashësi d=15cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm²).	m³	0.00	2.5	0.00
C.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=20cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³	175.00	3.50	612.50
C.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=15cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³	95.00	3.80	361.00
C.5	Furnizimi, ngritja e kokes të pusëtës së ujesjellesit në nivel të asfaltit.	cope	5.00	100.00	500.00
Total Pozicioni C :					3,473.50
D	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
D.1	Furnizimi transporti shtruarja dhe ngjeshja e reres 0-4mm t=3cm para shtresës së asfaltit.	m³	0.00	5.00	0.00
D.2	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=8cm në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m²	730.00	6.50	4,745.00
Total Pozicioni D :					4,745.00
REKAPITULIMI					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
A	PUNËT PËRGATITORE	0.00			
B	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	257.00			
C	OBJEKTET ME TAMPON	3,473.50			
D	PJESA QARKULLUESE	4,745.00			

	Totali pa tvsh	8,475.50
	Tvsh 18 %	1,525.59 €
	TOTALI:	10,001.09 €

HEKABERI' I KONSTRUKTOR

