



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

NR. 351-26011/20

DATE 11.09.2020

ANEKS KONTRATE 04/2020

I KONTRATA NR.056/2019

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga **Z.Abaz Foniqi** – menagjer i z. Prokurimit në njëërën anë;

dhe

"ASFALTI SHPK – NGA PEJA", (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Bisnesi dhe numer fiskal **810416249** **ME PERFAQESUES Z. NAIM KADRIJAJ** ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE ASFALTIMI I RRUGEVE NE JASHANICE

me numër identifikues:

634-20-4796-525/ INTERN 634-20-71-525

0.000

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është:

28.140.02€; (Njezetetetemijeneqindedyzeteuroe 02/100)

2.3. Kontrata do të jetë kontrate publike për pune sipas ofertes financiare të ofertes :

Punet ne teresi jane sipas ofertes financiare te Prokurimit nr. **CMIMORJA NE ANKES**

PJESEPERBERSE E KONTRATES



Punet qe do te kryhen ne baze te Planit Dinamik prej 10 dite pune.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet qe do te jene objekt i kesaj pjese te kontrates do te jene :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve te puneve, me raport nga menjeri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal te menagjimit te kontrates .

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e Urbanizmit – Drejtori sipas Funksionit ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

ASFALTI SHPK – PEJE

Emri:	Abaz Foniqi	FAIK KARDIJAJ
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	DREJTOR
Nënshkrimi:		
Data:	11.09.2022	11/9/2022
Vula:		

ASAFALTIMI I RRUGËVE NE JASHANICE faza e dyte L=882.00 m',

PUNET SHITESE				
A	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
Pos				Gjithsej
A.1	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren.	m'	992.00	0.09
Total Pozicioni A :				89.28

PUNET E DHEUT (TOKESORE)				
B	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
Pos				Gjithsej
B.1	Mitja e dheut, shtresave sipërfaqesore dhe zgjerimi i nevojshëm me makinë në teren, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyrës. Materiali i gërmuar mund të përdoret për mbushje edhe atë sipas profileve në projekt. Mbushja në vendet e parapara të bëhet me ngjeshje në shtresa.	m²	352.00	0.94
B.3	Punimi i bankinave në dy anet e rruges: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilinder Ms=300Kn/m², furnizimi me material vendor-rrethor me përmbajtje gurorë që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.50m, llogaria është bërë për m'.	m'	992.00	0.24
B.4	Punimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'	450.00	0.59
Total Pozicioni B :				834.46

OBJEKTET				
C	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi
Pos				Gjithsej
Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtresës së asfaltit dhe atë si vijon:				
C.1	Punimi i lëshësave, pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazës dhe mbështjellësit prej betoni dhe i kokave hyrëse-dalëse, komplet për m', në çmim hyri edhe demolimi i gypave ekzistues në disa vende dhe hudhja në deponi.	m'	24.00	35.4
C.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=20cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (M _D ≥600 kg/cm²). Gjithashtu duhet të bëhen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m²	352.00	5.31
				1,869.12

C5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm ²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m ³	178.00	5.90	1,038.40
Total Pozicioni C :					3,757.12

D PJESA QARKULLUESE					
Pos	Përshkrimi / pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
D2	Furnizimi transporti shtruarja dhe ngjeshja e reres 0-4mm t=3cm para shtresës së asfaltit.	m3	39.00	7.08	276.12
D3	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=8cm në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m2	2976.00	7.79	23,183.04
Total Pozicioni D :					23,459.16

OPTINA

REKAPITULIMI		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
A	PUNËT PËRGATITORE	89.28
B	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	834.46
C	OBJEKTËT ME TAMPON	3,757.12
D	PJESA QARKULLUESE	23,459.16
TOTALI		28,140.02 €

