



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

**KOMUNA KLINE**

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 351-25159/20  
Date 03.09.2020

**KONTRATA PUBLIKE nr. 54/2020**

**, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA**

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE**

**KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; Nr Biznesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi dhe

**MIRUSHA COMPANY SHPK**, Nga Klina me seli ne KLINE Komuna KLINE , Nr. Biznesi numer Fiskal 810317067 , qe perfaqesohet nga pronari z. FIDAN SELIMI ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

**ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES**  
**NENETOKESORE NE ZAJM- DEIQ**

me numër identifikues: 634-20-3443-5-2-1/INT.634-20-52-521

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e PUNEVE në vijim:

**PARAMASAT NE ANEKS TE KONTRATES**

1.2. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 147.617.93€

(Njqindedyzeteshatemi jegashteqindeshatembdhjeteuro e93 /100)



## **Neni 2 Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i përditshëm sipas përshkrimit të detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate është **170 dite pune**.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve sipas Projektit në fshatrat Zajm dhe Deiq:

## **Neni 3 Çmimi**

3.1 Çmimet njësi të punëve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 1.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh kryesit të punimeve sipas kontratës publike.

3.3 Çmimet e njësisë do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

3.5. Dhe atë me fature dhe Raport mbi kryerje të punëve, Jo më larg se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit.

## **Neni 4 Pagesat**

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do të ekzekutohen me kështu sipas dinamike së kryerjeve të punimeve Pagesat do të behen sipas situacioneve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Komisioni dhe Fatura. Jo më tepër se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit.

- *Kësti –përfundimtare në vlerë 14.761.79 € , pas afati të Garancionit të punimeve , perketesisht pas 12 muajëve.*

## **Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën**

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

## **Neni 6 Kualiteti**

6.1 Kualiteti i *puneve* duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i *puneve* do të jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

#### **Neni 7                      Vonesat në ekzekutim**

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25% ne dite vonesë nga vlera totale e kontrates.

#### **Neni 8                      Inspektimi dhe testimi**

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive te kerkuara .

#### **Neni 9                      Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin ngarastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

#### **Neni 10                      Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik**

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

#### **Neni 11                      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore \_dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

#### **Neni 12                      Komunikimi**

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontrates .

6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kerkuese –Implementuese Drejtoria Urbanizmit Komuna Kline

6.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : \_\_\_\_\_ nga \_\_\_\_\_

6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve.

**Për Autoritetin Kontraktues  
KOMUNA KLINE**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | ABAZ FONIQI                                                                         |
| Pozita:     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit                                                      |
| Nënshkrimi: |   |
| Data:       | 03.09.2020                                                                          |
| Vula:       |  |

**Për Ofruesin e Shërbimeve :**

**MIRUSHA COMPANY SHPK – KLINE**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | FIDAN SELIMI                                                                        |
| Pozita:     | PRONAR                                                                              |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 03.09.2020                                                                          |
| Vula:       |  |



## **PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

- 1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.
- 1.2 "Shërbimet" do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 1.3 "Ofrues i shërbimeve" është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.
- 1.4 "Personeli" do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.
- 1.5 "Çmimi i kontratës" do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.
- 1.6 "Nënkontraktuesi" do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.
- 1.7 "Palë" nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.
- 1.8 "Autoriteti Kontraktues" nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.
- 1.9 "KPK" nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 "KVK" nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
  - b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhëniën e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

#### Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

#### Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

#### Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të pëmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

#### Neni 8 Forcë Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjeluar paaftësinë e një pale të tillë që të pëmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

## Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- (e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjete të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;
- (g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;
- (h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës; (i) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës; (j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratë e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

## Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafë të kryejë një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

## Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkeje me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

## **Neni 12                      Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 13                      Dëmet e Likuiduara**

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbimë parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

#### Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

#### Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

#### Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike komizë të nxjerra nga AQP.

**Neni 17                      Kualiteti i Kontrollit**

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

**Neni 18                      Përmirësimi i Defekteve**

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësojë defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

**Neni 19                      Konsekueucat e Shkeljes se kontratës**

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

**Neni 20                      Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpigjen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 21                      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës               |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përshkrimi i nenit                                | Nr. Nenit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha                      | 2.1       | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 2.2       | Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obligimet e Autoritetit Kontraktues               | 12.3      | Menaxheri i Projektit është <u>LORENC MARLEKU – DREJTORIA E URBANIZMIT – BARTES I PROJEKTIT</u><br><u>MENXHER I KONTRATES ESHTË</u> <span style="float: right;"><u>NGA</u></span><br><u>Drejtoria</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siguria e ekzekutimit                             | 14.1      | Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: <b>10 % vlerës së kontratës, PERKATESISHTE VLERA 14.761.79 € ME AFATE 70+30=100 dite kalendarik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit  | 15.1      | Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë:<br>a) Mjetet motorike të Palës së Tretë <b>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës</b><br>b) Përgjegjësia e pales së tretë <b>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës</b><br>c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve <b>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës</b><br>d) Përgjegjësia profesionale <b>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës</b><br>Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve <b>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues të kontratës</b>                                                                                                                                                                |
| Kualiteti i Kontrollit                            | 17.1      | Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është gjatë kohës së Validitetit të Kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afati i Implementimit                             | 17.2      | Plani i plementimit të projektit 170 dite pune .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mos realizimii apo sanksionet                     | 17.3      | Per cdo dite vonese do te sanksionohet 0.25% ng vlere e kontrates per dite vonese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes               | 20.2      | Do te përpiqet qe me pajtueshmëri te dy paleve te zgjidhen problemet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore | 21.1      | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore Peje – Dega Kline në pajtim me ligjin në Kosovë.<br>ose<br>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]. |



## Asfaltimi në Zajm

[illegible]

**vazhdim = asfaltimi zajm**

[illegible]

**vazhdim-Ndertimi i Kanalizimit në fshatin Zajm**

[illegible]

**Asfaltimi I rrugës dhe Infrastruktura nënëtkësore në Zajm - Deiq do të realizohet per 170 ditë pune**







**MIRUSHA**  
COMPANY

"MIRUSHA COMPANY" SH.P.K. N.U.I : 810317067 ADRESA : KLINË , NR TEL : 045333332

## DEKLARATË

Duke qenë se "MIRUSHA COMPANY" SH.P.K. po merr pjesë në tenderin: **ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE ZAJM- DEIQ** me nr. prokurimi **634-20-3443-5-2-I** dhe nr. të brendshëm **634-20-052-521**

**Referuar dosjes se tenderit të mësipërm:**

**Specifikacionet teknike të detyrueshme**

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë:

a. Deklaratën për specifikacionet teknike për punët e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin I të dosjes së tenderit;

**Deklarojmë si më poshtë:**

Se do t'u përmbahemi të gjitha specifikacioneve teknike për punët e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin I të dosjes së tenderit.

**"MIRUSHA COMPANY" SH.P.K**

**Mentor Selimi**

**Menaxher**



E-mail : [Mirusha.transport@live.com](mailto:Mirusha.transport@live.com) , website : [www.mirushacompany.com](http://www.mirushacompany.com)

## ANeks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

[2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të ceket specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë janë]

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]





**MIRUSHA**  
COMPANY

"MIRUSHA COMPANY" SH.P.K. N.U.I : 810317067 ADRESA : KLINË , NR TEL : 045333332

## V E N D I M

### PËR CAKTIMIN E MENAXHERIT TË PROJEKTIT

"Mirusha Company" sh.p.k. ka marrë vendim për caktimin e Menaxherit të projektit për projektin **ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE ZAJM- DEIQ** me nr. prokurimi 634-20-3443-5-2-1 dhe nr. të brendshëm 634-20-052-521

Menaxher i projektit caktohet **Kadri Berisha -Inxhinier i diplomuar i Ndërtimtarisë- Drejtimi konstruktiv.**

Menaxheri i projektit do të mbikëqyrë punimet gjatë gjitha fazave të implementimit të projektit të sipërpërmendur dhe njëkohësisht është përgjegjës për kontaktim me Autoritetin Kontraktues.

"Mirusha Company" sh.p.k  
**Mentor Selimi**



E-mail : [Mirusha.transport@live.com](mailto:Mirusha.transport@live.com) , website : [www.mirushacompany.com](http://www.mirushacompany.com)





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije  
Ministry of Trade and Industry

**ARBK**

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË  
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA  
AGENCIJA ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH DRUŠTVA I POSLOVNIH DRUŠTVA

**CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT  
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI  
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

**810317067**

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

**MIRUSHA COMPANY SH.P.K.**

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

**///**

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:  
Poslovni tip:  
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar  
Društva sa ograničenom odgovornošću  
Limited Liabilities Companies

Adresa:  
Adresa:  
Address:

, Abedin Rexha  
Klinë

Data e regjistrimit:  
Datum registracije:  
Date of registration:

14/02/2008

**15/04/2019**

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10019204**



  
Nënshkrimi / Signature / Potpis



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

*Gjithcka që duhet ta keni*

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 86299

Për **KOMUNA E KLINËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MIRUSHA COMPANY SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatorit Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRATRUKTURES ZAJM – DEIQ**  
Nr. prokurimit: 634-20-3443-5-2-1, Nr. brendshëm: 634-20-052-521

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.  
Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **14,762.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **14,762.00€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 200 ditë kalendarike prej **03.09.2020** deri më **22.03.2021**

Data lëshimit: 02.09.2020

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

**0054821**





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,3,  
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@graweelsig.com

Gjithcka që duhet ta kenë

Nr. Policës  
Policy no.

86299

## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

### BID BOND AND PERFORMANCE BOND POLICY

|                      |                                                   |                       |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Kontraktuesi:        | MIRUSHA COMPANY SH.P.K.                           |                       |                     |
| Përfaqësuar nga:     | FIDAN SELIMI                                      |                       |                     |
| Adresa:              | Abedin Rexha Klinë                                |                       |                     |
| Nr. i Biznesit:      | 810317067                                         | Nr. i telefonit:      |                     |
| Garantuesi:          | Elsig                                             |                       |                     |
| Banka e Garantuesit: | NLB                                               |                       |                     |
| Përfituesi:          | KOMUNA E KLINËS                                   |                       |                     |
| Adresa:              | KLINË                                             |                       |                     |
| Shuma e Sigurimit    | 14,762.00                                         | Numri i Marrëveshjes: |                     |
| Aktiviteti Ekonomik: | ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRATRUKTURES ZAJM - DEIQ |                       |                     |
| Data e fillimit      | 2020-09-03 00:00:00                               | Data e mbarimit       | 2021-03-22 00:00:00 |
| Primi                | 221.43                                            | TVSH                  | 39.86               |
| Gjithsej             | 261.29                                            |                       |                     |
| Mënyra e pagesës     | Ne llogari                                        | Nr. i llogarisë       | 1701001011295733    |
| Data e lëshimit      | 2020-09-02 13:58:29                               |                       |                     |

### Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/ Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/ Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/ Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Nr i Serisë

0054821

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit të ruaj të dhënat e mia personale/të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari m'u vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit. My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions.

1198

Siguruesi / The Insurer

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature



I Siguruari / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature





## PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK<sup>1</sup> 03.09.2020

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-  
-DREJTOR I DREJTORISE KOMUNALE E URBANIZMIT**

|                         |                                                                         |                                                      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Numri i Prokurimit      | 346-20-3443-521                                                         |                                                      |  |
| Titulli i Kontratës     | <u>ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE ZAJM-DEIQ</u> |                                                      |  |
| Punë/Shërbime/Furnizime | Viti Buxhetor                                                           | Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit |  |
| PUNE                    | 2020                                                                    | ABAZ FONIQI                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës                                                                                                                                                                                                                                                         | DETAJET E IMPLEMENTIMIT<br>Afatet 170 DITE PUNE<br>VLERA. 147.617.93 €              |
| Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante |                                                                                     |
| I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave                                                                                                                                                                                                                         | ME DATE 05.09.2020                                                                  |
| Afati i përmbushjes                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>PLANI IMPLAEMTIMIT 170 DITE PUNE</u>                                             |
| Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit                                                                                                                                                                                                                  | PO<br>SIGURIMI I KONTRATES NE VLERE 147.617.93 EURO<br>ME VALIDITET 170+30=200 DITE |

<sup>1</sup> Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktivitetëve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pranimi i garancisë së pagesës në avans,<br><i>nëse është e aplikueshme</i>                     | <b>SKA AVANS</b> |
| Pagesa e avansit , <i>nëse është e aplikueshme</i>                                              | <b>SKA</b>       |
| Dorëzimet e para<br>Shërbimet: raporti fillestarë<br>Punët: instalimi i parë                    |                  |
| Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë<br>kufizimin e dëmeve të likuiduara                      |                  |
| Periudha e përgjegjësisë për defekte                                                            |                  |
| <b>II. Progresi i Kontratës</b>                                                                 |                  |
| Dorëzimet e Mëtitueshme<br>Shërbimet: raportet e progresit etj.<br>Punët: instalimi i dytë etj. |                  |
| Bisedimet e Rregullta, <i>nëse është e aplikueshme</i>                                          |                  |
| Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe<br>vendeve të prodhimit                                |                  |
| Pagesat e përkohshme apo në faza,<br><i>nëse është e aplikueshme</i>                            |                  |
| Reduktimi i garancive, <i>nëse është e aplikueshme</i>                                          | <b>Ska avans</b> |
| <b>III. Përmbyllja e Kontratës</b>                                                              |                  |
| Dorëzimet Finale<br>Shërbimet: Raporti Final<br>Punët: Përfundimi i Punëve                      |                  |
| Pranimi/ dorëzimi                                                                               |                  |
| Pagesa e Fundit                                                                                 |                  |
| Fondet e mbajtura                                                                               |                  |
| Skadimi i garancionit/periudha e<br>përgjegjësisë                                               |                  |
| Lirimi i garancisë                                                                              |                  |

**Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës<sup>2</sup>:**

**Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA KOMUNALE E  
URBANIMIT .**

Nënshkrimi: \_\_\_\_\_

Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR

Data: \_\_\_\_\_

**Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – MIRUSHA COMPANY - KLINE**

**Emri: FIDAN SELIMI**

Nënshkrimi:

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Pozita: \_\_\_\_\_

**NGA A.K.**

**MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,**

<sup>2</sup> Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit

| ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN DEIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| 1. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 1 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                         |
| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=300.95 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                   | m       | 570.00 | 0.20 €          | 114.00                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                  | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00                   |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kryqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                  | m       | 570.00 | 0.10 €          | 57.00                   |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 | <b>181.00</b>           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m². | m'      | 570.00 | 0.25 €          | 142.50                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 570.00 | 0.25 € | 142.50          |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi, zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m' | 570.00 | 0.20 € | 114.00          |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>399.00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |                 |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 554.04 | 0.70 € | 387.83          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 61.56  | 0.10 € | 6.16            |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 205.20 | 0.30 € | 61.56           |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 205.20 | 0.50 € | 102.60          |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 34.20  | 4.00 € | 136.80          |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>694.94</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 410.40 | 2.50 € | 1,026.00        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 205.20 | 3.50 € | 718.20          |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>1,744.20</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------------|
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |         |                  |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00    | 40.00 € | 160.00           |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 570.00  | 1.00 €  | 570.00           |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>730.00</b>    |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |         |                  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 1710.00 | 6.20 €  | 10,602.00        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>10,602.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 1 NË FSHATIN DEIQ

|          |                                                               |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>181.00</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>399.00</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>694.94</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>1,744.20</b>  |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>730.00</b>    |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>10,602.00</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>14,351.14</b> |

#### 2. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 2 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=162.13 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m' | m      | 162.13 | 0.10 €          | 16.21                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00         |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 162.13 | 0.20 €  | 32.43         |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         | <b>58.64</b>  |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m <sup>2</sup> .                                                                                       | m'      | 162.13 | 0.25 €  | 40.53         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperojë dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 162.13 | 0.25 €  | 40.53         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m'      | 162.13 | 0.20 €  | 32.43         |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         | <b>113.49</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |         |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV , deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detalet teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 157.59 | 0.70 €  | 110.31        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 17.51  | 0.10 €  | 1.75          |
| Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detalet teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 58.37  | 0.20 €  | 11.67         |

Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 58.37  | 0.50 €  | 29.18           |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 9.73   | 4.00 €  | 38.91           |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>191.83</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 116.73 | 2.50 €  | 291.83          |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 58.37  | 3.50 €  | 204.28          |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>496.12</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 162.13 | 1.00 €  | 162.13          |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>322.13</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 486.39 | 6.20 €  | 3,015.62        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>3,015.62</b> |

**REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 2 NË FSHATIN DEIQ**

|          |                                                               |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>58.64</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>113.49</b>   |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>191.83</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>496.12</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>322.13</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,015.62</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,197.83</b> |

**3. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=88.12 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                    | m       | 88.12 | 0.10 €          | 8.81                    |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00                   |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 88.12 | 0.20 €          | 17.62                   |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                 | <b>36.44</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 88.12 | 0.25 €          | 22.03                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 88.12 | 0.25 € | 22.03         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 88.12 | 0.20 € | 17.62         |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>61.68</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë .</p> <p>Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike .</p> <p>Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 85.65 | 0.70 € | 59.96         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 9.52  | 0.10 € | 0.95          |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 31.72 | 0.20 € | 6.34          |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 31.72 | 0.50 € | 15.86         |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibruës 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5.29  | 4.00 € | 21.15         |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>104.26</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 63.45 | 2.50 € | 158.62        |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 31.72 | 3.50 € | 111.03        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>269.65</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 88.12  | 1.00 €  | 88.12           |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>248.12</b>   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa<br>Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                   | m2 | 264.36 | 6.20 €  | 1,639.03        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,639.03</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN DEIQ

|   |                                                               |                 |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>36.44</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>61.68</b>    |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>104.26</b>   |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>269.65</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>248.12</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,639.03</b> |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>2,359.18</b> |

#### 4. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 4 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                 | Njësia | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=463.66 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m' | m      | 463.66 | 0.10 €          | 46.37                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00         |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 463.66 | 0.20 €  | 92.73         |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>149.10</b> |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                  | m'      | 463.66 | 0.25 €  | 115.92        |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 463.66 | 0.25 €  | 115.92        |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m'      | 463.66 | 0.20 €  | 92.73         |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>324.56</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 450.68 | 0.70 €  | 315.47        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 50.08  | 0.10 €  | 5.01          |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 166.92 | 0.20 €  | 33.38         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------------|
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 166.92  | 0.50 €  | 83.46           |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 27.82   | 4.00 €  | 111.28          |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>548.60</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 333.84  | 2.50 €  | 834.59          |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 166.92  | 3.50 €  | 584.21          |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>1,418.80</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 20.00   | 40.00 € | 800.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 463.66  | 1.00 €  | 463.66          |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>1,263.66</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 1390.98 | 6.20 €  | 8,624.08        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>8,624.08</b> |

**REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 4 NË FSHATIN DEIQ**

|   |                                                        |                  |
|---|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 149.10           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 324.56           |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 548.60           |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 1,418.80         |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 1,263.66         |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 8,624.08         |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>12,328.80</b> |

**5. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 5 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=169.19 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                    | m       | 169.19 | 0.10 €          | 16.92                   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00                   |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 169.19 | 0.20 €          | 33.84                   |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 | <b>60.76</b>            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 169.19 | 0.25 €          | 42.30                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 169.19 | 0.25 € | 42.30         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 169.19 | 0.20 € | 33.84         |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>118.43</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat geodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë .</p> <p>Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike .</p> <p>Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 164.45 | 0.70 € | 115.12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 18.27  | 0.10 € | 1.83          |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 60.91  | 0.20 € | 12.18         |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 60.91  | 0.50 € | 30.45         |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10.15  | 4.00 € | 40.61         |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>200.19</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 121.82 | 2.50 € | 304.54        |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 60.91  | 3.50 € | 213.18        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>517.72</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 169.19 | 1.00 €  | 169.19          |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>329.19</b>   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 507.57 | 6.00 €  | 3,045.42        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>3,045.42</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 5 NË FSHATIN DEIQ

|   |                                                               |                 |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>60.76</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>118.43</b>   |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>200.19</b>   |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>517.72</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>329.19</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,045.42</b> |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,271.71</b> |

#### 6. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 6 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=153.68 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m' | m      | 153.68 | 0.10 €          | 15.37                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00        |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 153.68 | 0.20 €  | 30.74        |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>56.10</b> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'      | 153.68 | 0.20 €  | 30.74        |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 153.68 | 0.20 €  | 30.74        |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m'      | 153.68 | 0.20 €  | 30.74        |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>92.21</b> |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detalet teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 149.38 | 0.70 €  | 104.56       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 16.60  | 0.10 €  | 1.66         |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detalet teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                         | m3 | 55.32  | 0.20 €  | 11.06           |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 55.32  | 0.50 €  | 27.66           |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 9.22   | 4.00 €  | 36.88           |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>181.83</b>   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 110.65 | 2.50 €  | 276.62          |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 55.32  | 3.50 €  | 193.64          |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>470.26</b>   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 153.68 | 1.00 €  | 153.68          |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>313.68</b>   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 461.04 | 6.00 €  | 2,766.24        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>2,766.24</b> |

**REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 6 NË FSHATIN DEIQ**

|   |                                                        |                 |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 56.10           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 92.21           |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 181.83          |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 470.26          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 313.68          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 2,766.24        |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>3,880.33</b> |

**7. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 7 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| 1   | PUNËT PARAPRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |       |
| 1.1 | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=58.36 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                  | m       | 58.36 | 0.10 €  | 5.84  |
| 1.2 | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 |
| 1.3 | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 58.36 | 0.20 €  | 11.67 |

**Gjithsej: Pos 1**

**27.51**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 2   | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |       |
| 2.1 | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m' | 58.36 | 0.20 € | 11.67 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 58.36 | 0.20 € | 11.67        |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 58.36 | 0.20 € | 11.67        |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>35.02</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë .</p> <p>Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detalet teknike .</p> <p>Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 56.73 | 0.70 € | 39.71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 6.30  | 0.10 € | 0.63         |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detalet teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 21.01 | 0.20 € | 4.20         |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 21.01 | 0.50 € | 10.50        |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3.50  | 4.00 € | 14.01        |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>69.05</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |              |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 42.02 | 2.50 € | 105.05       |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 21.01 | 3.50 € | 73.53        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>178.58</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00          |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 58.36  | 1.00 €  | 58.36           |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>218.36</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 175.08 | 6.00 €  | 1,050.48        |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,050.48</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 7 NË FSHATIN DEIQ

|          |                                                               |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>27.51</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>35.02</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>69.05</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>178.58</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>218.36</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,050.48</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,579.00</b> |

#### REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË FSHATIN DEIQ

|          |                                  |                  |
|----------|----------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 1</b> | <b>14,351.14</b> |
| <b>2</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 2</b> | <b>4,197.83</b>  |
| <b>3</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 3</b> | <b>2,359.18</b>  |
| <b>4</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 4</b> | <b>12,328.80</b> |
| <b>5</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 5</b> | <b>4,271.71</b>  |
| <b>6</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 6</b> | <b>3,880.33</b>  |
| <b>7</b> | <b>ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 7</b> | <b>1,579.00</b>  |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>            | <b>42,967.98</b> |

**ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN ZAJMË**

**3. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=92.39 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                     | m       | 92.39 | 0.10 €          | 9.24 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 92.39 | 0.20 €          | 18.48 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                 | <b>37.72</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 92.39 | 0.20 €          | 18.48 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 92.39 | 0.20 € | 18.48 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 92.39 | 0.20 € | 18.48 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>55.43</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 89.80 | 0.70 € | 62.86 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 9.98  | 0.10 € | 1.00 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 33.26 | 0.20 € | 6.65 €        |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 33.26 | 0.50 € | 16.63 €       |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5.54  | 5.00 € | 27.72 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>114.86</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 66.52 | 2.50 € | 166.30 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës  $t=10$  cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes  $M_v=800$  kg/cm<sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 33.26  | 3.50 €  | 116.41 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>282.71</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 92.39  | 1.00 €  | 92.39 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>492.39</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi $t=8,0$ cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                   | m2 | 277.17 | 6.20 €  | 1,718.45 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,718.45</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>37.72 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>55.43 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>114.86 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>282.71 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>492.39 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,718.45 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>2,701.57 €</b> |

**4. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 4 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=77.80 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                    | m       | 146.73 | 0.10 €          | 14.67 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 146.73 | 0.20 €          | 29.35 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 | <b>54.02</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 146.73 | 0.20 €          | 29.35 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 146.73 | 0.20 € | 29.35 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 146.73 | 0.20 € | 29.35 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>88.04</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 142.62 | 0.70 € | 99.84 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 15.85  | 0.10 € | 1.58 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 52.82  | 0.20 € | 10.56 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 52.82  | 0.50 € | 26.41 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8.80   | 5.00 € | 44.02 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>182.41</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 105.65 | 2.50 € | 264.11 €      |



Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 52.82  | 3.50 €  | 184.88 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>448.99</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 20.00  | 40.00 € | 800.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 146.73 | 1.00 €  | 146.73 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>946.73</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 440.19 | 6.20 €  | 2,729.18 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>2,729.18</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 4 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>54.02 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>88.04 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>182.41 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>448.99 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>946.73 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>2,729.18 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,449.37 €</b> |

#### 5. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 5 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUNËT PARAPRAKE          |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=309 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 175.00 | 0.10 €  | 17.50 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00 €       |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 175.00 | 0.20 €  | 35.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>62.50</b>  |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |               |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'      | 175.00 | 0.20 €  | 35.00 €       |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 175.00 | 0.20 €  | 35.00 €       |
| 2.3                    | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'      | 175.00 | 0.20 €  | 35.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>105.00</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         |               |

Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detalet teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi

|     |                         |    |        |        |          |
|-----|-------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3.1 | Punët me makineri (90%) | m3 | 170.10 | 0.70 € | 119.07 € |
|     | Punët me dorë (10%)     | m3 | 18.90  | 0.10 € | 1.89 €   |

Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detalet teknike të përfshira në projekt.

|     |                                               |    |       |        |         |
|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.2 | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës | m3 | 63.00 | 0.20 € | 12.60 € |
|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|---------|

Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.

|     |                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.3 | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit. | m3 | 63.00 | 0.50 € | 31.50 € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|

Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibruës 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.

|     |                                 |    |       |        |         |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.4 | Punimi i planimit dhe bankinave | m3 | 10.50 | 5.00 € | 52.50 € |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|---------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b> |  |  |  |  | <b>217.56</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|   |                                      |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b> |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                           |    |        |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4.1 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm | m3 | 126.00 | 2.50 € | 315.00 € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                             |    |       |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4.2 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m3 | 63.00 | 3.50 € | 220.50 € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 4</b> |  |  |  |  | <b>535.50</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|   |                                                               |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detalet të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|     |                                  |    |       |         |          |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 5.1 | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 € |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5.2 | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terrenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 175.00 | 1.00 € | 175.00 € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 5</b> |  |  |  |  | <b>575.00</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 6                      | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 525.00 | 6.20 € | 3,255.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | <b>3,255.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 5 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                               |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>62.50 €</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>105.00 €</b>   |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>217.56 €</b>   |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>535.50 €</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>575.00 €</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,255.00 €</b> |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,750.56 €</b> |

#### 6. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 6 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=98.20 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                  | m       | 70.00 | 0.10 €          | 7.00 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 70.00 | 0.20 €          | 14.00 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 | <b>31.00</b>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |        |         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m' | 70.00 | 0.20 € | 14.00 € |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 70.00 | 0.20 € | 14.00 € |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m' | 70.00 | 0.20 € | 14.00 € |
| Gjithsej: Pos 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | 42.00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNIMET TOKËSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |         |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 68.04 | 0.70 € | 47.63 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 7.56  | 0.10 € | 0.76 €  |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 25.20 | 0.20 € | 5.04 €  |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 25.20 | 0.50 € | 12.60 € |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4.20  | 5.00 € | 21.00 € |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|
| Gjithsej: Pos 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | 87.02      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                                                                                                                                                                                                                         |    |        |         |            |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm <sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |            |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 50.40  | 2.50 €  | 126.00 €   |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm <sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |            |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 25.20  | 3.50 €  | 88.20 €    |
| Gjithsej: Pos 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | 214.20     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA                                                                                                                                                                                                |    |        |         |            |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |            |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €   |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 70.00  | 1.00 €  | 70.00 €    |
| Gjithsej: Pos 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | 470.00     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT                                                                                                                                                                                                          |    |        |         |            |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 210.00 | 6.20 €  | 1,302.00 € |
| Gjithsej: Pos 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | 1,302.00   |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 6 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 31.00 €    |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 42.00 €    |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 87.02 €    |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 214.20 €   |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 470.00 €   |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 1,302.00 € |
|   | TOTALI ME TVSH                                         | 2,146.22 € |

**7. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 7 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=130.05 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                    | m       | 55.00 | 0.10 €          | 5.50 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                    | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                     | m       | 55.00 | 0.20 €          | 11.00 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                 | <b>26.50</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 55.00 | 0.20 €          | 11.00 €                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 55.00 | 0.20 € | 11.00 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m' | 55.00 | 0.20 € | 11.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        | <b>33.00</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |              |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore, gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 53.46 | 0.70 € | 37.42 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 5.94  | 0.10 € | 0.59 €       |
| Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 19.80 | 0.20 € | 3.96 €       |
| Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 19.80 | 0.50 € | 9.90 €       |
| Punimi i planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 3.30  | 5.00 € | 16.50 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        | <b>68.38</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 39.60 | 2.50 € | 99.00 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës  $t=10$  cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes  $M_v=800$  kg/cm<sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 19.80  | 3.50 €  | 69.30 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>168.30</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 55.00  | 1.00 €  | 55.00 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>455.00</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi $t=8,0$ cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                   | m2 | 165.00 | 6.20 €  | 1,023.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,023.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 7 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>26.50 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>33.00 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>68.38 €</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>168.30 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>455.00 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,023.00 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,774.18 €</b> |

#### 8. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 8 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>   |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=342.10 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 342.10 | 0.10 €  | 34.21 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00 €       |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 342.10 | 0.20 €  | 68.42 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>112.63</b> |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |               |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'      | 342.10 | 0.20 €  | 68.42 €       |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 342.10 | 0.20 €  | 68.42 €       |
| 2.3                    | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m'      | 342.10 | 0.20 €  | 68.42 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>205.26</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         |               |

Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi

|     |                         |    |        |        |          |
|-----|-------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3.1 | Punët me makineri (90%) | m3 | 332.52 | 0.70 € | 232.76 € |
|     | Punët me dorë (10%)     | m3 | 36.95  | 0.10 € | 3.69 €   |

Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.

|     |                                               |    |        |        |         |
|-----|-----------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 3.2 | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës | m3 | 123.16 | 0.20 € | 24.63 € |
|-----|-----------------------------------------------|----|--------|--------|---------|

Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.

|     |                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 3.3 | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit. | m3 | 123.16 | 0.50 € | 61.58 € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|

Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.

|     |                                 |    |       |        |          |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 3.4 | Punimi i planimit dhe bankinave | m3 | 20.53 | 5.00 € | 102.63 € |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b> |  |  |  |  | <b>425.30</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|          |                                     |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPON)</b> |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                           |    |        |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4.1 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm | m3 | 246.31 | 2.50 € | 615.78 € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                             |    |        |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4.2 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m3 | 123.16 | 3.50 € | 431.05 € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |                 |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Gjithsej: Pos 4</b> |  |  |  |  | <b>1,046.83</b> |
|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|          |                                                               |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|     |                                  |    |       |         |          |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 5.1 | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 € |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5.2 | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 342.10 | 1.00 € | 342.10 € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 5</b> |  |  |  |  | <b>742.10</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 6               | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT                                                                                                                                                                                     |    |         |        |            |
| 6.1             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 1026.30 | 6.20 € | 6,363.06 € |
| Gjithsej: Pos 6 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        | 6,363.06   |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 8 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 112.63 €   |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 205.26 €   |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 425.30 €   |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 1,046.83 € |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 742.10 €   |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 6,363.06 € |
|   | TOTALI ME TVSH                                         | 8,895.17 € |

#### 9. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 9 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUNËT PARAPRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=179.97 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                | m       | 179.97 | 0.10 €          | 18.00 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 179.97 | 0.20 €          | 35.99 €                 |
| Gjithsej: Pos 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 | 63.99                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembove dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m' | 179.97 | 0.20 € | 35.99 €       |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 179.97 | 0.20 € | 35.99 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 179.97 | 0.20 € | 35.99 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>107.98</b> |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 174.93 | 0.70 € | 122.45 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 19.44  | 0.10 € | 1.94 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 64.79  | 0.20 € | 12.96 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 64.79  | 0.50 € | 32.39 €       |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10.80  | 5.00 € | 53.99 €       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 3</b> | <b>223.74</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                        |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 129.58 | 2.50 €                 | 323.95 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 64.79  | 3.50 €                 | 226.76 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 4</b> | <b>550.71</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                        |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 €                | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 179.97 | 1.00 €                 | 179.97 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 5</b> | <b>579.97</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                        |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 539.91 | 6.20 €                 | 3,347.44 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 6</b> | <b>3,347.44</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 9 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>63.99 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>107.98 €</b>   |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>223.74 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>550.71 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>579.97 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,347.44 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,873.83 €</b> |



**10. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 10 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=206.52 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                   | m       | 197.02 | 0.10 €          | 19.70 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 197.02 | 0.20 €          | 39.40 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 | <b>69.11</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 197.02 | 0.20 €          | 39.40 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 197.02 | 0.20 € | 39.40 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 197.02 | 0.20 € | 39.40 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>118.21</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 191.50 | 1.00 € | 191.50 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 21.28  | 0.20 € | 4.26 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 70.93  | 0.20 € | 14.19 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 70.93  | 1.00 € | 70.93 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 11.82  | 5.00 € | 59.11 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>339.98</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 141.85 | 2.50 € | 354.64 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 70.93  | 3.50 €  | 248.25 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>602.88</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 197.02 | 1.00 €  | 197.02 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>597.02</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 591.06 | 6.20 €  | 3,664.57 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>3,664.57</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 10 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 69.11 €           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 118.21 €          |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 339.98 €          |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 602.88 €          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 597.02 €          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 3,664.57 €        |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>5,391.77 €</b> |

#### 11. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 11 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUNËT PARAPRAKE          |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhenat : L=52.77 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 52.77 | 0.10 €  | 5.28 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtës, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 52.77 | 0.20 €  | 10.55 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         | <b>25.83</b> |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |              |
| 2.1                    | Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                  | m'      | 52.77 | 0.20 €  | 10.55 €      |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 52.77 | 0.20 €  | 10.55 €      |
| 2.3                    | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'      | 52.77 | 0.20 €  | 10.55 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         | <b>31.66</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 51.29 | 0.70 € | 35.90 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 5.70  | 0.10 € | 0.57 €  |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                         | m3 | 19.00 | 0.20 € | 3.80 €  |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 19.00 | 1.00 € | 19.00 € |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3.17  | 5.00 € | 15.83 € |
| Gjithsej: Pos 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        | 75.10   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |         |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 37.99 | 2.50 € | 94.99 € |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 19.00 | 3.50 € | 66.49 € |
| Gjithsej: Pos 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        | 161.48  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA                                                                                                                                                                                                |    |       |        |         |
| Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |         |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00 | 0.10 € | 1.00 €  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 52.77 | 1.00 € | 52.77 € |
| Gjithsej: Pos 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        | 53.77   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 6                      | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 158.31 | 6.20 € | 981.52 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | <b>981.52</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 11 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                               |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>25.83 €</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>31.66 €</b>    |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>75.10 €</b>    |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>161.48 €</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>53.77 €</b>    |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>981.52 €</b>   |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,329.36 €</b> |

#### 12. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 12 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=145 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                   | m       | 105.00 | 0.10 €          | 10.50 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 105.00 | 0.20 €          | 21.00 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 | <b>41.50</b>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m' | 105.00 | 0.20 € | 21.00 €      |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 105.00 | 0.20 € | 21.00 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 105.00 | 0.20 € | 21.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>63.00</b> |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 102.06 | 0.70 € | 71.44 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 11.34  | 0.10 € | 1.13 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 37.80  | 0.20 € | 7.56 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 37.80  | 0.50 € | 18.90 €      |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 6.30   | 5.00 € | 31.50 €      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>130.54</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 75.60  | 2.50 €  | 189.00 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 37.80  | 3.50 €  | 132.30 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>321.30</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 105.00 | 1.00 €  | 105.00 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>505.00</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 315.00 | 6.20 €  | 1,953.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,953.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 12 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>41.50 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>63.00 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>130.54 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>321.30 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>505.00 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,953.00 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>3,014.34 €</b> |

**13. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 13 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhenat : L=325.60 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                               | m       | 210.00 | 0.10 €          | 21.00 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m1                                                                                                                                  | m       | 210.00 | 0.20 €          | 42.00 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 | <b>73.00</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 210.00 | 0.20 €          | 42.00 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 210.00 | 0.20 € | 42.00 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 210.00 | 0.20 € | 42.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>126.00</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 204.12 | 0.70 € | 142.88 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 22.68  | 0.10 € | 2.27 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 75.60  | 0.20 € | 15.12 €       |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 75.60  | 0.50 € | 37.80 €       |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 12.60  | 5.00 € | 63.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>261.07</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 151.20 | 2.50 € | 378.00 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                             |    |       |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4.2 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m3 | 75.60 | 3.50 € | 264.60 € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

**Gjithsej: Pos 4** **642.60**

|          |                                                               |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|     |                                  |    |       |         |          |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 5.1 | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi | m' | 20.00 | 40.00 € | 800.00 € |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5.2 | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 210.00 | 1.00 € | 210.00 € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

**Gjithsej: Pos 5** **1,010.00**

|          |                                                     |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b> |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 6.1 | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 630.00 | 6.20 € | 3,906.00 € |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|

**Gjithsej: Pos 6** **3,906.00**

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 13 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>73.00 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>126.00 €</b>   |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>261.07 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>642.60 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>1,010.00 €</b> |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,906.00 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>6,018.67 €</b> |

#### 15. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 15 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 1                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |         |              |
| 1.1                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=100.78 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 70.00 | 0.10 €  | 7.00 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montojë barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 70.00 | 0.20 €  | 14.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         | <b>31.00</b> |
| 2                      | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |              |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m'      | 70.00 | 0.20 €  | 14.00 €      |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperojë dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 70.00 | 0.20 €  | 14.00 €      |
| 2.3                    | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m'      | 70.00 | 0.20 €  | 14.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         | <b>42.00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------------|
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |         |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 68.04 | 0.70 €  | 47.63 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 7.56  | 0.10 €  | 0.76 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                         | m3 | 25.20 | 0.20 €  | 5.04 €        |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 25.20 | 1.00 €  | 25.20 €       |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 4.20  | 5.00 €  | 21.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>99.62</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |         |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 50.40 | 2.50 €  | 126.00 €      |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 25.20 | 3.50 €  | 88.20 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>214.20</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |         |               |
| <p>Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 70.00 | 1.00 €  | 70.00 €       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                        |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        | <b>Gjithsej: Pos 5</b> | <b>470.00</b>   |
| <b>6</b>   | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                              |    |        |                        |                 |
| <b>6.1</b> | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 210.00 | 6.20 €                 | 1,302.00 €      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        | <b>Gjithsej: Pos 6</b> | <b>1,302.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 15 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>31.00 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>42.00 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>99.62 €</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>214.20 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>470.00 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,302.00 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>2,158.82 €</b> |

#### 16. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 16 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| <b>Nr. rendor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Përshkrimi i pozicioneve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Njësia</b> | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi njësi (€)</b> | <b>Çmimi total me TVSH (€)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                        |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                                |
| <b>1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=186.06 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                 | m             | 186.06       | 0.10 €                 | 18.61 €                        |
| <b>1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet       | 1.00         | 10.00 €                | 10.00 €                        |
| <b>1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m             | 186.06       | 0.20 €                 | 37.21 €                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | <b>Gjithsej: Pos 1</b> | <b>65.82</b>  |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                        |               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                  | m' | 186.06 | 0.20 €                 | 37.21 €       |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 186.06 | 0.20 €                 | 37.21 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 186.06 | 0.20 €                 | 37.21 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | <b>Gjithsej: Pos 2</b> | <b>111.64</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        |               |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 180.85 | 0.70 €                 | 126.60 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 20.09  | 0.10 €                 | 2.01 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 66.98  | 0.20 €                 | 13.40 €       |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 66.98  | 1.00 €                 | 66.98 €       |
| <p>Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 11.16  | 5.00 €  | 55.82 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>264.80</b>   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 133.96 | 2.50 €  | 334.91 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 66.98  | 3.50 €  | 234.44 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>569.34</b>   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 186.06 | 1.00 €  | 186.06 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>346.06</b>   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 558.18 | 6.20 €  | 3,460.72 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>3,460.72</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 16 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                               |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>65.82 €</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>111.64 €</b>   |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>264.80 €</b>   |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>569.34 €</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>346.06 €</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>3,460.72 €</b> |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,818.37 €</b> |

| 17. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 17 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=107.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                  | m       | 107.24 | 0.10 €          | 10.72 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                  | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                   | m       | 107.24 | 0.20 €          | 21.45 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 | <b>42.17</b>            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 107.24 | 0.20 €          | 21.45 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 107.24 | 0.20 € | 21.45 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 107.24 | 0.20 € | 21.45 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>64.34</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 104.24 | 0.70 € | 72.97 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 11.58  | 0.10 € | 1.16 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 38.61  | 0.20 € | 7.72 €        |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 38.61  | 1.00 € | 38.61 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 6.43   | 5.00 € | 32.17 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>152.62</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 77.21  | 2.50 € | 193.03 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës  $t=10$  cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes  $M_v=800$  kg/cm<sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                        |                                                                             |                |       |        |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
| 4.2                    | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m <sup>3</sup> | 38.61 | 3.50 € | 135.12 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b> |                                                                             |                |       |        | <b>328.15</b> |

|          |                                                               |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------|
| 5.1                    | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                       | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                    | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit , të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 107.24 | 1.00 €  | 107.24 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         | <b>507.24</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |        |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| <b>6</b>               | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                 |                |        |        |                 |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi $t=8,0$ cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m <sup>2</sup> | 321.72 | 6.20 € | 1,994.66 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |        | <b>1,994.66</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 17 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>42.17 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>64.34 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>152.62 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>328.15 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>507.24 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,994.66 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>3,089.20 €</b> |

#### 18. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 18 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>   |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhenat : L=128.60 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 128.60 | 0.10 €  | 12.86 €      |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtës, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 128.60 | 0.20 €  | 25.72 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>48.58</b> |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |         |              |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'      | 128.60 | 0.20 €  | 25.72 €      |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 128.60 | 0.20 €  | 25.72 €      |
| 2.3                    | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'      | 128.60 | 0.20 €  | 25.72 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         | <b>77.16</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------|
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 125.00 | 0.70 €  | 87.50 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 13.89  | 0.10 €  | 1.39 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                          | m3 | 46.30  | 0.20 €  | 9.26 €        |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                           | m3 | 46.30  | 0.50 €  | 23.15 €       |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 7.72   | 5.00 €  | 38.58 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         | <b>159.88</b> |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                              | m3 | 92.59  | 2.50 €  | 231.48 €      |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                            | m3 | 46.30  | 3.50 €  | 162.04 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         | <b>393.52</b> |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |         |               |
| <p>Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                       | m' | 4.00   | 40.00 € | 160.00 €      |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terrenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 128.60 | 1.00 €  | 128.60 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         | <b>288.60</b> |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 6               | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT                                                                                                                                                                                     |    |        |        |            |
| 6.1             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 385.80 | 6.20 € | 2,391.96 € |
| Gjithsej: Pos 6 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | 2,391.96   |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 18 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 48.58 €    |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 77.16 €    |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 159.88 €   |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 393.52 €   |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 288.60 €   |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 2,391.96 € |
|   | TOTALI ME TVSH                                         | 3,359.69 € |

#### 19. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 19 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUNËT PARAPRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=108.26 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                | m       | 108.26 | 0.10 €          | 10.83 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 108.26 | 0.20 €          | 21.65 €                 |
| Gjithsej: Pos 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                 | 42.48                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m' | 108.26 | 0.20 € | 21.65 €      |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 108.26 | 0.20 € | 21.65 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 108.26 | 0.20 € | 21.65 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>64.96</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 105.23 | 0.70 € | 73.66 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 11.69  | 0.10 € | 1.17 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerhtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 38.97  | 0.20 € | 7.79 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 38.97  | 0.50 € | 19.49 €      |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 6.50   | 5.00 € | 32.48 €      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>134.59</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm <sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 77.95  | 2.50 €  | 194.87 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm <sup>2</sup> . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 38.97  | 3.50 €  | 136.41 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>331.28</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 20.00  | 40.00 € | 800.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 108.26 | 1.00 €  | 108.26 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>908.26</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 324.78 | 6.20 €  | 2,013.64 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>2,013.64</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 19 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>42.48 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>64.96 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>134.59 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>331.28 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>908.26 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>2,013.64 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>3,495.19 €</b> |

**20. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 19 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=50.54 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                   | m       | 50.54 | 0.10 €          | 5.05 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                  | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                   | m       | 50.54 | 0.20 €          | 10.11 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                 | <b>25.16</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 50.54 | 0.20 €          | 10.11 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 50.54 | 0.20 € | 10.11 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 50.54 | 0.20 € | 10.11 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>30.32</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 49.12 | 0.70 € | 34.39 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5.46  | 0.10 € | 0.55 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 18.19 | 0.20 € | 3.64 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 18.19 | 1.00 € | 18.19 €      |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3.03  | 5.00 € | 15.16 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>71.93</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |              |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 36.39 | 2.50 € | 90.97 €      |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 18.19  | 3.50 €  | 63.68 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>154.65</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |               |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 50.54  | 1.00 €  | 50.54 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>450.54</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |               |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 151.62 | 6.20 €  | 940.04 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>940.04</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 19 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 25.16 €           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 30.32 €           |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 71.93 €           |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 154.65 €          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 450.54 €          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 940.04 €          |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>1,672.65 €</b> |

#### 21. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 20 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUNËT PARAPRAKE          |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=231.92 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 231.92 | 0.10 €  | 23.19 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | komplet | 1.00   | 10.00 € | 10.00 €       |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 231.92 | 0.20 €  | 46.38 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         | <b>79.58</b>  |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |               |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                  | m'      | 231.92 | 0.20 €  | 46.38 €       |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 231.92 | 0.20 €  | 46.38 €       |
| 2.3                    | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'      | 231.92 | 0.20 €  | 46.38 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         | <b>139.15</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |



Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi

|     |                         |    |        |        |          |
|-----|-------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3.1 | Punët me makineri (90%) | m3 | 225.43 | 0.70 € | 157.80 € |
|     | Punët me dorë (10%)     | m3 | 25.05  | 0.10 € | 2.50 €   |

Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.

|     |                                               |    |       |        |         |
|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.2 | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës | m3 | 83.49 | 0.20 € | 16.70 € |
|-----|-----------------------------------------------|----|-------|--------|---------|

Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.

|     |                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.3 | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit. | m3 | 83.49 | 0.50 € | 41.75 € |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|

Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.

|     |                                 |    |       |        |         |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 3.4 | Punimi i planumit dhe bankinave | m3 | 13.92 | 5.00 € | 69.58 € |
|-----|---------------------------------|----|-------|--------|---------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b> |  |  |  |  | <b>288.32</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|          |                                      |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b> |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                           |    |        |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4.1 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm | m3 | 166.98 | 2.50 € | 417.46 € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|     |                                                                             |    |       |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4.2 | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m3 | 83.49 | 3.50 € | 292.22 € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

|                        |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Gjithsej: Pos 4</b> |  |  |  |  | <b>709.68</b> |
|------------------------|--|--|--|--|---------------|

|          |                                                               |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|     |                                  |    |       |         |          |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|
| 5.1 | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 € |
|-----|----------------------------------|----|-------|---------|----------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 5.2                    | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 231.92 | 1.00 € | 231.92 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        | <b>631.92</b>   |
| <b>6</b>               | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |                 |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 695.76 | 6.20 € | 4,313.71 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        | <b>4,313.71</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 20 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                               |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>79.58 €</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>139.15 €</b>   |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>288.32 €</b>   |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>709.68 €</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>631.92 €</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>4,313.71 €</b> |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>6,162.36 €</b> |

#### 22. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 21 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=80.98 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                  | m       | 80.98 | 0.10 €          | 8.10 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi. | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 80.98 | 0.20 € | 16.20 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>34.29</b> |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m' | 80.98 | 0.20 € | 16.20 €      |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 80.98 | 0.20 € | 16.20 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m' | 80.98 | 0.20 € | 16.20 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>48.59</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 78.71 | 0.70 € | 55.10 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 8.75  | 0.10 € | 0.87 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 29.15 | 0.20 € | 5.83 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 29.15  | 0.50 €  | 14.58 €         |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 4.86   | 5.00 €  | 24.29 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>100.67</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 58.31  | 2.50 €  | 145.76 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 29.15  | 3.50 €  | 102.03 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>247.80</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 80.98  | 1.00 €  | 80.98 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>480.98</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 242.94 | 6.20 €  | 1,506.23 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,506.23</b> |

**REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 21 NË FSHATIN ZAJMË**

|   |                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 34.29 €    |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 48.59 €    |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 100.67 €   |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 247.80 €   |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 480.98 €   |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 1,506.23 € |
|   | TOTALI ME TVSH                                         | 2,418.56 € |

**23. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 22 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 1   | PUNËT PARAPRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |         |
| 1.1 | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=66.44 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                 | m       | 66.44 | 0.10 €  | 6.64 €  |
| 1.2 | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 € |
| 1.3 | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 66.44 | 0.20 €  | 13.29 € |

**Gjithsej: Pos 1**

**29.93**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 2   | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |         |
| 2.1 | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m' | 66.44 | 0.20 € | 13.29 € |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 66.44 | 0.20 € | 13.29 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 66.44 | 0.20 € | 13.29 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>39.86</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 64.58 | 0.70 € | 45.21 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 7.18  | 0.10 € | 0.72 €       |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 23.92 | 0.20 € | 4.78 €       |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 23.92 | 0.50 € | 11.96 €      |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3.99  | 5.00 € | 19.93 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>82.60</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |              |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 47.84 | 2.50 € | 119.59 €     |

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës  $t=10\text{ cm}$  , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes  $M_v=800\text{ kg/cm}^2$  . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                        |                                                                             |    |       |        |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------------|
| 4.2                    | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm | m3 | 23.92 | 3.50 € | 83.71 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b> |                                                                             |    |       |        | <b>203.31</b> |

|          |                                                               |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------------|
| 5.1                    | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                    | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 66.44 | 1.00 €  | 66.44 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>466.44</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                       |    |        |        |                 |
| 6.1      | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi $t=8,0\text{cm}$ , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 199.32 | 6.20 € | 1,235.78 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        | <b>1,235.78</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 22 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>29.93 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>39.86 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>82.60 €</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>203.31 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>466.44 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,235.78 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>2,057.92 €</b> |

#### 24. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 23 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>   |        |       |                 |                         |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=48.34 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 48.34 | 0.10 €  | 4.83 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 48.34 | 0.20 €  | 9.67 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         | <b>24.50</b> |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |              |
| 2.1                    | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m'      | 48.34 | 0.20 €  | 9.67 €       |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 48.34 | 0.20 €  | 9.67 €       |
| 2.3                    | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m'      | 48.34 | 0.20 €  | 9.67 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         | <b>29.00</b> |
| <b>3</b>               | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------------|
| <p>Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 46.99 | 0.70 €  | 32.89 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 5.22  | 0.10 €  | 0.52 €        |
| <p>Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                         | m3 | 17.40 | 0.20 €  | 3.48 €        |
| <p>Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 17.40 | 0.50 €  | 8.70 €        |
| <p>Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2.90  | 5.00 €  | 14.50 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>60.10</b>  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |         |               |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 34.80 | 2.50 €  | 87.01 €       |
| <p>Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 17.40 | 3.50 €  | 60.91 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>147.92</b> |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |       |         |               |
| <p>Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 48.34 | 1.00 €  | 48.34 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         | <b>448.34</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| <b>6</b>               | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 145.02 | 6.20 € | 899.12 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | <b>899.12</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 23 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>24.50 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>29.00 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>60.10 €</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>147.92 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>448.34 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>899.12 €</b>   |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,608.99 €</b> |

#### 25. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 24 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| <b>Nr. rendor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Përshkrimi i pozicioneve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Njësia</b> | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi njësi (€)</b> | <b>Çmimi total me TVSH (€)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                        |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=146.17 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                 | m             | 146.17       | 0.10 €                 | 14.62 €                        |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet       | 1.00         | 10.00 €                | 10.00 €                        |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m             | 146.17       | 0.20 €                 | 29.23 €                        |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                        | <b>53.85</b>                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m' | 146.17 | 0.20 € | 29.23 €      |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 146.17 | 0.20 € | 29.23 €      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m' | 146.17 | 0.20 € | 29.23 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>87.70</b> |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 142.08 | 0.70 € | 99.45 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 15.79  | 0.10 € | 1.58 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 52.62  | 0.20 € | 10.52 €      |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 52.62  | 1.00 € | 52.62 €      |
| Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |              |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planimit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8.77   | 5.00 € | 43.85 €      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>208.03</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 105.24 | 2.50 €  | 263.11 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 52.62  | 3.50 €  | 184.17 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>447.28</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 146.17 | 1.00 €  | 146.17 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>546.17</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 438.51 | 6.20 €  | 2,718.76 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>2,718.76</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 24 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>53.85 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>87.70 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>208.03 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>447.28 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>546.17 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>2,718.76 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>4,061.79 €</b> |

**26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 25 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                   | m       | 101.24 | 0.10 €          | 10.12 €                 |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00   | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                    | m       | 101.24 | 0.20 €          | 20.25 €                 |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 | <b>40.37</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 101.24 | 0.20 €          | 20.25 €                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 101.24 | 0.20 € | 20.25 €       |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 101.24 | 0.20 € | 20.25 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>60.74</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 98.41  | 0.70 € | 68.88 €       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 10.93  | 0.10 € | 1.09 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 36.45  | 0.20 € | 7.29 €        |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 36.45  | 0.50 € | 18.22 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 6.07   | 5.00 € | 30.37 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>125.86</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 72.89  | 2.50 € | 182.23 €      |



Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 36.45  | 3.50 €  | 127.56 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>309.79</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |                 |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 101.24 | 1.00 €  | 101.24 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>501.24</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 303.72 | 6.20 €  | 1,883.06 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>1,883.06</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 25 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>40.37 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>60.74 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>125.86 €</b>   |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>309.79 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>501.24 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>1,883.06 €</b> |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>2,921.08 €</b> |

#### 26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 26 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                          |        |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>   |        |       |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 1.1                    | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 80.00 | 0.10 €  | 8.00 €       |
| 1.2                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         | <b>34.00</b> |
| <b>2</b>               | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |              |
| 2.1                    | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'      | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 €      |
| 2.2                    | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 €      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 2.3                                                                                                                     | Pastrimi, zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                         | m' | 80.00  | 0.20 €  | 16.00 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>48.00</b>    |
| <b>3</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                 |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke          |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 3.1                                                                                                                     | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 77.76  | 0.70 €  | 54.43 €         |
|                                                                                                                         | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 8.64   | 0.10 €  | 0.86 €          |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 3.2                                                                                                                     | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                        | m3 | 28.80  | 0.20 €  | 5.76 €          |
| Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 3.3                                                                                                                     | Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 28.80  | 0.10 €  | 2.88 €          |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 3.4                                                                                                                     | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 4.80   | 5.00 €  | 24.00 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>87.94</b>    |
| <b>4</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me     |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 4.1                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                            | m3 | 57.60  | 2.50 €  | 144.00 €        |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,       |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 4.2                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                          | m3 | 28.80  | 3.50 €  | 100.80 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>244.80</b>   |
| <b>5</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                        |    |        |         |                 |
| Punimi I lëshesave, pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |                 |
| 5.1                                                                                                                     | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                     | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €        |
| 5.2                                                                                                                     | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit, të paraqitura në, profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 80.00  | 1.00 €  | 80.00 €         |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>480.00</b>   |
| <b>6</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |                 |
| 6.1                                                                                                                     | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje: Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 240.00 | 6.20 €  | 1,488.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>1,488.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 26 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                      |                |
|----------|--------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>               | <b>34.00 €</b> |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b> | <b>48.00 €</b> |

|   |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 87.94 €           |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 244.80 €          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 480.00 €          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 1,488.00 €        |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>2,382.74 €</b> |

**26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 27 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT**

| Nr. rendor | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 1   | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |         |         |
| 1.1 | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                  | m       | 80.00 | 0.10 €  | 8.00 €  |
| 1.2 | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 € |
| 1.3 | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m l | m       | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 € |

**Gjithsej: Pos 1**

**34.00**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 2   | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |         |
| 2.1 | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m' | 80.00 | 0.20 € | 16.00 € |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------------|
| 2.2                                                                                                                     | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 €       |
| 2.3                                                                                                                     | Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m' | 80.00 | 0.20 €  | 16.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         | <b>48.00</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |         |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 3.1                                                                                                                     | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 77.76 | 0.70 €  | 54.43 €       |
|                                                                                                                         | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 8.64  | 0.10 €  | 0.86 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 3.2                                                                                                                     | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 28.80 | 0.20 €  | 5.76 €        |
| Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 3.3                                                                                                                     | Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 28.80 | 1.00 €  | 28.80 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 3.4                                                                                                                     | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 4.80  | 5.00 €  | 24.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         | <b>113.86</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |         |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 4.1                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 57.60 | 2.50 €  | 144.00 €      |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 4.2                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 28.80 | 3.50 €  | 100.80 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         | <b>244.80</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |         |               |
| Punimi I lëshesave, pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         |               |
| 5.1                                                                                                                     | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                     | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m' | 80.00 | 1.00 €  | 80.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |         | <b>480.00</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |         |               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 6.1             | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 240.00 | 6.20 € | 1,488.00 € |
| Gjithsej: Pos 6 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | 1,488.00   |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 27 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 34.00 €    |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 48.00 €    |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 113.86 €   |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 244.80 €   |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 480.00 €   |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 1,488.00 € |
|   | TOTALI ME TVSH                                         | 2,408.66 € |

#### 26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 28 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT

| Nr. rendor                                                                                                         | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                  | PUNËT PARAPRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                | m       | 47.00 | 0.10 €          | 4.70 €                  |
| 1.2                                                                                                                | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 47.00 | 0.20 €          | 9.40 €                  |
| Gjithsej: Pos 1                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 | 24.10                   |
| 2                                                                                                                  | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                 |                         |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|
| 2.1                                                                                                                     | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                    | m' | 47.00 | 0.20 € | 9.40 €       |
| 2.2                                                                                                                     | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 47.00 | 0.20 € | 9.40 €       |
| 2.3                                                                                                                     | Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m' | 47.00 | 0.20 € | 9.40 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>28.20</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.1                                                                                                                     | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 45.68 | 0.70 € | 31.98 €      |
|                                                                                                                         | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5.08  | 0.10 € | 0.51 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.2                                                                                                                     | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 16.92 | 0.20 € | 3.38 €       |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.3                                                                                                                     | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 16.92 | 0.50 € | 8.46 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 3.4                                                                                                                     | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2.82  | 5.00 € | 14.10 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>58.43</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |              |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.1                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 33.84 | 2.50 € | 84.60 €      |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |              |
| 4.2                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 16.92 | 3.50 € | 59.22 €      |



|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 4</b> | <b>143.82</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                        |               |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |               |
| 5.1                                                                                                                      | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 €                | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                      | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 47.00  | 1.00 €                 | 47.00 €       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 5</b> | <b>447.00</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                        |               |
| 6.1                                                                                                                      | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 141.00 | 6.20 €                 | 874.20 €      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | <b>Gjithsej: Pos 6</b> | <b>874.20</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 28 NË FSHATIN ZAJMË

|          |                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>24.10 €</b>    |
| <b>2</b> | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>28.20 €</b>    |
| <b>3</b> | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>58.43 €</b>    |
| <b>4</b> | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>143.82 €</b>   |
| <b>5</b> | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>447.00 €</b>   |
| <b>6</b> | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>874.20 €</b>   |
|          | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,575.75 €</b> |

#### 26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 29 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| <b>Nr. rendor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Përshkrimi i pozicioneve</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Njësia</b> | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi njësi (€)</b> | <b>Çmimi total me TVSH (€)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                        |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m' | m             | 40.00        | 0.10 €                 | 4.00 €                         |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 1.2                                                                                                                     | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                                                                                                                   | komplet | 1.00  | 10.00 € | 10.00 €      |
| 1.3                                                                                                                     | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 40.00 | 0.20 €  | 8.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         | <b>22.00</b> |
| <b>2</b>                                                                                                                | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |         |              |
| 2.1                                                                                                                     | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                 | m'      | 40.00 | 0.20 €  | 8.00 €       |
| 2.2                                                                                                                     | Dislokimi i infrastukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventua nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'      | 40.00 | 0.20 €  | 8.00 €       |
| 2.3                                                                                                                     | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m'      | 40.00 | 0.20 €  | 8.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         | <b>24.00</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |         |              |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |              |
| 3.1                                                                                                                     | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 38.88 | 0.70 €  | 27.22 €      |
|                                                                                                                         | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 4.32  | 0.10 €  | 0.43 €       |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |              |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------|
| 3.2                                                                                                                      | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                         | m3 | 14.40  | 0.20 €  | 2.88 €        |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha         |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 3.3                                                                                                                      | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                          | m3 | 14.40  | 1.00 €  | 14.40 €       |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 3.4                                                                                                                      | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2.40   | 5.00 €  | 12.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>56.93</b>  |
| 4                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 4.1                                                                                                                      | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 28.80  | 2.50 €  | 72.00 €       |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 4.2                                                                                                                      | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 14.40  | 3.50 €  | 50.40 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>122.40</b> |
| 5                                                                                                                        | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |               |
| Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 5.1                                                                                                                      | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatësi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                      | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 40.00  | 1.00 €  | 40.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>440.00</b> |
| 6                                                                                                                        | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |               |
| 6.1                                                                                                                      | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 120.00 | 6.20 €  | 744.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>744.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 29 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 22.00 €           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 24.00 €           |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 56.93 €           |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 122.40 €          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 440.00 €          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 744.00 €          |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>1,409.33 €</b> |

**26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 30 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )**

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                 |                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhenat : L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                                                                                                                                                  | m       | 37.00 | 0.10 €          | 3.70 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                                                                                                                                                     | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m l                                                                                                                                   | m       | 37.00 | 0.20 €          | 7.40 €                  |
| <b>Gjithsej: Pos 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                 | <b>21.10</b>            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 |                         |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pastrimi I terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m². | m'      | 37.00 | 0.20 €          | 7.40 €                  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------------|
| 2.2                                                                                                                      | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m' | 37.00 | 0.20 €  | 7.40 €        |
| 2.3                                                                                                                      | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m' | 37.00 | 0.20 €  | 7.40 €        |
| <b>Gjithsej: Pos 2</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         | <b>22.20</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |         |               |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 3.1                                                                                                                      | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 35.96 | 0.70 €  | 25.17 €       |
|                                                                                                                          | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 4.00  | 0.10 €  | 0.40 €        |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 3.2                                                                                                                      | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 13.32 | 0.20 €  | 2.66 €        |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 3.3                                                                                                                      | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 13.32 | 0.50 €  | 6.66 €        |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 3.4                                                                                                                      | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2.22  | 5.00 €  | 11.10 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 3</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         | <b>46.00</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |         |               |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 4.1                                                                                                                      | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 26.64 | 2.50 €  | 66.60 €       |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 4.2                                                                                                                      | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 13.32 | 3.50 €  | 46.62 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         | <b>113.22</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |         |               |
| Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         |               |
| 5.1                                                                                                                      | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m' | 10.00 | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                      | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m' | 37.00 | 1.00 €  | 37.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |         | <b>437.00</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| 6                      | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                              |    |        |        |               |
| 6.1                    | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL | m2 | 111.00 | 6.20 € | 688.20 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | <b>688.20</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 30 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                               |                   |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                        | <b>21.10 €</b>    |
| 2 | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                          | <b>22.20 €</b>    |
| 3 | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                       | <b>46.00 €</b>    |
| 4 | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                          | <b>113.22 €</b>   |
| 5 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b> | <b>437.00 €</b>   |
| 6 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>           | <b>688.20 €</b>   |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                         | <b>1,327.72 €</b> |

#### 26. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 31 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE )

| Nr. rendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përshkrimi i pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia  | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total me TVSH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------|
| Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                 |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                 |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=101.24 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'                                                 | m       | 40.00 | 0.10 €          | 4.00 €                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.                                | komplet | 1.00  | 10.00 €         | 10.00 €                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1 | m       | 40.00 | 0.20 €          | 8.00 €                  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjithsej: Pos 1 |       |        | 22.00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|
| 2                                                                                                                       | <b>PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |         |
| 2.1                                                                                                                     | Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².                                                                                                   | m'              | 40.00 | 0.20 € | 8.00 €  |
| 2.2                                                                                                                     | Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet. | m'              | 40.00 | 0.20 € | 8.00 €  |
| 2.3                                                                                                                     | Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'              | 40.00 | 0.20 € | 8.00 €  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjithsej: Pos 2 |       |        | 24.00   |
| 3                                                                                                                       | <b>PUNIMET TOKËSORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |        |         |
| Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |
| 3.1                                                                                                                     | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3              | 38.88 | 0.70 € | 27.22 € |
|                                                                                                                         | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3              | 4.32  | 0.10 € | 0.43 €  |
| Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |
| 3.2                                                                                                                     | Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3              | 14.40 | 0.20 € | 2.88 €  |
| Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |
| 3.3                                                                                                                     | Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3              | 14.40 | 0.50 € | 7.20 €  |
| Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |
| 3.4                                                                                                                     | Punimi i planumit dhe bankinave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3              | 2.40  | 5.00 € | 12.00 € |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gjithsej: Pos 3 |       |        | 49.73   |
| 4                                                                                                                       | <b>PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |         |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |
| 4.1                                                                                                                     | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3              | 28.80 | 2.50 € | 72.00 € |
| Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |        |         |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------|
| 4.2                                                                                                                      | Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 14.40  | 3.50 €  | 50.40 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 4</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>122.40</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |         |               |
| Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |               |
| 5.1                                                                                                                      | Lëshes Ø 600mm deri 10 m gjatesi                                                                                                                                                                                                                      | m' | 10.00  | 40.00 € | 400.00 €      |
| 5.2                                                                                                                      | Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh | m' | 40.00  | 1.00 €  | 40.00 €       |
| <b>Gjithsej: Pos 5</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>440.00</b> |
| <b>6</b>                                                                                                                 | <b>PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |               |
| 6.1                                                                                                                      | Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL                      | m2 | 120.00 | 6.20 €  | 744.00 €      |
| <b>Gjithsej: Pos 6</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>744.00</b> |

#### REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 31 NË FSHATIN ZAJMË

|   |                                                        |                   |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | PUNËT PARAPRAKE                                        | 22.00 €           |
| 2 | PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT                          | 24.00 €           |
| 3 | PUNIMET TOKËSORE                                       | 49.73 €           |
| 4 | PUNIMET E MBUSHJES ( TAMPONI)                          | 122.40 €          |
| 5 | PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA | 440.00 €          |
| 6 | PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT           | 744.00 €          |
|   | <b>TOTALI ME TVSH</b>                                  | <b>1,402.13 €</b> |

#### REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË FSHATIN ZAJMË

|    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
| 3  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 3  | 2,701.57 € |
| 4  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 4  | 4,449.37 € |
| 5  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 5  | 4,750.56 € |
| 6  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 6  | 2,146.22 € |
| 7  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 7  | 1,774.18 € |
| 8  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 8  | 8,895.17 € |
| 9  | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 9  | 4,873.83 € |
| 10 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 10 | 5,391.77 € |
| 11 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 11 | 1,329.36 € |
| 12 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 12 | 3,014.34 € |
| 13 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 13 | 6,018.67 € |
| 14 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 15 | 2,158.82 € |
| 15 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 16 | 4,818.37 € |
| 16 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 17 | 3,089.20 € |
| 17 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 18 | 3,359.69 € |



|    |                            |             |
|----|----------------------------|-------------|
|    |                            | 3,495.19 €  |
| 18 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 19 | 1,672.65 €  |
| 19 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 19 | 6,162.36 €  |
| 20 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 20 | 2,418.56 €  |
| 21 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 21 | 2,057.92 €  |
| 22 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 22 | 1,608.99 €  |
| 23 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 23 | 4,061.79 €  |
| 24 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 24 | 2,921.08 €  |
| 25 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 25 | 2,382.74 €  |
| 26 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 26 | 2,408.66 €  |
| 27 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 27 | 1,575.75 €  |
| 28 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 28 | 1,409.33 €  |
| 29 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 29 | 1,327.72 €  |
| 30 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 30 | 1,402.13 €  |
| 31 | ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 31 | 93,676.00 € |
|    | TOTALI ME TVSH             |             |

# **NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATINË ZAJMË - K.K KLINË**

| B                             | KOLEKTORI 1 - HDPE DN 315 PSN8 ; L= 281.65 m ;<br>HDPE DN 400 PSN8 ; L= 499.43 m ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           |               | KOLEKTORI 2 - |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------|---------------|
|                               | PUNËT PREGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           |               |               |
| NR.                           | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Njësia | Sasia   | Çmimi (€) | Gjithësej (€) |               |
| 1.1                           | Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog në m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m'     | 781.08  | 0.10      | 78.11         |               |
| 1.2                           | Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1                                                                                                                                                                                                                                              | m'     | 781.08  | 0.10      | 78.11         |               |
| 1.3                           | Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m²                                                                                                                                                                                                               | m2     | 1117.56 | 0.10      | 111.76        |               |
| 1.6                           | Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m'     | 100.00  | 0.10      | 10.00         |               |
| GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 277.97        |               |
| 2                             | PUNËT E DHEUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |           |               |               |
| 2.1                           | Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilin gjatësorë dhe dispozitës së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit.<br><b>Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.</b><br><b>Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.</b> |        |         |           |               |               |
|                               | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 273.38  | 0.70      | 191.36        |               |
|                               | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 2460.40 | 0.10      | 246.04        |               |
| 2.2                           | Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materilale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |               |               |
|                               | Punët me makineri (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 243.00  | 0.70      | 170.10        |               |
|                               | Punët me dorë (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 27.00   | 0.20      | 5.40          |               |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------------|
| 2.3                                                        | Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të beonohet kineta (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm <sup>2</sup> . Materiali i përdorur duhet të jete i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve.<br>Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 13.87   | 3.00  | 41.62           |
| 2.4                                                        | Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 136.69  | 3.00  | 410.07          |
| 2.5                                                        | Largimin e ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | orë/pune       | 10.00   | 3.00  | 30.00           |
| 2.6                                                        | Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m'             | 781.08  | 0.10  | 78.11           |
| 2.7                                                        | Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dheu i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 2187.02 | 0.10  | 218.70          |
| <b>GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       | <b>1,391.40</b> |
| <b>3 PUNËT LATUESE ( VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |       |                 |
| 3.1                                                        | Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnion (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm anti korroziv i cili perforohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies λ=30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt. Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt. | copë           | 24.00   | 74.00 | 1,776.00        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 3.2                        | Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të puseta $\varnothing$ 600 mm , nga materiali kompenzitet izoluar me diktun nga goma per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | copë | 24.00  | 44.00 | 1,056.00  |
| 3.3                        | Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit I cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit.<br>Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdese që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.                                                                                                                                                                                             |      |        |       |           |
|                            | Unaza DN 315 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë | 22.00  | 3.00  | 66.00     |
|                            | Unaza DN 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë | 26.00  | 3.00  | 78.00     |
| 3.4                        | Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjërrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit |      |        |       |           |
|                            | GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m'   | 499.43 | 6.50  | 3,246.30  |
|                            | GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m'   | 281.75 | 7.00  | 1,972.25  |
| GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 8,194.55  |
| 4                          | PUNËT TË TJERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |           |
| 4.2                        | Depertimi i asfllati behet me makineri shpuese me shpim horizontal, punekryesi duhet patur kujdes te percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt , depertimi behet me gyp çeliku te kualitet larte DN 350 mm , bazamenti i gypit perforcet me beton ne kinetën e pusesatve . Verejtje cdo demtim i baze se asfllatit apo bazës së rrugës nga pakujdesia pergjegjes eshte punekryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme.                                                                                                                                                                                      | m'   | 30.00  | 37.00 | 1,110.00  |
| GJITHËSEJ PUNIMET TË TJERA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 1,110.00  |
| NR                         | REKAPITULLIMI I PROJEKTIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |           |
| 1                          | GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       | 277.97    |
| 2                          | GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 1,391.40  |
| 3                          | GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 8,194.55  |
| 4                          | GJITHËSEJ PUNËT E TJERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 1,110.00  |
| TOTALI ME TVSH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 10,973.92 |

