



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

nr 351-31860/20

Date 09.11.2020

KONTRATA PUBLIKE nr. 97-2020

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Bisnesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

Dhe

G.O. E " REA - shpk NGA KLINA, KOMUNA E KLINES , , ne tekstin e metejme kontraktuesei me numer biznesi DHE numer fiskal 811242502 , me perfaqesues pronar z. Agim Kastrati

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Shërbimet në vijim:

**ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE GLLAREVE ,
RIXHEVE E STAPANICE**

me numër identifikues: 634-20-5668-5-2-1/INT.634-20-97-521

Neni 1 Lënda

1.1.Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

1.2. PUNET QE DUHET TE KRYHEN KONFORM STANDARDEVE TE KERKUARA NE TENDER

1.3. PARAMASAT DHE CMIMET NE ANEKS TE KESAJ KONTRATE

OPŠTINA KLINA
Zyra për

Neni 3 Koha e përfundimit

3.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë në baze të urdheresës nga Organi Mbikqyres , Menaxheri i projektit

3.2. Punet duhet të kryehn sipas Planit dinamik të dhene ne oferte 110 dite pune .Projekti eshte Dyvjeqar .Nga Kërkesa ne dosje te Tenderit qe eshte e pajtuar nga O.E.

3.3. Vendi i kryerjes së Rruget sipas Projektit ne Vandin te Percaktuara ne Projekt . Gllareve , Rixheve dhe Stapanice –(Lokacininet nen juridksionin e komunes se Klines)

3.4.Mirembajtja e projektit pas dorzimit Do te jete Obligim i punekryesit per periudhen 12 muaj.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të piuneve e janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

**Vlera Totale e Kontrates eshte 107.571.67€
(Njeqindeshateeuroepeeqindeshatedhjetenjeuroe 67/100)**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Raport nga Menaxheri i Projektit dhe Menaxheri i kontrates me deshmi mbi punet e kryera , Fature dhe dokumente percjellse te nevojshme

Keto pagesa do te behen me situacione ne baze te kryerjeve te punimeve , Me raport nga organi mbikqyres ne periudha te caktuara , dhe ate ,

Ne vitin 2020 , ne vlere prej 70.000.00 euro

Ne vitin 2021 vlere e mbetur prej 26.814.50 € Pas pranimit te perkoheshem teknik.

Dhe Pjesa finale – 10.757,17 €. Pas përmbvlljes se Kontrates .Perkatesisht Pas Afatit te Mirembajtjes prej 12 muajeve pas Pranimit teknik te projektit

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;

- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Neni 7. Menaxhimi i Kontrates


7.1. Menaxher i projektit është : z. Lorenc Marleku nga Njesia Kerkuese .

7.2..Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga

7.3. Menaxher te kontrate snga O.E , jane Naser Kurtbogaj, Derisa Udheheqes i Punishtes Hazir Kuqi

7.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues
KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	04.11.2022
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve :
REA SHPK – KLINE

Emri:	E AUTORIZUAK GENTIANA MILLAKU
Pozita:	PRONAR E AUTORIZUAK
Nënshkrimi:	
Data:	04.11.2022
Vula:	

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 “**Shërbimet**” do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 1.3 “**Ofrues i shërbimeve**” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.
- 1.4 “**Personeli**” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.
- 1.5 “**Çmimi i kontratës**” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.
- 1.6 “**Nënkontraktuesi**” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.
- 1.7 “**Palë**” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “**Palët**” nënkupton të dy prej tyre.
- 1.8 “**Autoriteti Kontraktues**” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.
- 1.9 “**KPK**” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 “**KVK**” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 3.3 Për qëllimet e neni 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do të lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshatshmërisë që zbatohen për dhënen e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktën pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundojë aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të pëmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënien të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektivit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozionet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjeluar paaftësinë e një pale të tillë që të përmush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- (e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;
- (g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;
- (h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës; (i) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës; (j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafë të kryejë një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i pafektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet të kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet t'i behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbim parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga reziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësojë defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do të lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është <u>Lorenc Marleku nga Njesia kërkuese</u> .
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: 10 % vlerës se Plaifikuar te kontrates, 10.757,17 € per Afatin e planit Dinamik 110+30 = 140 dite kalndarik
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë 100 % pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates b) Përgjegjësia e pales së tretë 100 % pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve 100 % pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates d) Përgjegjësia profesionale 100 % pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve 100 % pergjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është gjatë kohës së Validitetit të Kontrates.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Do të përpiqet që me pajtueshmëri të dy paleve të zgjidhen problemet .
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore Peje – Dega Kline në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].

PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

[Llogon e institucionit financiar i cili siguron garancionin]

Për: **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **REA SHPK – KLINE**

(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTUESE NE GLLAREVE RIXHEV E STAPANICE**

Numri i prokurimit: **634-20-5668-5-2-1/INT. 634-20-97 521**

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **10.757,17 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **10.757.17 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: $110+30=140$ dite

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa

Data

ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN GLLAREVË					
1. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS : JORIZ BALAT RRUGA 1- SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i punësiveve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punuesit me mjete sigurtimore para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetin e saj. Çdo dëmtim të instalimeve në tokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetin, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetin të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat : L=237 m ² ; b=3 m ² ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m ²	m	237.00	1.00 €	237.00 €
1.2	Punëtorët është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punësive, të montoj barakat mbrojtëse (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjodercike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kufija e rrugëve dytësore , Interceptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjodercike të përfshirë të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m ²	m	237.00	1.00 €	237.00 €
Gjithsej: Pos 1					574.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIM TËRËNIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrëmbësive me toka abanore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësorë si dhe largimin e tyre në depozita në të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrëmbësive dhe kthimi në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	237.00	1.00 €	237.00 €
2.2	Dëmtimi i infrastrukturës në tokësore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet mynet, instalimet telefonike dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinata me instalacionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellës në rrugë. Në rast të dëmtimit eventual nga punimet dhe OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperoj dëmtet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendoset përditë rrugës e cila do të ndërhohet të mos mbeshtet pa shërbimet komunale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	237.00	1.00 €	237.00 €
2.3	Pastrimi, abhllolimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujëre në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	237.00	1.00 €	237.00 €
Gjithsej: Pos 2					711.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV , deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjodercike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërësorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve në tokë , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuçe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpantës. Dëmtet i kopër barot në depozitë në të afërt deri 5.00m largësi. Vrejtje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt					
3.1	Punët me makineri (90%)	m ³	230.36	1.00 €	230.36 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	25.60	1.00 €	25.60 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me trashësim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërësore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m ³	85.32	1.00 €	85.32 €
Mbushja , nivelizimi , ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me pesë 12t deri në 15=500kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë gërmimi.					
3.3	Piotësimi , mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e krivoreve të ngjeshjes sipas krivoreve teknike të specifikuar në përfshirjen teknik të projektit.	m ³	85.32	1.00 €	85.32 €
Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me barje të materialit stërfije , trashësim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m ³	14.22	6.00 €	85.32 €
					511.92



4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shërbimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm të cilat i plotësohen kushtet e parapara për tampionat dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm ² . Squirim : Pas përfundimit të kësaj etape kompania punëkryese është e obliguar ta shfaqtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m ³	187.70	6.00 €	1,126.22 €
Furnizimi, transporti, shërbimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm, të cilat i plotësohen kushtet e parapara për tampionat dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe rreze 4%, ngjeshja bëhet me cilindër vibruar deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm ² . Squirim : Pas përfundimit të kësaj etape kompania punëkryese është e obliguar ta shfaqtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m ³	85.32	6.00 €	511.92 €
Gjithsej: Pos 4					1,638.14
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALETT DHE BETONIT				
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njësuarit AB16 me trashësi t=8,0cm, në kushtet përshkruar edhe zgjerimi nëpër lulesa Vërejtje :Të miratuar me rregullat dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL					
5.1		m ²	853.20	6.00 €	5,119.20 €
Gjithsej: Pos 6					5,119.20

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS IDRIZ BALAJ RRUGA 1 NË FSHATIN GLLAREVË					
1	PUNËT PARAPRAKË				574.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				711.00 €
3	PUNIMET TONKËSORE				511.92 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				1,638.14 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALETT DHE BETONIT				5,119.20 €
TOTALI ME TVSH					8,554.26 €

2. PARANALIZA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS IDRIZ BALAJ RRUGA 2-SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUJAN NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i punësive	Njësia	Sasia	Çmimi i njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standartet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punështet me mjete stacionare para fillimit të punës, nëqindëzuesin ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës me rrugë, ne bashkëpunim me menaxherin e projektit. Te dhëna : L=70 m' ; b=3 m' ; boshnjat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lësbesa. Llog në'	m	70.00	1.00 €	70.00 €
1.2	Punëkryesë është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punështet, të montoj barakat montazhe (loketje) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të përfundim duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	10.00 €	10.00 €
1.3	Shënim i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjendenat gjatë elzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyoja e rrugëve dytësore , intersepsioni (krëqëzimi) në bazë të projektit zbotues, në majet gjendenat të përshkruar të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m1	m	70.00	1.00 €	70.00 €
Gjithsej: Pos 1					150.00



2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENT				
2.1	Pastrimi i terentit largimi i druqëve, shkurreve dhe rrethojave me tela xhendore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëzim dhe rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në depozita në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kalamit në gjendje të mëdhanë pas përfundimit të punimeve. Llog. në m³.	m³	70.00	1.00 €	70.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujesjellet, kanalizimet, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe internetit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujqejellësia ndonjë. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmtet në kosto të vetë tërheqore në mënyrë që vendikimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos rrisin pa shprehjet komunale. Llog. në m³ me të gjitha shpenzimet.	m³	70.00	1.00 €	70.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese qëore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m³	70.00	1.00 €	70.00 €
Gjithsej: Pos 2					210.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjodetike dhe detaje sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësor dhe tërthorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanalëve anësore, gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detajeve teknike. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindrë vibrues (papaqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpasit. Dheut i jepet bartet në depozita në të afërta deri 3.0km largësi. Venditje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	68.04	1.00 €	68.04 €
	Punët me dorë (10%)	m3	7.56	1.00 €	7.56 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrësive tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Punimi i bazamentit dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	25.20	1.00 €	25.20 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindrë vibrues me pesë 12t deri në M _s =50 kg/cm² në të gjitha pjesët e trasenë ku është bërë gërmimi.					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës të rrugës me hartje të dhjetë të zgjedhur deri në plotësimin e kiritave të ngjeshjes sipas kiritave teknike të specifikuar në përfshirjeve teknike të projektit.	m3	25.20	1.00 €	25.20 €
Punimi i planimit dhe bërmbave të rrugës dhe mbeturinave me hartje të materialit shtrijë, rrafshim dhe ngjeshje me cilindrë vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i planimit dhe bërmbave	m3	4.20	6.00 €	25.20 €
Gjithsej: Pos 3					151.20
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONJ)				
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindrë vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M _v =600 kg/cm². Squirim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	55.44	6.00 €	332.64 €
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm, të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bërmbave në të dy anët e rrugës me gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ranje 4% ngjeshja bëhet me cilindrë vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M _v =500 kg/cm². Squirim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	25.20	6.00 €	151.20 €
Gjithsej: Pos 4					483.84



5	PUNIMET E MBISHTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furçimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në qimin përshkëmbet dhe zgjerim nëpër kibesa Vërejtje :Të mirën mostra në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	231.00	6.00 €	1,386.00 €
Gjithsej: Post 5					1,386.00

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS (DRIZ BALAJ) RRUGA 2 NË FSHATIN GLLAREVË

1	PUNËT PARAPRAKË	150.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	210.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	151.20 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	483.84 €
5	PUNIMET E MBISHTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	1,386.00 €
TOTALI ME TVSH		2,381.04 €

3. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS SYLË E MALLAZIMI BALAJ SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (Pjesa GRAFIKE)

Nr. rendor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Cmimi njësi (€)	Cmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punësit me njëjet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve dhe tokësore të ngjarjeve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmjetës për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat : L=363.33m'; b=3.5 m'; bankinat 2x0.30m, korsi për udhëtar atmosferik 1m në të dy anët ku ka këmbësorë. Llog m'	m	300.00	1.00 €	300.00 €
1.2	Punimet në tërësi të detajuar që para fillimit të punimeve të bëj meçimin e punës, të mesazjve barakut mostazhe (nësejt) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të zhytja duhet të largohet dhe të bëhet pastërimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	10.00 €	10.00 €
1.3	Shtetimi i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si : Kujta e rrugëve dytësore, intersepsionit (kryqëzimit) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m2	m	300.00	1.00 €	300.00 €
Gjithsej: Post 1					610.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastërimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela shembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastërimi i tyre bëhet normal me drejtuesin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësor si dhe largimin e tyre në depozita në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kishimit në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m²	300.00	1.00 €	300.00 €
2.2	Dëmtimi i infrastrukturës ndërtimore (qelqesjet, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe internetit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, udhëqelësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga punimet OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmtet me kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos ndeshin pa shërbimet komunale. Llog në m² me të gjitha shpenzimet.	m²	300.00	1.00 €	300.00 €
2.3	Pastërimi, shërbimet dhe mirëmbajtja e lësiveve ekzistuese tjera në afat e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	300.00	1.00 €	300.00 €
Gjithsej: Post 2					900.00



3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësi dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjodëzike dhe detaje sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësor dhe tërthorë. Në këtë pozitë përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore, gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përfshirëse të përkatshme në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithëse, si dhe detaleve teknike. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër vibrues (pompë vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i shpatës. Dhurat i hapës barret në dypolin në të asfrit deri 3.0km largësi. Vërejtje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.					
3.1	Punim me makineri (90%)	m3	332.10	1.00 €	332.10 €
	Punim me dorë (10%)	m3	36.90	1.00 €	36.90 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detaleve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Plasifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	123.00	1.00 €	123.00 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në M=500kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasese ku është bërë gërmimi.					
3.3	Plotësimi, mbajtja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me hartje të dhurat të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	123.00	1.00 €	123.00 €
Punimi i plazumit dhe bankinave të rrugës dhe trocurave me hartje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithëse dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i plazumit dhe bankinave	m3	18.00	6.00 €	108.00 €
				Gjithsej: Pos 3	723.00
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm të cilat i plotëson kushtet e parapara për tampion si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2. Squirim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	295.20	6.00 €	1,771.20 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm, të cilat i plotëson kushtet e parapara për tampion si dhe nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave me të dy anet e rrugës me gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4%, ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2. Squirim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	123.00	6.00 €	738.00 €
				Gjithsej: Pos 4	2,509.20
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betoni nga materiali i ajërueshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kurbat. Vërejtje: Të mirren masurat në vend dhe të bëhet ATTESTI -METODA MARSHALL.	m2	1155.00	6.00 €	6,930.00 €
				Gjithsej: Pos 5	6,930.00

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS SYLË E MBLAZIMI BALAJ NË FSHATIN GILAREVË

1	PUNËT PARAPRAKË	610.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	900.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	723.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)	2,509.20 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	6,930.00 €
	TOTALI ME TVSH	11,672.20 €

4. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI B SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSJA GRAFIKE)					
Nr. referencë	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punësit me mjeteet shpërndarë para fillimit të punës, nëqëlibër zotërojnë ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të ngjarjeve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me koston të vetën financiare					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë me bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=320 m ² ; b=4 m ² ; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m	m	160.00	1.00 €	160.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montoj barakat mecazbe (lootçioer) për punëtorët dhe për organin mbikqytës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €



1.3	Shënimet i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kyrja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjodezike të përfshirë në gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike. Llog. në m	m	160.00	1.00 €	160.00 €
Gjithsej: Pos 1					420.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terentit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrënjëve me tela xhembores dhe mbeturinave apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drojtura e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërthore si dhe largimin e tyre në deponim në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kizim në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog. në m ² .	m ²	160.00	1.00 €	160.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëtoksore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rrymës, instalimet telefonike dhe interneti) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatë me instrukcionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pajudësia OE është i obliguar në afat sa më të shkurtër të rikuperojë dëmet në kosto të vetë kushtetore në mënyrë që vendosimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos arbesin pa shërbimet komunale. Llog. në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	160.00	1.00 €	160.00 €
2.3	Pastrimi, zhblloqimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistente qëore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	160.00	1.00 €	160.00 €
Gjithsej: Pos 2					480.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kështjës të kategorisë III-IV , deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjodezike dhe detaje sipas projektit të dëgjues në profilin gjatësor dhe tërthor . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kështjës anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (kombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detajeve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bruto (pajudësia) të pjeshëve anësore dhe punimi i skarpave. Dëmt i tepër bartet në deponim në të afërta deri 5.00m largësi. Vendite: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëtorët, sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.1	Punimi me makineri (90%)	m ³	198.72	1.00 €	198.72 €
	Punimi me dorë (10%)	m ³	22.08	1.00 €	22.08 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Rrafshimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m ³	73.60	1.00 €	73.60 €
Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) me cilindër vibrues me peshë 12t deri në M=500kg/cm ² në të gjitha pjerrët e trasës ku është bërë gërmimi.					
3.3	Floktësimi , mbushja dhe nivelizimi e trasës së rrugës me barije të dhavat të ngjeshur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kushteve teknike të specifikuar në përcaktimin teknik të projektit.	m ³	73.60	1.00 €	73.60 €
Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me barije të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 ton sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m ³	9.60	6.00 €	57.60 €
Gjithsej: Pos 3					425.60
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)				
Punimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës (e=20 cm) të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M=600 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m ³	176.64	6.00 €	1,059.84 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës (e=10 cm) , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave në të dy anët e rrugës në gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe rrafje 4% . Ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M=800 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m ³	73.60	6.00 €	441.60 €
Gjithsej: Pos 4					1,501.44
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materialit i njërtrajtohem AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të miratuar mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m ²	616.00	6.00 €	3,696.00 €
Gjithsej: Pos 5					3,696.00

REKAPITULIMI - ASFALTI E RRUGES AKSI 1 NË FSHATIN GILARUVI

1	PUNËT PARAPRAKE	420.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	480.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	425.60 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)	1,501.44 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	3,696.00 €
TOTALI ME TVSH		6,523.04 €



6. PARAMASA PËR ASALTIMIN E RUGËS- AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rrethor	Përshkrimi i punësiveve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Euroedit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë pasidhe me njësitë singularitose para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve teknokosore tëqendrësive është obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetës financiare					
1	PUNË TË PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat : L=170m ² ; b=3 m ² ; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferikë 1m në të dy anët ku ka tërheqje. Llog m ²	m	170.00	1.00 €	170.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punësive, të montojë barakat montazhe (keçkjetur) për punëtorët dhe për organin mbikëqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terranit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si : Kyrja e rrugëve dytësore , Interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majat gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	170.00	1.00 €	170.00 €
Gjithësej: Pos 1					440.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terranit largimi i druqëve, shkurret dhe rrethojave me tela abemore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjërësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në depozitë në të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	170.00	1.00 €	170.00 €
2.2	Ditëkimi i infrastrukturës teknokosore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në tracen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmtimet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosjet për rrugën e cila do të ndërronhet të mos mbështet pa shërbimet komunale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	170.00	1.00 €	170.00 €
2.3	Pastrimi, zhbëkimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	170.00	1.00 €	170.00 €
Gjithësej: Pos 2					510.00
3	PUNIMET TONËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV deri në thellësinë dhe me gjërësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detaje sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tonbinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindrë brackoc (spague vënosë) të pjesëve anësore dhe punimi i skrapitës. Dheut i kapër bartet në depozitë në të afërt deri 5.0km largësi Venditje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	165.24	1.00 €	165.24 €
	Punët me dorë (10%)	m3	18.36	1.00 €	18.36 €



Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërbore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve teknike të përshkruara në projekt.					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	61.20	1.00 €	61.20 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në M _p =300kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasesë ku është bërë germimi.					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi i trasesë së rrugës me barje të dhut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	61.20	1.00 €	61.20 €
Punimi i planimit dhe bankimeve të rrugës dhe trotuarve me barje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i planimit dhe bankimeve	m3	10.20	6.00 €	61.20 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				367.20
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhorron nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm të cilat i plotësojnë kushtet e paraqara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankimeve në të dy anët e rrugës me gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe rangje 4% ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M _v =600 kg/cm2. Sëqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyrese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	134.64	6.00 €	807.84 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhorron nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm, të cilat i plotësojnë kushtet e paraqara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankimeve në të dy anët e rrugës me gjerësi (2 x 0.30 cm) dhe rangje 4% ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes M _v =600 kg/cm2. Sëqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyrese është e obliguar ta shpërtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	67.32	6.00 €	403.92 €
Gjithsej: Pos 4					1,211.76
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrijshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në qmën përshkruar edhe agjerimi nëpër labesë. Vërejtje :Të miratuar me vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	561.00	6.00 €	3,366.00 €
Gjithsej: Pos 5					3,366.00
REKAPITULIMI I ASFALTIMIT E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN GLLAREVE					
1	PUNËT PARAPRAKË				440.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				510.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				367.20 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				1,211.76 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				3,366.00 €
TOTALI ME TVSH					5,894.96 €
7. PAPAASAT PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 4 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUARA NË PROJEKT (PËR SA GRAFIKET)					
Nr. sec. nr	Përshkrimi i postimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standartet Europiane dhe Eurokodet, Kompania punëkyrese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punëtorët me ujë të pijshëm para fillimit të punës, mirëmbajtjeve ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve mbrojtëse shërbetore është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me koston të vlerës financiare.					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet e punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat : L=172 m'; b=3 m'; bankimi 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferikë 1m në të dy anët ku ka tërheqje. Llog m'	m	175.00	1.00 €	175.00 €
1.2	Punëmbartësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë mshimin e pamishies, të montoj barakat mbrojtëse (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikëqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kurrja e rrugëve dytësore , intersektimi (krqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodezike të përshkruar në gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike. Llog në m1	m	175.00	1.00 €	175.00 €
Gjithsej: Pos 1					449.00



2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela shembore dhe mbeturina apo gjësende tjera të agura që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drapësin e rrugës me gjatësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponia në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kalimave në gjatësi të mëqarshme pas përfundimit të punimeve. Llog. në m².	m²	175.00	1.00 €	175.00 €
2.2	Dialokimi i infrastrukturës nëntokësore (njëqelësis, kanalizime, instalimet mynase, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, FTT, njëqelësi rajonale. Në rast të dështimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurtër të rikuperojë dëmet në kosto të vetë bashkë me mënyrë që vendosim për rrugën e cila do të ndërtohet në mos mbetet pa shërbimet komunale. Llog. në m² me të gjitha shpenzimet.	m²	175.00	1.00 €	175.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshësve elastike ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	175.00	1.00 €	175.00 €
Gjithsej: Pos 2				525.00	
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, dori në thellësinë dhe me gjatësi të nevojshme për punë dhe përcjellje të gjitha pikat gjendëse dhe detaje sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësor dhe tërthorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore, gërmimi dhe vendosja e lëshësve (tonelantëve) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përfshihet, si dhe detaje teknike. Në qmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër vibrues (papuçe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i sipërfaqes. Dheut i tepër burimet në deponia në të afërta deri 5.0km largësi. Vërejtje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	170.10	1.00 €	170.10 €
	Punët me dorë (10%)	m3	18.90	1.00 €	18.90 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rrugullimi i përmirësimit tërrës dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Flutërimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	63.00	1.00 €	63.00 €
Mbushja, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t dori në M=500kg/cm2 me të gjitha pjesët e trasese ku është bërë gërmimi.					
3.3	Flutërimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barje të theta të zgjedhur dori në plotësimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përbërësin teknik të projektit.	m3	63.00	1.00 €	63.00 €
Punimi i plazmës dhe bankave të rrugës dhe tonarëve me barje të materialit shtrëje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përfshirëse dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i plazmës dhe bankave	m3	10.50	6.00 €	63.00 €
Gjithsej: Pos 3				378.00	
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrëja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga çuri të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës r=20 cm të cila i plotësojnë kushtet e parapara për tampon si dhe nivëlizimi dhe ngjeshja per materialin e bankave me të dy anët e rrugës ne gjatësi (2 x 0.30 cm) dhe ranje 4%. Ngjeshja bëhet me cilindër vibrues dori sa të fshihet moduli i ngjeshjes M=600 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shprese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	163.80	6.00 €	982.80 €
Furnizimi, transporti, shtrëja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga çuri të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës r=10 cm, të cila i plotësojnë kushtet e parapara për tampon si dhe nivëlizimi dhe ngjeshja per materialin e bankave me të dy anët e rrugës ne gjatësi (2 x 0.30 cm) dhe ranje 4%. Ngjeshja bëhet me cilindër vibrues dori sa të fshihet moduli i ngjeshjes M=800 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shprese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	81.90	6.00 €	491.40 €
Gjithsej: Pos 4				1,474.20	
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betoni nga materiali i njëtrijshëm AB16 me trashësi r=3,0cm, në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje : Të mirren mosat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m2	525.00	6.00 €	3,150.00 €
Gjithsej: Pos 6				3,150.00	
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 4 NË FSHATIN ÇLLARËVË					
1	PUNËT PARAPRAKE				450.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				525.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				378.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				1,474.20 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				3,150.00 €
TOTALI ME TVSH				5,977.20 €	



8. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS - ANKSI 5 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PHEJA GRAFIO E)					
Nr. rreze	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodët, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguri punësitën me njëjet sigjallime para fillimit të punës, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëtokeve tëkytaveve është e obliguar të krahjë në gjendje të mëparshme me kosto të vetin financiare					
1	PUNËT PARAPRAKTE				
1.1	Mobilizimi i ndërmjetës për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës me rrugë, me bashkëpunim me menaxheria e projektit. Të dhënat : L=116 m'; b=3 m'; bankina 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	80.00	1.00 €	80.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rruelimin e punës, të montoj barakat montazhe (kustojnë) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të tregjatur duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shenimi i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjeodetike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kujë e rrugëve dytësore , lintersepimi (rrugëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodetike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike. Llog në m'	m	80.00	1.00 €	80.00 €
Gjithsej: Pos 1					260.00
2	PASTRIMI DHE DFMOTIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rruhojave me tela shembore dhe mbeturinave apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëgjim dhe rrugës me gjërësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërthore si dhe largimin e tyre në depozita në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demotimi i rruhojave dhe kalimna në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m²	80.00	1.00 €	80.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperoj dëmtet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimin përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbetet pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m²	80.00	1.00 €	80.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	80.00	1.00 €	80.00 €
Gjithsej: Pos 2					240.00
3	PUNËT TONKËSORE				
Gërmimi dhe heqja e kullit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjërësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodetike dhe detaje sipas projektit të drejtuar në profilin gjatësor dhe tërthorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe heqja e kullave të anësore, gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tonkësi) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detajeve teknike. Në çmimin përfshihet edhe ngjeshja me cilindër brekocë (pajisje vibruese) në pjesëve anësore dhe punimi i skarpit. Dëmtet i krahjet në depozita në të afërta deri 5.0km largësi. Vërejtje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëtorët, sipas detajeve teknike të përfshira në projekt					
3.1	Punë me makineri (90%)	m3	77.76	1.00 €	77.76 €
	Punë me dorë (10%)	m3	8.64	1.00 €	8.64 €
Punimi i bazamentit (para mbashjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Përfundimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	28.80	1.00 €	28.80 €
Mbushja, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me pesë 12t deri në M=500kg/cm2 me të gjitha pjesët e trasës ku ndërtohet gërmimi.					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barije të dhënat të zgjedhur deri në plotësimin e krivave të ngjeshjes sipas krivave teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	28.80	1.00 €	28.80 €
Punimi i plazmit dhe bankinave të rrugës dhe montuar me barije të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i plazmit dhe bankinave	m3	4.80	6.00 €	28.80 €
Gjithsej: Pos 3					172.80
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrës së rrugëve me zhavor nga guri të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrës t=20 cm të cila i plotëso kushtet e paragraf për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të shohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	63.36	6.00 €	380.16 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrës së rrugëve me zhavor nga guri të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrës t=10 cm, të cila i plotëso kushtet e paragraf për tampon si dhe nivëlizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave në të dy anët e rrugës në gjërësi (2 x 0.30 cm) dhe ranje 4% ngjeshja bëhet me cilindër vibrues deri sa të shohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	31.68	6.00 €	190.08 €
Gjithsej: Pos 4					570.24
5	PUNËT E NIBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njërësuar AB16 me trashësi t=3,0cm, në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëqer lëshesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m2	264.00	6.00 €	1,584.00 €
Gjithsej: Pos 5					1,584.00



REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN GLLARËVË		
1	PUNËT PARAPRAKË	260.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	240.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	172.80 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	570.24 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	1,584.00 €
TOTALI ME TVSH		2,827.04 €

9. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE 1)					
Nr. rrethit	Përshkrimi i punës	Njësia	Kodi	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Evropodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=16 m; b=3 m; bankoat 2x0.50m, kanal për njërit ai mosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	150.00	1.00 €	150.00 €
1.2	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë matjet dhe përmatjet, të montojë barakat montazhe (locatuer) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duket të largohen dhe të bëhet pastri i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shtimi i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kyrja e rrugëve dytësore, intersepsioni (kryqërimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshirura të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	150.00	1.00 €	150.00 €
Gjithsej: Pos 1					400.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrëzojave me tela shembore dhe mbeturina apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me dronjtimin e rrugës me gjërësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërësore si dhe largimin e tyre në depozita më të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrëzojave dhe këllim në gjendje të mësuarave pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (gjasjet, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatë me instrukcionet përgjegjëse si KEDS, PTT, shërbimet rajonale. Në rast të dështimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmet në kosto të vjetër buxhetore në mënyrë që vendbanimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbeten pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave daznuese ajrore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
Gjithsej: Pos 2					450.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gjurmimi dhe matja e kështjës të kategorisë III-IV, deri në thellësi dhe me gjërësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	145.80	1.00 €	145.80 €
	Punët me dorë (10%)	m3	16.20	1.00 €	16.20 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrëmbim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i gjurmës së rrugës dhe gjatësive të rrugëve sipas detyrës					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	54.00	1.00 €	54.00 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me pesë 12t deri në 16=500kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasenë ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barje të dhurat të zgjedhur deri në plotësimin e krivave të ngjeshjes sipas krivave teknike të specifikuar në përbërësit teknikë të projektit.	m3	54.00	1.00 €	54.00 €
Punimi i plazmës dhe bankave të rrugës dhe trotuarve me barje të materialit shtrirë, rrëmbim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i plazmës dhe bankave	m3	9.00	6.00 €	54.00 €
Gjithsej: Pos 3					314.00
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe punimi i shtrësës së rrugës me shaver nga puriti të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	118.80	6.00 €	712.80 €
Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe punimi i shtrësës së rrugës me shaver nga puriti të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	59.40	6.00 €	356.40 €
Gjithsej: Pos 4					1,069.20



5	PUNIMET E MBISHTRUKTURES ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe pozimi i asfalt betonit nga materiali i ngrirjes AB 16 me trashësi $t=8,0\text{cm}$, në qimim përshkëlzet edhe zgjerimi sipër kthesa Vërejtje :Të mirën mosur në vrad dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	495.00	6.00 €	2,970.00 €
Gjithsej: Pos 5				2,970.00	

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGES AKSI 7 NË FSHATIN GLLARËVE				
1	PUNËT PARAPRAKË			400.00 €
2	PASTRIMI DHE DEVOJIMI TERENIT			450.00 €
3	PUNIMET TOKESORE			324.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)			1,069.20 €
5	PUNIMET E MBISHTRUKTURES ASFALTIT DHE BETONIT			2,970.00 €
	TOTALI ME TVSH			5,213.20 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË FSHATIN GLLARËVE				
1	ASFALTIMI I RRUGËS IDRIZ BALAJ RRUGA 1			8,554.26 €
2	ASFALTIMI I RRUGËS IDRIZ BALAJ RRUGA 2			2,381.04 €
3	ASFALTIMI I RRUGËS SYLË E MILAZIMI BALAJ			11,672.20 €
4	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 1			6,523.04 €
6	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 3			5,894.96 €
7	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 4			5,977.20 €
8	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 5			2,827.04 €
9	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 7			5,213.20 €
	TOTALI ME TVSH			49,042.94 €

B KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA : L= 481.71m					
PUNËT PREGADITORE					
NR.	Përshkrimi i Përcaktuar	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënim i kantonit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet Llog në m'	m'	481.71	0.10 €	48.17 €
1.2	Punët parapërgatitore, shënim i gjeodetrik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit në matjet gjeodetrike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknika, go ushin të maten ditëzvetet dhe të mundësohet kyçja e kolektorëve të vjetër në kolektorin e ri , kyçja dhe shkarimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detajere teknike. Llog në m'	m'	481.71	0.10 €	48.17 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjtë e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerës 3m për ti mundësuar fuqjen normale të maldierisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kufimit në gjeodetrik me parashas pas përfundimit të punimeve. Llog në m'	m2	1445.13	0.10 €	144.51 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	20	0.10 €	2.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					242.86 €



2 PUNËT E DHEUT					
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-Vnë thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimin fokal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha përkatesat sipas profilit gjatësor dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detajeve teknike të përfshira në projekt. Sqarim: Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zonë ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhës 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhën e fundit.	m3	910.43	0.10 €	91.04 €
	Punët me makineri (90%)	m3	101.16	1 €	101.16 €
	Punët me dorë (10%)				
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe depoin e mbushur me materiale inerte për hapjen e puseteve të kanalizimit në bazë të detajeve, shërbime të përfshira në projekt.	m3	97.20	0.10 €	9.72 €
	Punët me makineri (90%)	m3	10.80	1 €	10.80 €
	Punët me dorë (10%)				
2.3	Furnizimi, transporti, shërbimi nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shkretës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të betonohet kina (Bazamenti pusetës). Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shërbie kompania punëkryese është e obliguar ta shpërtojë testin e modulit.	m3	9.25	1.00	9.25 €
2.4	Furnizimi dhe shërbimi i rrësës 0-1mm, trashësi 10cm për shërbimin nën gyp me planifidim ±3cm, dhe 15 cm mbulim për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përfshirjeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjate vendosja të rrësës të aplikohet gjeometria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog. m3	m3	84.30	1 €	84.30 €
2.5	Largimi i ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilat pengojnë ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog. me ore/pune me aprovimin e orgaanit mbikqytar	ore/pune	10	1 €	10.00 €
2.6	Vendosja e trabës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjithë trases së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	481.71	0.10 €	48.17 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përgjeshur pa gurë me trashësi sipas shërbimeve të detajuara të përcaktuara në projekt për secilin pusetë/stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terrenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dhe i tepër largohet në depoin mull të afërt deri në 15 km largësi.	m3	674.39	1 €	674.39 €
GJITHËSHE PUNIMET E DHEUT					1,038.83 €
3 PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të puseteve prej betonit C-25/30 të armuar me klasë të armaturës S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' si dhe punimi i kina të pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbulim të kina të vazhdon me lartësi të ngritje deri të kotoa gjeodezike të përcaktuara në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq cimentoje me raport të regullt 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkallëve nga metali R 22 mm anti korroziv i cili perforcet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të rreth 7-30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për shërbime dhe ngritje sipas e shërbimeve të përfshira në projekt. Log në copë me të gjitha shërbimet dhe punat të lartëseura të përfshira në këtë projekt.	copë	16	25	400.00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø600 mm nga materiali kompozit izoluar me dikum nga goma për mos depërtimin e ujrave atmosferike në puseten e kanalizimit fokal. Sipas detalit të prezentuar në projekt.	copë	16	25 €	400.00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërimit të gypit i cili futet në pusët betonit me dimensione sipas projektit, dhe mbështetja në kina për shërbimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusët, unaza në kina dhe në depërimitin e pusetes duhet përfunduar me fogal llaq me raport 1:1 sipas shërbimeve të projektit. Vërejtje: Gjate ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmirren të gjitha masa izoluese që parandalojnë rrjedhja para se të futet në pusët ujit fokal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.	copë	32	10 €	320.00 €
	Unaza DN 315 mm	copë	32	10 €	320.00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualitet PSN B, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcaktuar nivelimin dhe përfundimin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse dhe vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjiesëve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të rrespektohen detajet teknike të përfshira në prefrjen terhorë dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira në projekt. Vërejtje: Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorëzojë atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit.	m'	481.71	8.0 €	3,853.68 €
	GYP HDPE PSN B DN 315 mm	m'	481.71	8.0 €	3,853.68 €
3.5	Depërtimi i asfaltit bëhet me makineri shpuese me shpin horizontal, punëkryesi duhet patur kujdes të përcaktot saktë thellësinë e lojtar të depërimit duke i rrespektuar ramjen e terrenit dhe kuotat gjeodezike të përfshira në projekt, depërimit bëhet me gyp çeliku të kualitet lartë DN 350 mm, bazamenti i gypit perforcet me beton me kina të puseteve. Vërejtje: cdo demtim i bazës së asfaltit apo bazës së rrugës nga pakujdesia përgjegjëse është punëkryesi është e obliguar të riparoj dëmet dhe ta kthejë në gjendje të mëparshme.	m'	5	1 €	5.00 €
GJITHËSHE PUNIMET LATUESE					4,978.68 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTI				
1	GJITHËSHE PUNIMET PREGADITORE				242.86 €
2	GJITHËSHE PUNIMET E DHEUT				1,038.83 €
3	GJITHËSHE PUNIMET LATUESE				4,978.68 €
TOTALI ME TVSH					6,260.37 €



REKAPITULLIMI I PËRCJITSHËM		
A	REKAPITULLIMI I ASFALTIMIT RRUGËVE	49,042.94 €
B	KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA : L=481.71m	6,260.37 €
TOTALI ME TVSH		55,303.31 €

A					
ASFAITIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN RINXHEVË					
1. PARAHASA PËR ASFAITIMIN E RRUGËS AKSH 1- SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. radës	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standartet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përfshirë për të marrë					
1	PUNË T PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurinë të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhëna: L=73 m'; b=3 m'; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	73.00	1.00 €	73.00 €
1.2	Punëmbajtje e shtrëzës së rrugës për fillimin e punimeve të bëj rrethimin e punës, siç është: montazhi i montazhit (konstruksion) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të shtrëzës duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjedezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si : Kyoja e rrugës dytësore , interseksioni (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjedezike të përfshirë në gjitha punët e përmendura të kushtet e përfundimit dhe teknike, Llog në m'	m	73.00	1.00 €	73.00 €
Gjithsej: Pos 1					246.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xkumbore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të agurisë që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me dragëlinë e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin të rrugës si dhe largimin e tyre në depozitë në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kullinës në gjerësi të mfaqshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m'	m'	73.00	1.00 €	73.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizime, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përfshirë si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dështimit eventual nga pakujdesia O.E është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendatimet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos mbeten pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	73.00	1.00 €	73.00 €
2.3	Pastrimi, zhvendosja dhe mirëmbajtja e lëvesave ekzistuese qëore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	73.00	1.00 €	73.00 €
Gjithsej: Pos 2					219.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kullit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat					
3.1	Punë me makineri (90%)	m3	70.96	1.00 €	70.96 €
	Punë me dorë (10%)	m3	7.88	1.00 €	7.88 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe mequllimi i përfshirë të rrugës dhe rrugëve sipas detajeve					
3.2	Punifitimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	26.28	1.00 €	26.28 €
Ndërtimi, nivëlrimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me rrotë 12i deri në bër=500kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe nivëlrimi e trasës së rrugës me hartje të dhent të zgjedhur deri në plotësimin e krivoreve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përfshirimin teknik të projektit.	m3	26.28	1.00 €	26.28 €
Punimi i punimit dhe bankinave të rrugës dhe noturave me hartje të materialit shtrëzë , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i punimit dhe bankinave	m3	4.38	6.00 €	26.28 €
Gjithsej: Pos 3					152.68
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrëzja dhe punimi i shtrëzës së rrugës me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrëzës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrëzës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	57.82	6.00 €	346.90 €
Furnizimi, transporti, shtrëzja dhe punimi i shtrëzës së rrugës me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrëzës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrëzës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	26.28	5.00 €	131.40 €
Gjithsej: Pos 4					478.30
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFAITIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i ujëngjithshëm AD16 me trashësi t=5.0cm, në qendër përfshirë edhe zgjerimin nëpër lëshesa Vërejtje :Të mirërua mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	219.00	6.00 €	1,314.00 €
Gjithsej: Pos 6					1,314.00



REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 1 NË FSHATIN RIXHEVË

1	PUNËT PARAPRAKË	246.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENT	219.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	157.68 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	478.30 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	1,314.00 €
	TOTALI ME TVSH	2,414.98 €

7. PLANIMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 2 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PILSA GRAFIKË)

Nr. rendit	Nivëlarimi i prodhimit	Njësia	Sasia	Çmimi njetës (€)	Çmimi total me TTVSH (€)
Të gjitha	punët në përputhje me normal teknike dhe standartet Europiane dhe Eurobudit , Kompania punë kryese është përfunduesë për 11 martë				

Të gjitha produktet në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përcjellëse për ti marrë

1	PLANET PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shënjësve për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës me rregull, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhëna: L=100 m; b=3 m; bankinat 2x0.30m, kani për njëjtat stamoforë 1m në të dy anët ku ka lëvesa. Llog m'	m	100.00	1.00 €	100.00 €
1.2	Punëmmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punështes, ul montaj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastërtia i objekti dhe terrenit rreth objekti në tërësi.	komplekti	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trashësi, si dhe përcjellja e punimeve gjodëzike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar cilësi elementet përcjellëse të rrugës si: Kryqja e rrugëve dytësore, Interseksioni (kryqëzimi) në bazë të projektit zhvates në majtas gjodëzike të përfshihen të gjitha punat e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	100.00	1.60 €	100.00 €

Gjinhsej: Pos 1	300,00
-----------------	--------

		Gjithsej: Pes 1		399.00	
2	PASTIRIMI DHE DËNJOLIMI TERENIT				
2.1	Pastirimi i terrenit largimi i drunjëve,shkurtuar dhe rrethojave me tela aëmbore dhe mbeturat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastirimi i tyre bëhet normal me drojtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërësiore si dhe largimin e tyre në depozitë në të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe dëmolimi i rrethojave dhe këllimave në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog. në m².	m²	100,00	1,00 €	100,00 €
2.2	Ditëkimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rryme, instalimet telefonike dhe interneti) , në trasesë e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEEDS, PTT , ujësjellësin regional. Në rast të dëmtimit eventual nga pasqyleria OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperoj dëmet në kosto të vlerë buxhetore në mënyrë që vendbanimet përreth rrugës e cilin do të ndërtohet të mos mbështen pa shërbimet komunale. Llog. në m² me të gjitha shpenzimet.	m²	100,00	1,00 €	100,00 €
2.3	Pastirimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lësisëzave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	100,00	1,00 €	100,00 €

Githsaj: Pos 2	300.60
----------------	--------

		Gjatësi Pas 2		300.60
3	PUNDIET TOKËSORE			
Gjurmimi dhe Hapje e kështjës të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat				
3.1	Punët me makinorë (90%)	m3	97.20	1.00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	10.80	1.00 €
Punimi i bazamentit (para mbulimit) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërheqore dhe gjatësore të muqësve sipas detajeve				
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të muqës	m3	36.00	1.00 €
Mbushja, nivelimi, ngjeshja (kompaktimi) i nie cilindër vibrues me peshë 12t deri në 1m ³ 500kg/cm ² në të gjitha pjesët e trasee ku eshte bërë				
3.3	Fizikimi, mbushja dhe Nivelizimi e traseës së muqës me barje të dhutë të zgjorsh deri në plotësimin e krireqeve të ngjeshjes sipas krireqeve teknike të specifikuar në përbërësin teknik të projektit.	m3	36.00	1.00 €
Punimi i planaritetit dhe bërmbatje të muqës dhe troqarve me barje të materialit shtrëse, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas				
3.4	Punimi i planaritetit dhe bërmbatje	m3	6.00	6.00 €
				36.00 €

A bludhja, nivellizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nie cilindër vitrues me pesë 12i deri në $M=500\text{ kg/cm}^2$ ne te gjitha pjeset e trases ku eshte ben

		Gjithësej: Pos 3		216.09
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)			
Furnizimi,	transporti dhe punimi i shtrësve të rrugëve me rrethor nga gur të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësve r=20 cm			
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësve rrugëve me gur të thyer fraksion 0-63 mm	m3	79.20	6.00 €
				475.20 €
Furnizimi,	transporti, shtrja dhe punimi i shtrësve të rrugëve me rrethor nga gur të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësve			
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësve rrugëve me gur të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	36.00	6.00 €
				216.00 €
		Gjithësej: Pos 4		691.20
5	PUNIMET E MBISHTURKUT NË ASFALTIT DHE NË TOSHT			
Furnizimi,	transporti dhe punimi i asfalt betonit nga material i sjellëqërbet AB16 me trashësi r=8,0cm, në			
5.1	qim përfaqësimet edhe zgjerimi nëpër kubas Vërgjëje :Të miratuar mosrat në vend dhe të bëhet ATESI T-METODA MARSHALL	m2	300.00	6.09 €
				1,800.00 €
		Gjithësej: Pos 5		1,800.00

GfKhsj: Pos 5	1,000.00
---------------	----------

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 2 NË FSHATIN RIXHEVE

1	PUNËT PARAPRAKE	300.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	300.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	216.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	691.20 €
5	PUNIMET E MBISHTURKUES ASFALTIT DHE RETONIT	1.800.00 €
	TOTALI ME TVSH	3.307.20 €



3. PARADHASE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSJA GRAFIKE)					
Nr. vendos	Përshkrimi i punës	Njësia	Kuaja	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=82 m ² ; b=3 m ² ; bankina 2x0.30m, kanal për ujërritje me shprehje 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m ²	m	82.00	1.00 €	82.00 €
1.2	Punëmatërimi është i detyrues që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barrikadë montazhe (kotejocet) për punëtorët dhe për organin mbikqytës. Pas përfundimit të punimeve të ajërit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet e trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjenden në gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si: Kujta e rrugës dytësore, interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m ²	m	82.00	1.00 €	82.00 €
Gjithsej: Pos 1					264.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me dronjimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërësore si dhe largimin e tyre në deponi me të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrethojave dhe kabinave të gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	82.00	1.00 €	82.00 €
2.2	Ditëkimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizim, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDES, PTT, ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventuel nga punimet O/E është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperimit dëmtet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos rrezikojnë pa shërbimet komunale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	82.00	1.00 €	82.00 €
2.3	Pastrimi, shërbimet dhe mirëmbajtja e lështave ekzistuese ujore në aksin e rrugës të të dy anët e rrugës.	m ²	82.00	1.00 €	82.00 €
Gjithsej: Pos 2					246.00
3	PUNËT E TOKËSORE				
Gjendja dhe Hagja e kanalit të katërtorës III-IV, dori në thellësi dhe me gjerësi të nevojshme për punë dhe përcjellje të gjitha pikat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	79.70	1.00 €	79.70 €
	Punët me dorë (10%)	m3	8.86	1.00 €	8.86 €
Punimi i bazamentit (nga mbushja) me trashëmi dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrëtisë tërësore dhe gjatësore të rrugës sipas detajeve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	29.52	1.00 €	29.52 €
Mbushja, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruar me preshë 12t dori në M=500kg/cm ² me të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe nivëlizimi i trasës së rrugës me bartje të dhur të zgjedhur dori në plotësimin e krivave të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	29.52	1.00 €	29.52 €
Punimi i planit dhe bankinave të rrugës dhe trasave me bartje të materialit shtrirje, trashëmi dhe ngjeshje me cilindër vibruar 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i planit dhe bankinave	m3	4.92	5.00 €	24.60 €
Gjithsej: Pos 3					172.20
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrës së rrugës me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	70.85	5.00 €	354.24 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrës së rrugës me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	29.52	5.00 €	147.60 €
Gjithsej: Pos 4					501.84
5	PUNËT E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga kompanitë e njërësuar AB16 me trashësi t=8,0cm, në qatim përshkrimet dhe zgjerimi nëpër lëshesa Vërejtje: Të cilin mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -MË TODA MARSHALL.	m2	246.00	6.00 €	1,476.00 €
Gjithsej: Pos 5					1,476.00
REKAPITULIMI I ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN RUXHEVE					
1	PUNËT PARAPRAKË				264.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				246.00 €
3	PUNËT E TOKËSORE				172.20 €
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)				501.84 €
5	PUNËT E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				1,476.00 €
TOTALI ME TVSH					2,660.04 €



4. PARAMASA PËR ASFALTRIM E RUGËS AKSI 4 SIPAS SITUACIONIT TË BRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT					(PIESA GRAFIKE)
Nr. rrethor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi sipas (1)	Çmimi total me TVSH (2)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=60 m'; b=3 m'; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	60.00	1.00 €	60.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barakat montazhe (kostojor) për punëtorët dhe për organa mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të ujetit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shenimi i trasës, si dhe porçelja e punimeve gjëdozike gjatë ekzekutimit duke i uritur edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kuvija e rrugëve dytëore, Intersejtimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, për majet gjëdozike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	60.00	1.00 €	60.00 €
Gjithsej: Pos 1					220.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjatësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësor si dhe largimin e tyre në deponi në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe këmbin në gjendje të ndërrime pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m²	60.00	1.00 €	60.00 €
2.2	Dietërimi i infrastrukturës nëntokore (qiejellet, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatë me instalacionet përgjegjëse si KEDS, PTT, njëqelësia rajonale. Në rast të dëmtimit eventuel nga palqyja O/E është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmtet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos mbeten pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
Gjithsej: Pos 2					180.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe llogaritja e kështjës III-IV, deri në thellësi dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat					
3.1	Punët me malloret (90%)	m³	58.32	1.00 €	58.32 €
	Punët me dorë (10%)	m³	6.48	1.00 €	6.48 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me malhim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i gjërësisë të rrugës dhe gjatësive të rrugëve sipas detyrës					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m³	21.60	1.00 €	21.60 €
Mbushja, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me preshë 12t deri në 30cm/10cm/20cm në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi i trasës së rrugës me hartje të dhëna të zgjedhur deri në plotësimin e krierve të ngjeshjes sipas krierve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m³	21.60	1.00 €	21.60 €
Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotareve me hartje të materialit shpirtje, malhim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m³	3.60	6.00 €	21.60 €
Gjithsej: Pos 3					129.60
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe punimi i shtrës së rrugëve me zhyer nga gurët të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrës r=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m³	51.84	6.00 €	311.04 €
Furnizimi, transporti, shpërndarja dhe punimi i shtrës së rrugëve me zhyer nga gurët të thyer fraksion 0-31.5 mm, me trashësi të shtrës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m³	21.60	6.00 €	129.60 €
Gjithsej: Pos 4					440.64
5	PUNIMET E MBIDISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrijshëm AB 16 me trashësi r=8,0cm, në qumësht përshihet edhe zgjerimi nëpër lëshesa. Vërejtje: Të mirren masurat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL					
5.1		m²	150.00	6.00 €	1,080.00 €
Gjithsej: Pos 5					1,080.00

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RUGËS AKSI 4 NË FSHATIN RIXHEVE

1	PUNËT PARAPRAKË	220.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	180.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	129.60 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	440.64 €
5	PUNIMET E MBIDISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	1,080.00 €
	TOTALI ME TVSH	2,050.24 €



5. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 5 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSJA GRAFIKE)					
No. rresht	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit 1, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1. PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet e punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=152 m ² ; b=3 m ² ; bankimi 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferikë 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m ²	m	152.00	1.00 €	152.00 €
1.2	Punëmatëres të detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barrikadat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objekteve dhe terrenit rreth objekteve të tërës.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet e trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjatë rrugës gjatë ekzekutimit duke i trajtuar çdo element përcjellës të rrugës si: Kujat e rrugëve dytësore, interseksionet (kryqëzimet) në bazë të projektit zbatues, në majet gjedezive të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m ²	m	152.00	1.00 €	152.00 €
Gjithsej: Pos 1					404.00
2. PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT					
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela xhembores dhe mbeturitave apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me dergjulim e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësor si dhe largimin e tyre në depozitën në të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrethojave dhe krahinave në gjendje të rëpastrime pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	152.00	1.00 €	152.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizime, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në raste të rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujësjellësit rajonal. Në rast të dëmtimit eventuale nga pakujdesia O.E është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimet për rrugën e cilin do të ndërtohet të mos mbështet pa shërbimet komunale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	152.00	1.00 €	152.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëvesave ekzistuese ujore në afat e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	152.00	1.00 €	152.00 €
Gjithsej: Pos 2					456.00
3. PUNIMET TOKËSORE					
Gruhi dhe Hagja e kësulit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha punat					
3.1	Punë me makineri (90%)	m ²	147.74	1.00 €	147.74 €
	Punë me dorë (10%)	m ²	16.42	1.00 €	16.42 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe mequllimi i pjerrtësive tërësore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Punimi i bazamentit dhe punimi i bazamentit të rrugës	m ²	54.72	1.00 €	54.72 €
Mbushja, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me presë 12t deri në M=50% g/cm ² në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Ploçimi, mbushja dhe nivëlizimi e trasës së rrugës me barje të dhënat të zgjidhur deri në ploshtimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m ²	54.72	1.00 €	54.72 €
Punimi i placimit dhe bankimeve të rrugës dhe transpore me barje të materialit shtrëse, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i placimit dhe bankimeve	m ²	9.12	6.00 €	54.72 €
Gjithsej: Pos 3					328.32
4. PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)					
Furnizimi, transporti, shtrërimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurë të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m ³	120.38	6.00 €	722.30 €
Furnizimi, transporti, shtrërimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurë të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m ³	54.72	6.00 €	328.32 €
Gjithsej: Pos 4					1,050.62
5. PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njësimit AB16 me trashësi t=8,0cm, në qatim përfshihen edhe zgjerimi nëpër lthesa Verëjtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	456.00	6.00 €	2,736.00 €
Gjithsej: Pos 5					2,736.00
REKAPITULIMI : ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 5 NË FSHATIN RIXHEVË					
1	PUNËT PARAPRAKË				404.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				456.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				328.32 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONIT)				1,050.62 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				2,736.00 €
TOTALI ME TVSH					4,974.94 €



6. PARAFASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 6 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËRJA GRAFIKE)					
Nr. rrethor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi a njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKTE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=37m; b=3 m; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferikë 1 m në të dy anët ku ka lëvizës. Llog m³	m	37.00	1.00 €	37.00 €
1.2	Punëmontazhi është i detyrues që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, siç montohet barakat montazhe (kotejor) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objekteve dhe terrenit rreth objekteve në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trashëzuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si: Kujta e rrugëve dytësore, intersepsionit (kryqëzimit) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	37.00	1.00 €	37.00 €
Gjithsej: Pos 1					174.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela abanore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëzimin e rrugës me gjirësi të përcaktuara me projekt sipas profilat tërësorë si dhe largimin e tyre në deponim në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kabinave në gjendje të mënyrës pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m²	37.00	1.00 €	37.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizime, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatim me institucionet përgjegjëse si IKEDS, PTT, ujësjellësin rajonal. Në rast të dështimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmtet në kosto të vetë bashkë me meqenëse që vendosim për rrugën e cila do të ndërtohet të mos mbetet pa shërbimet komunale. Llog në m² me të gjitha shpenzimet.	m²	37.00	1.00 €	37.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshojave ekzistuese gjore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	37.00	1.00 €	37.00 €
Gjithsej: Pos 2					111.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjatësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha përkat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m³	33.96	1.00 €	33.96 €
	Punët me dorë (10%)	m³	4.00	1.00 €	4.00 €
3.2	Plashtimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m³	13.32	1.00 €	13.32 €
Shprehja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) me cilindër vibrues me preshë 12t deri në M=500kg/cm² me të gjitha pjecet e trasës ku është bërë					
3.3	Plashtimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me hartje të dhuruar të zgjedhur deri në plotësimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të punëve.	m³	13.32	1.00 €	13.32 €
Pozimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trasave me hartje të materialit shtrirë, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 ton sipas					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m³	2.22	6.00 €	13.32 €
Gjithsej: Pos 3					79.92
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furazimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga punët të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës (≥20 cm)					
4.1	Furazimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m³	29.30	6.00 €	175.82 €
Furazimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga punët të thyer fraksion 0-31.5 mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furazimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m³	14.65	6.00 €	87.91 €
Gjithsej: Pos 4					263.74
5	PUNIMET E MBISHTRUTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furazimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i ujëtrajthë AB16 me trashësi (≥8.0cm, në kushtet e përfshirë të zgjerimit nëpër lthesa Vërejtje: Të mirën mostat në vend dhe të bëhet ATESTI METODA MARSHALL.	m²	111.00	6.00 €	666.00 €
Gjithsej: Pos 5					666.00
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 6 NË FSHATIN RIXHIJE					
1	PUNËT PARAPRAKTE				174.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				111.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				79.92 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				263.74 €
5	PUNIMET E MBISHTRUTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				666.00 €
TOTALI ME TVSH					1,294.66 €



7. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 7 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
No. render	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi sipas ITI	Çmimi total me TVSH (%)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Evropiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, me bashkëpunim me kompanitë e projektit. Të dhënat L=56 m; b=3 m; bankina 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m	m	56.00	1.00 €	56.00 €
1.2	Punëmatëres është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethinën e punës, të mosojë barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastërtimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kyoja e rrugëve dytësore, intersepsioni (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në muajt gjegjësisht të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog m	m	56.00	1.00 €	56.00 €
Gjithsej: Pos 1					212.00
2 PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT					
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela abecore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me deqimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërësi dhe largimin e tyre në depozitë në të afërt. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrethojave dhe këllimave në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog m ² .	m ²	56.00	1.00 €	56.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (tubajet, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvendoset pastrimi e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me instrukcionet përgjegjëse si KEDS, FTT, shërbëtorin rajonal. Në rast të dështimit eventuale nga palë tjera O.E është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmet në kosto të vetë. Përdoret në mënyrë që vendoset për rrugën e cila do të ndërtohet në masë maksimale pa shërbëtorin komunale. Llog m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	56.00	1.00 €	56.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesve ekzistues që janë në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	56.00	1.00 €	56.00 €
Gjithsej: Pos 2					168.00
3 PUNIMET TOKËSORE					
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kështjës III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të specifikuar për punë duke përfshirë të gjitha punët					
3.1	Punë me makineri (90%)	m ³	54.43	1.00 €	54.43 €
3.2	Punë me dorë (10%)	m ³	6.05	1.00 €	6.05 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërësi dhe gjatësore të rrugës sipas detajeve.					
3.3	Plotësimi dhe nivëlizimi i bazamentit të rrugës	m ³	20.16	1.00 €	20.16 €
Nivëlizimi, nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) e me cilësorë vibruese me preshë 12t deri në 15-500kg/cm ² me të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.4	Plotësimi, mbushja dhe nivëlizimi i trasës së rrugës me barije të dhut të zgjedhur deri në plotësimin e kriereve të ngjeshjes sipas kriereve teknike të specifikuar në përbërjen teknike të projektit.	m ³	20.16	1.00 €	20.16 €
Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe troçarëve me barije të materialit shtrije, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 ton sipas					
3.5	Punimi i planimit dhe bankinave	m ³	3.36	6.00 €	20.16 €
Gjithsej: Pos 3					120.96
4 PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugës me zavor nga gurë të dyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës r=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugës me gurë të dyer fraksion 0-63 mm	m ³	52.42	6.00 €	314.50 €
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugës me zavor nga gurë të dyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugës me gurë të dyer fraksion 0-31.5 mm	m ³	26.21	6.00 €	157.25 €
Gjithsej: Pos 4					471.74
5 PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njërësimit AB16 me trashësi r=8.0cm, në qmim përfshihen edhe zgjerimi nëpër litesa Vërejtje: Të mirra mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	201.60	6.00 €	1,209.60 €
Gjithsej: Pos 5					1,209.60

REKAPITULIMI I ASFALTIMIT E RRUGËS AKSI 7 NË FSHATIN RIXHEVE		
1	PUNËT PARAPRAKË	212.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	168.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	120.96 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	471.74 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	1,209.60 €
TOTALI ME TVSH		2,182.30 €



2. PARAPRASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI B SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitetet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitetet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=50 m; b=3 m; bankinat 2x0.30m, kllap për njëra atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	50.00	1.00 €	50.00 €
1.2	Punësimi i detyrues i detyrues që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, si mjetet barakat masazhe (kucetore) për punëtorët dhe për organin mbikqytar. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit objekt të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit me objektin në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet e trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trashuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si: Kujta e rrugës dytësore, interseksionit (kurqezionit) në bazë të projektit zbatues, me matjet gjeodezike të përfshirë në gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m'	m	50.00	1.00 €	50.00 €
Gjithsej: Pos 1					200.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i druqëve, shkurreve dhe rrethojave me tela xhemboze dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të agura që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me degjimin e rrugës me gjatësi të përcaktuar me projekt sipas profilat (tërthore si dhe largimin e tyre në dyqanin në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kllapave në gjatësi të rrethorave pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m'	50.00	1.00 €	50.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (tjetër, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), të rrësos e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, tjetër, tjetër regional. Në rast të dëmtimit eventual nga palqësia OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmtimet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendoset përmes rrugës e cila do të rindëtohet të mos mbetet pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	50.00	1.00 €	50.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	50.00	1.00 €	50.00 €
Gjithsej: Pos 2					150.00
3	PUNËT E TONKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kllapit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë dhe përcjellje të gjitha pikat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	48.60	1.00 €	48.60 €
	Punët me dorë (10%)	m3	5.40	1.00 €	5.40 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me trashësi dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i rrethësive të rrethorave dhe gjatësive të rrugëve sipas detyrës					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	18.00	1.00 €	18.00 €
Mbushja nivellimit, ngjeshja (kompaktimi) me cilindër vibrues me pesë 12t deri në 540-500kg/cm2 me të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Ploçimi, mbushja dhe nivellimi i trasës të rrugës me barje të dheut të zgjedhur deri në ploshtimin e krivave të ngjeshjes sipas krivave teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	18.00	1.00 €	18.00 €
Punimi i plazmës dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me barje të materialit shtrëse, trashësi dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i plazmës dhe bankinave	m3	3.00	6.00 €	18.00 €
Gjithsej: Pos 3					108.00
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrërimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës r=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	39.60	6.00 €	237.60 €
Furnizimi, transporti, shtrërimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	19.80	6.00 €	118.80 €
Gjithsej: Pos 4					356.40
5	PUNËT E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i përbërës AB16 me trashësi r=8,0cm, në quin përfshihet edhe agjerimi nëpër kthesa - Vërejtje: Të mirra mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	150.00	6.00 €	900.00 €
Gjithsej: Pos 5					900.00
REKAPITULIMI: ASFALTIMI E RRUGËS AKSI B NË FSHATIN RIJHEVE					
1	PUNËT PARAPRAKË				200.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				150.00 €
3	PUNËT E TONKËSORE				108.00 €
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPONI)				356.40 €
5	PUNËT E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				900.00 €
TOTALI ME TVSH					1.714.40 €



9. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 9 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSUA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i punës	Ngrida	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Euroedit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=145 m; b=3 m; bankimi 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	145.00	1.00 €	145.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kujta e rrugëve dyshore, intersepsioni (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në mënyrë gjeodezike të përfshihen të gjitha punat e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	145.00	1.00 €	145.00 €
Gjithsej: Pos 1					390.00
2 PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT					
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tela xhamore dhe mbeturinave apo gjësendet tjera të ngjashme që pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëjtina e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profil të rrethorë si dhe largimin e tyre në deponia më të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrethojave dhe lëvizimin në gjendje të mirënjohme pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m²	145.00	1.00 €	145.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës në afërsi (qiejelës, kanalizimi, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PIT, njëqelësi rajonal. Në rast të dështimit eventual nga pakujdesia OJ është i obliguar në afat sa më të shkurtër të rikuperojë dëmet në kosto të vetë bashkë me mjetet që vendobanimet përreth rrugës e cila do të ndërtohen të mos shkaktojnë shprehje komerciale. Llog në m² me të gjitha shpenzimet.	m²	145.00	1.00 €	145.00 €
2.3	Pastrimi, rrethimi dhe mirëmbajtja e lëtesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m²	145.00	1.00 €	145.00 €
2.4	Gryqja e asfaltit, materialit i demoluar largohet deri në deponia më të afërta.	m²	19.00	1.00 €	19.00 €
Gjithsej: Pos 2					454.00
3 PUNIMET TOKËSORE					
Gjerësimi dhe lëvizimi i kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjatësi të përcaktuara për punë dhe përcjellje të gjitha pikat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m³	140.94	1.00 €	140.94 €
	Punët me dorë (10%)	m³	15.66	1.00 €	15.66 €
Punimi i bazamentit (për mbushje) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe mequllimi i pjerrësive tërheore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m³	52.20	1.00 €	52.20 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruar me preshë 12t deri në 150-200 kg/cm² në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Planifikimi, mbushja dhe nivelizimi e trasës së rrugës me hartje të dhënet të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknikë të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m³	52.20	1.00 €	52.20 €
Punimi i planimit dhe bankimeve të rrugës dhe troapeve me hartje të materialit shtrije, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibruar 15 tonë sipas					
3.4	Punimi i planimit dhe bankimeve	m³	8.70	6.00 €	52.20 €
Gjithsej: Pos 3					313.30
4 PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurë të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës r=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m³	114.84	6.00 €	689.04 €
Furnizimi, transporti, shtrija dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m³	57.42	6.00 €	344.52 €
Gjithsej: Pos 4					1,033.56
5 PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi r=8,0cm, në kushtet e përfshirjes dhe zgjerimit nëpër kthesa. Vërejtje: Të mirënjohura në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	497.50	6.00 €	2,985.00 €
Gjithsej: Pos 5					2,985.00
REKAPITULIMI E RRUGËS AKSI 9 NË FSHATIN RIXHEVË					
1	PUNËT PARAPRAKË				390.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				454.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				313.20 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				1,033.56 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				2,985.00 €
TOTALI ME TVSH					5,175.76 €



10. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 10 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSJA GRAFIKE)					
Nr. rendit	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat : L=30 m; b=3 m; bankina 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëtesa. Llog m'	m	30.00	1.00 €	30.00 €
1.2	Punëmarësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barakat montazhe (kootejoer) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastërtia i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjodetive gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kujta e rrugëve dytësore , Intersepsioni (kurqerimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjodetive të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m'	m	30.00	1.00 €	30.00 €
Gjithsej: Pos 1					160.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i druqëve, shkurret dhe rrethojave me tela shembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drithënim e rrugës me gjërësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimi i tyre në depocia në të afërta. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kabinave në gjatësi të mësuarave pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m'	30.00	1.00 €	30.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rrymës, instalimet telefonike dhe interneti), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, ujësjellësin regional. Në rast të demitimit eventual nga palë tjera OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosimet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos mbeten pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	30.00	1.00 €	30.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëvizësve kostoese tjera në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	30.00	1.00 €	30.00 €
Gjithsej: Pos 2					90.00
3	PUNIMET TONKËSORE				
Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjërësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha punët					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	29.16	1.00 €	29.16 €
	Punët me dorë (10%)	m3	3.24	1.00 €	3.24 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrëmbim dhe gjatësi, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	10.80	1.00 €	10.80 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vijës me presë 12t deri në M=500 kg/cm2 me të gjitha pjesët e trasere ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me hartje të dhëna të zgjedhura deri në plotësimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	10.80	1.00 €	10.80 €
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m3	1.80	6.00 €	10.80 €
Gjithsej: Pos 3					64.80
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavor nga puni të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	23.76	6.00 €	142.56 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavor nga puni të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	11.88	6.00 €	71.28 €
Gjithsej: Pos 4					213.84
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i ngjyritshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në quilon përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	90.00	6.00 €	540.00 €
Gjithsej: Pos 5					540.00
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 10 NË FSHATIN RIXHEVE					
1	PUNËT PARAPRAKË				160.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				90.00 €
3	PUNIMET TONKËSORE				64.80 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				213.84 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				540.00 €
TOTALI ME TVSH					1,068.64 €



A REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË FSHATIN REXHEVE

1	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 1	2,414.98 €
2	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 2	3,307.20 €
3	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 3	2,440.04 €
4	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 4	2,050.24 €
5	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 5	4,974.94 €
6	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 6	1,294.66 €
7	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 7	2,102.30 €
8	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 8	1,714.40 €
9	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 9	5,175.76 €
10	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 10	1,068.64 €
TOTALI ME TVSH		26,843.16 €

B KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA AKSI -1 ; L= 163.80m

PUNËT PREGADITORE					
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detaj gjatë kohës së rehatit punimet. Llog në m ²	m ²	163.8	0.10 €	16.38 €
1.2	Punët parapregatitore, shënim gjedezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit në majet gjedezika të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten dhe vlerëtohet dhe të mundësohet llogja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri, llogja dhe shkakimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m ²	m ²	163.8	0.10 €	16.38 €
1.3	Pastrimi i terentit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore, shkurret drunjtë e pyësuar - në zonat ku do të bëjë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për të mundësuar llogjen normale të maknësive për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë porticion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kërkimi në gjendje të mirë parashme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m ²	491.4	0.10 €	49.14 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terentit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet	m ²	25	0.10 €	2.50 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					84.40 €
2. PUNËT E DHEUT					
Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.8 m deri në thellësinë 5.30 m për kanalizim					
2.1	Punët me makineri (90%)	m ³	309.58	0.20 €	61.92 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	34.40	1 €	34.40 €
Gërmimi dhe hapja e dhut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke përfshirë edhe deponi e mbushur me materiale Inerte					
2.2	Punët me makineri (90%)	m ³	60.75	0.20 €	12.15 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	6.75	1 €	6.75 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të bëhet kineta (Bazamenti pusëtës) .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës <20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menxheri kontratës.	m ³	5.78	1.00	5.78 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbl gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rërës të aplikohet planimetria të përcaktuara në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veç tërësi. Llog m ³	m ³	28.67	1 €	28.67 €
2.5	Largimi e vjetërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit të cilët pengojnë ecimin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog me ora/punë me a parafundim e organit mbikqyrës	ora/punë	25	1 €	25.00 €
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m ²	163.8	0.20 €	32.76 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusëtë/stacionazh, pastaj vendoret pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terentit dhe kërkimi në gjendje të mirë parashme, dheu i tepër largohet në deponi më të afërt deri në 15 km largësi.	m ³	229.32	1 €	229.32 €
GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					436.74 €



3	FURNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusëve prej betoni C- 25/30 të armuar me kësë të armaturës S-400/500 me trashësi d=25,0cm i përpilësuar nga uji me dimensione (1.7x1.7)m ² si dhe punimi i kësës së pusëve duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detajit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i përpilësuar nga uji. Kompania ekektuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbli kësë dhe vazhdon me lartësi të ngjirje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me laq çimentoje me raport të regetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkallëve nga metall fi 22 mm anti korroziv i cili perforcet me buçina 108 të cilat duhet të montohen në pusët kontrolluese me thellësi të renet 1x30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngjitje sipas e shërbës dhe detaleve të përfshira në projekt. Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	10	25	250.00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusëve Ø600 mm nga materiali kompenziti i izoluar me dukun nga goma për mos depertimin e ujerave atmosferike në pusët e kanalizimit felcal. Sipas detajit të prentuar në projekt.	copë	10	25 €	250.00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelimin e depertimit të gypit i cili futet në pusët betoni me dimensione sipas projektit, dhe Unaza DN 315 mm	copë	20	10 €	200.00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kushtet PSN B, për gjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke GYP HDPE PSN B DN 315 mm	m'	163.9	8.0 €	1.310.40 €
3.5	Depertimi i asfaltit/betonit bëhet me makineri shpuese me shpim horizontal, punohet deri në patur kujdes të përcaktuar saktë thellësinë e lujuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuota gjeodezike të përfshira në projekt, depertimi bëhet me gyp çeliku të kushtet larte DN 350 mm, bazamenti i gypit perforcet me beton në kësë të përcaktuar. Vërejtje: çdo demtim i bazës së asfaltit apo bazës së rrugës nga pakujdesia përgjegjëse është punohet deri në obliguar të riparohet demat dhe ta kthejë në gjendje të mëparshme.	m'	36	5 €	180.00 €
GJITHËSË FURNIMET LATUESE					2.190.40 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTI				
1	GJITHËSË FURNIMET PREGADITORE				84.40 €
2	GJITHËSË FURNIMET DHEUT				436.74 €
3	GJITHËSË FURNIMET LATUESE				2.190.40 €
TOTALI METVSH					2.711.54 €

C	KOLEKTORI I UJERAVE TË ZEZA AKSI -2 : L= 222.36m				
1.	PUNËT PREGADITORE				
NRL	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithësi (€)
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal gjat kohës së zgjatit punimet. Log në m'	m'	222.36	0.10 €	22.24 €
1.2	Punët parapregatitore, shënim gjeodezik si dhe verifikimi i trases së vjetër të kanalizimit në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknika, po ashtu të maten dimensionet dhe të mundësohet kyçja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyçja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Log në m	m'	222.36	0.10 €	22.24 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinatë ngurta ndërtimore shkurret druajtë e pyllësuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerë 3m për ti mundësuar lujën normale të mbledhjes së përzierit si dhe largimin e tyre në deponi. Deponin e cakton investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimi në gjendje të më parshme pas përfundimit të punimeve. Log në m²	m²	667.08	0.10 €	66.71 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Log në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10	0.10 €	1.00 €
GJITHËSË FURNIMET PREGADITORE					112.18 €
2 FURNËT E DHEUT					
2.1	Gjermimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.6 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizim	m³	420.26	0.20 €	84.05 €
	Punët me makineri (90%)	m³	46.70	1 €	46.70 €
	Punët me dorë (10%)	m³	46.70	1 €	46.70 €
2.2	Gjermimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke Dogëritur edhe deponi e mbushur me materiale larte	m³	42.53	0.20 €	8.51 €
	Punët me makineri (90%)	m³	42.53	0.20 €	8.51 €
	Punët me dorë (10%)	m³	4.73	1 €	4.73 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të betonohet kësë (Bazamenti pusëve) Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i palur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkyese është e obliguar të shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.	m³	4.05	1.00	4.05 €



2.4	Furnizimi dhe shërbija e Rrës 0-1mm, trashësi 10cm për shërbim nën gyp me planifikim 23cm, dhe 15 cm mbl gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërshjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rrës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veç. Llog m3	m3	38.91	1 €	38.91 €
2.5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikëqërues	ore/pune	5	1 €	5.00 €
2.6	Vendosja e trashës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	222.36	0.10 €	22.24 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përgjeshur pa gurë me trashësi sipas shtabave dhe detajeve të përcaktuara në projekt për secilin puset/stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dheu i tepër largohet në deponitë më të afërta deri në 15 km largësi.	m3	311.30	1 €	311.30 €
GJITHËSËI PUNIMET E DHEUT					525.48 €
3 PUNËT LATUESE (VENDORJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armaturës S- 400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' si dhe punimi i knetës së pusetave duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së lulesorit sipas detajit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø600 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania e kontraktuesit është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mblidhet dhe vazhdon me lartësi të ngjitur deri të luota gjedderike të përcaktuara në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe kusuret pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaç gjenitoje rreze raporti të rrezeve 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkallëve nga metali fi 22 mm anti korroziv i cili perforcobet me buçona M16 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolobuese me theks të rrezeve 1:30 cm të hapit të shkallës deri në theksin e nevojshme për tbrtje dhe ngritje sipas shtabave dhe detajeve të përfshira në projekt. Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punat të lartësecuria të përfshira në këtë projekt.	copë	7	25	175.00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø600 mm , nga materiali kompenziti izoluar me diktun nga goma për mos depertimin e ujërave atmosferike në puscten e kanalizimit fekal. Sipas detajit të prezentuar në projekt	copë	7	25 €	175.00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depertimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit, dhe				
	Unaza DN 250 mm	copë	4	25 €	100.00 €
	Unaza DN 315 mm	copë	10	15 €	150.00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke				
	GYP HDPE PSN 8 DN 250 mm	m'	38.18	8.0 €	305.44 €
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	222.36	8.0 €	1,778.88 €
3.5	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø600 mm nga materiali kompenziti izoluar me diktun nga goma për mos depertimin e ujërave atmosferike në puscten e kanalizimit fekal. Sipas detajit të prezentuar në projekt	copë	7	1 €	7.00 €
GJITHËSËI PUNIMET LATUESE					2,591.32 €
REKAPITULLIMI I PROJEKTT					
1	GJITHËSËI PUNIMET PREGADITORE				112.18 €
2	GJITHËSËI PUNIMET E DHEUT				525.48 €
3	GJITHËSËI PUNIMET LATUESE				2,591.32 €
TOTALI METVSH					3,228.98 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSIEM		
A	REKAPITULLIMI I ASFALTIMIT RRUGËVE	26,843.16 €
B	KOLEKTORIT UJËRAVE TË ZEZA AKSI -1; L= 163.60m	2,711.54 €
C	KOLEKTORIT UJËRAVE TË ZEZA AKSI -2; L= 222.36m	3,228.98 €
TOTALI METVSH		32,783.68 €



ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN STAPANICË					
1. PARAFRASE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 1- SIPAS SITUACIONIT TË RAUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROIEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Cena njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1 PUNËT PARAPRAKË					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në kohëzgjatim me mesazhin e projektit. Të dhënat : L=46 m ² ; b=3 m ² ; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërra atmosferik 1m në të dy anët ku ka tërheqje. Llog në m	m	46.00	1.00 €	46.00 €
1.2	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të mos lëvizë barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikëqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit detyrë të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit me objektin në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjodëzike gjatë ekzekutimit duke i trashëruar edhe elementet përcjellëse të rrugës si : Kujat e rrugëve dytësore , intersektimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjodëzike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	46.00	1.00 €	46.00 €
Gjithsej: Pos 1					192.00
2 PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT					
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkrarret dhe methojave me tela zhenabore dhe mbeturinat apo gjëscatë tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me deritimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësorë si dhe largimin e tyre në disponim në të afërt. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i methojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	46.00	1.00 €	46.00 €
2.2	Ditëkimi i infrastrukturës përkatëse (gjëscatë, kanalizim, instalimet rrymë, instalimet telefonike dhe intercelit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatën me instalimet përçjellëse si KEDS, PTT, gjëscatë rajonale. Në rast të dëmtimit evential nga paluajtësia OE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të riparimit të dëmtimit në kosto të vetë funksioneve në mënyrë që vendosimet për rrugën e cila do të ndërohet të mos mbështet pa shërbimet komunale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	46.00	1.00 €	46.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	46.00	1.00 €	46.00 €
Gjithsej: Pos 2					138.00
3 PUNËT TË TËRËSORE					
Gërrimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjatësi të nevojshme për punë të tjera përcjellë të gjitha punat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	44.71	1.00 €	44.71 €
	Punët me dorë (10%)	m3	4.97	1.00 €	4.97 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërësore dhe gjatësore të rrugës sipas detajeve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	16.56	1.00 €	16.56 €
Mbushja e nivelimit, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibres me presë 12t deri në M=50kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe nivelizimi i trasës së rrugës me barje të dhut të zgjedhur deri në plotësimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përfundimin teknik të projektit.	m3	16.56	1.00 €	16.56 €
Punimi i plazmës dhe bankinave të rrugës dhe trotareve me barje të materialit shtrëje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibres 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i plazmës dhe bankinave	m3	2.76	6.00 €	16.56 €
Gjithsej: Pos 3					99.36
4 PUNËT E MBUSHJES (TAMPON)					
Furnizimi, transporti, shtrëja dhe punimi i shtrës së rrugës me zavorë nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës r=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	36.43	6.00 €	218.59 €
Furnizimi, transporti, shtrëja dhe punimi i shtrës së rrugës me zavorë nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrës së rrugës me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	16.56	6.00 €	99.36 €
Gjithsej: Pos 4					317.95
5 PUNËT E MBISHTURKËS ASFALTIT DHE BETONIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i ujërrajut AB16 me trashësi r=0.0cm, në qatim përshkëlqet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërtyje :Të mirat mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	151.80	6.00 €	910.80 €
Gjithsej: Pos 5					910.80

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 1 NË FSHATIN STAPANICË		
1	PUNËT PARAPRAKË	192.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	138.00 €
3	PUNËT TË TËRËSORE	99.36 €
4	PUNËT E MBUSHJES (TAMPON)	317.95 €
5	PUNËT E MBISHTURKËS ASFALTIT DHE BETONIT	910.80 €
TOTALI ME TVSH		1,658.11 €



2. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 2 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PIESA GRAFIKE)					
Nr. rrethor	Përshkrimi i punësiveve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total në TYSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Europëdit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=35 m; b=3 m; bashkësi 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka tërhepa. Llog m'	m	35.00	1.00 €	35.00 €
1.2	Punimarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punësiveve, të montojë barrikadë montazhe (konvegner) për punësorët dhe për organizim mbikëqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit me objektin në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënim i trasësë, si dhe përcjellja e punimeve gjendenike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kuvja e rrugëve dytësore, intersektimi (krqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjendenike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m'	m	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej: Pos 1					170.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENT				
2.1	Pastrimi i terentit largimi i dëmshmeve, shkurreve dhe rrobave me tela ndehore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me dergjulina e rrugës me gjatësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimi i tyre në depozita në të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrobave dhe kufirit në gjendje të mëposhtme pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m'	35.00	1.00 €	35.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet nryme, instalimet telefonike dhe interneti), në rrugë e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatë me instalimet përgjigjëse si KEDS, PTT, ujësjellësin regional. Në rast të dëmtimit eventual nga palqëndësia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmtimet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendosja të përfshijë rrugën e cila do të ndërtohet në mos mbledhja pa shërbimet komunale. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	35.00	1.00 €	35.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesve e ekzistuesve ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej: Pos 2					105.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me gjatësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha punat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	34.02	1.00 €	34.02 €
	Punët me dorë (10%)	m3	3.78	1.00 €	3.78 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Pjerrfikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	12.60	1.00 €	12.60 €
Mbushja nivelimi, ngjeshja (kompaktimi) me cilindrë vibruar me pushë 12t deri në M=500kg/cm2 në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barje të dhëna të zgjedhur deri në plotësimin e kritereve të ngjeshjes sipas kritereve teknike të specifikuar në përfshirimin teknik të projektit.	m3	12.60	1.00 €	12.60 €
Punimi i planimit dhe bankave të rrugës dhe trotuarve me barje të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindrë vibruar 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i planimit dhe bankave	m3	2.10	6.00 €	12.60 €
Gjithsej: Pos 3					75.60
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	27.72	6.00 €	166.32 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	12.60	6.00 €	75.60 €
Gjithsej: Pos 4					241.92
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga macerimi i njëtrijshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në qimën përfshihen edhe zgjerimi nëpër lulesa Vërejtje: Të mirërua montat në vendit dhe të bëhet ATTESTI -METODA MARSHALL	m2	115.50	6.00 €	693.00 €
Gjithsej: Pos 5					693.00
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 2 NË FSHATIN STAPANICE					
1	PUNËT PARAPRAKË				170.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENT				105.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				75.60 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)				241.92 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				693.00 €
TOTALI ME TYSH					1.285.52 €



3. PARAMESA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 3 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rrethor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Të dhënat: L=116 m'; b=3 m'; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërrat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	116.00	1.00 €	116.00 €
1.2	Punimarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barakat montazhe (kocetjoret) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të sjellat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shterimi i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elementet përcjellëse të rrugës si: Kyoja e rrugëve dytësore, intersepsioni (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në majet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m	m	116.00	1.00 €	116.00 €
Gjithsej: Pos 1					332.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurreve dhe rrethojave me tërë shembore dhe subterinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëjtuesin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilat tërësiore si dhe largimin e tyre në depozita në të afërta. Në këtë pozicion përfshihen edhe demolimi i rrethojave dhe këmbësorëve në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m²	116.00	1.00 €	116.00 €
2.2	Dëshmimi i infrastrukturës nëntokësore (tubajesh, kanalizimi, instalimet mynues, instalimet telefonike dhe internetit), të trashen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinatë me institucionet përgjegjëse si KEDS, PTT, shërbimet rajonale. Në rast të dëmtimit eventuale nga polikësia OIE është i obliguar në afat sa më të shpejtë të rikuperojë dëmet në kushtet e vetë bashkëveprimi me kompanitë që vendosin nëntokësorët e rrugës e cila do të ndërtohet në mos mbledhja pa shërbimet komunalë. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	116.00	1.00 €	116.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lësbesave ekzistuese ujore në shëmbime të rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	116.00	1.00 €	116.00 €
Gjithsej: Pos 2					348.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe llapja e llogarit të katërkohës III-IV, deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha punat					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	112.75	1.00 €	112.75 €
	Punët me dorë (10%)	m3	12.53	1.00 €	12.53 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes me masë dhe ngjeshje, si dhe mequllimi i pjerrtësive tërësiore dhe gjatësive të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	41.76	1.00 €	41.76 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me preshë 12t deri në 16-200kg/cm2 me të gjitha pjesët e trashesë ku eshte bere					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi i trasesë së rrugës me hartje të dhëna të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	41.76	1.00 €	41.76 €
Punimi i plazmit dhe betonave të rrugës dhe treturave me hartje të materialit shtrirje, masë dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i plazmit dhe betonave	m3	6.96	6.00 €	41.76 €
Gjithsej: Pos 3					250.56
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	100.22	6.00 €	601.34 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavor nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës së rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	41.76	6.00 €	250.56 €
Gjithsej: Pos 4					851.90
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrijshëm AB16 me trashësi t=5,0cm, në qimim përftshëm edhe zgjerimi nëpër këmbësorët Vërejtje: Të mirëmbajtur në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m2	382.80	7.00 €	2,679.60 €
Gjithsej: Pos 5					2,679.60
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 3 NË FSHATIN STAPANICE					
1	PUNËT PARAPRAKË				332.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				348.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				250.56 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				851.90 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				2,679.60 €
TOTALI ME TVSH					4,462.06 €





6. PARAMETRA PËR ASFALTIMIN E RRUGËVE AKSI & SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PËSIA GRAFIKE)					
Nr. rrethor	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi gjatë (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë					
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet, vendosja e shenjave për sigurinë të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, me bashkëpunim me mbanësit e projektit. Të dhënat : L=35m ² ; b=3 m ² ; bankinat 2x0.30m, kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëndesa. Llog në m ²	m	35.00	1.00 €	35.00 €
1.2	Punë marrësi është i detyrues që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punës, të montojë barakat montazhe (kotejoret) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të ngejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit me objektin në tërësi.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
1.3	Shënimet i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjendëzike gjatë ekzekutimit duke i ruajtur dhe elemente përcjellëse të rrugës si : Kujta e rrugëve dytore, intersepsioni (kryqëzimi) në bazë të projektit shatëros, në majet gjendëzike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m ²	m	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej: Pos 1				170.00	
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i druajtëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhencore dhe mbetiminat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drëjtina e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërësor si dhe largimin e tyre në deponi në të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe lëndëve në gjerësi të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ² .	m ²	35.00	1.00 €	35.00 €
2.2	Demolimi i infrastrukturës nënësore (rretheltes, kanalizimi, instalimet rrymës, instalimet telefonike dhe internetit), në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës, zhvendosja e tyre jashtë rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS, FITT, ujësjellësin rajonal. Në rast të demitimit eventual nga pakujdesia QK është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperojë dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendohet për rrugën e cila do të ndërtohet të mos rrisin pa shërbimet komerciale. Llog në m ² me të gjitha shpenzimet.	m ²	35.00	1.00 €	35.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lloësveve ekzistuese ujore në afat e rrugës në të dy anët e rrugës.	m ²	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej: Pos 2				105.00	



3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV, deri në thellësinë dhe me shpirtësi të nevojshme për punë dhe parçell të gjitha përkat					
3.1	Punë me makineri (90%)	m3	34.02	1.00 €	34.02 €
	Punë me dorë (10%)	m3	3.78	1.00 €	3.78 €
Punimi i baramentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë të tokës dhe gjatësore të rrugëve sipas detajeve					
3.2	Plasfiksimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	12.60	1.00 €	12.60 €
Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me preshë 12 deri në 18 cm me 500 kg/cm ² në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë					
3.3	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimi e trasës së rrugës me barije të dhentë të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknikë të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	12.60	1.00 €	12.60 €
Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me barije të materialit shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 18 tonë sipas					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m3	2.10	11.00 €	23.10 €
Gjithsej: Pos 3					86.10
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtrësës t=20 cm					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	27.72	6.00 €	166.32 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtrësës					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	13.86	6.00 €	83.16 €
Gjithsej: Pos 4					249.48
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materialit i ulçtrajteshem AB16 me trashësi t=8,0cm, në qullim përfaqshet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirra mostra në vend dhe të bëra ATESTI -METODA MARSHALL					
5.1		m2	126.00	6.50 €	819.00 €
Gjithsej: Pos 5					819.00

REKAPITULIMI I ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 6 NË FSHATIN STAPANICE

1	PUNËT PARAPRAKË	170.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	105.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	86.10 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	249.48 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	819.00 €
TOTALI ME TVSH		1,429.58 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT, RRUGËVE NË FSHATIN STAPANICE

1	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 1	1,659.11 €
2	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 2	1,285.52 €
3	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 3	4,462.06 €
4	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 5	2,941.76 €
5	ASFALTIMI I RRUGËS AKSI 6	1,429.58 €
TOTALI ME TVSH		11,777.04 €



B KOLEKTORJI I UJËRAVE TË ZEZA ; L= 555.11m					
1 PUNËT PREGADITORE					
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënim i kantierit me sheqja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detaj. gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m'	555.11	0.10 €	55.51 €
1.2	Punët parapregatitore, shënim i gjeodezisë si dhe verifikimi i trasës së vjetër të kanalizimit, në majet gjeodezike të përfshira të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten dhe vendoset dhe të mundësohet kyçja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyçja dhe shkakëtimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detajeve teknike. Llog në m'	m'	555.11	0.10 €	55.51 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjtë e pyllësuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me garë 3m për të mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caktion investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe këllmës në gjendje të parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m'	m2	1665.33	0.10 €	166.53 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	25	1.00 €	25.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					302.56 €
2 PUNËT E DHEUT					
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VI në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizim	m3	1049.16	0.50 €	524.58 €
	Punët me makineri (90%)	m3	116.57	1 €	116.57 €
	Punët me dorë (10%)	m3	116.57	1 €	116.57 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VI duke logarituar edhe depozitë mbushur me materiale inerte	m3	97.2	1.00 €	97.20 €
	Punët me makineri (90%)	m3	10.8	1 €	10.80 €
	Punët me dorë (10%)	m3	10.8	1 €	10.80 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të bëhet këmba (bazamenti pusëtës) ,Fraxion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i palur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	9.25	1.00	9.25 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rrës 0-1 mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim 23cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përkrahjeve teknike paraprake të specifikuar për punimet të kësaj. Gjithë vendosja e rrës të aplikohet glauzetria të përcaktuara në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	97.14	1 €	97.14 €
2.5	Largimi i ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit . Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqytar	orë/pune	20	1 €	20.00 €
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse shtazuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	555.11	0.10 €	55.51 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detajeve të përcaktuara në projekt për secilin pusëtë /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terrenit dhe këllmës në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	777.15	1 €	777.15 €
GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					1709.21 €
3 PUNËT LATËSE (VENDORJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusëtave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatues S- 400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshtueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kënetës së pusëtave duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detajit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshtueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kënetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kushtojë gjeodezike të përcaktuara në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me ligj shtimor me raport të rrethës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalive nga metali Ø 22 mm anti korroziv i cili perforcimet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusëtat kontrolluese me thellësi të rrethës 2=30 cm të hapit të shkalilës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detajeve të përfshira në projekt. Llog në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcaktuara të përfshira në këtë projekt.	copë	16	25	400.00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusëtave Ø600 mm , nga materiali kompenziti izoluar me dikton nga goma për mos depertimin e ujërave atmosferike në pusëtat e kanalizimit fokal. Sipas detajit të prezentuar në projekt	copë	16	25 €	400.00 €



3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depertimit të gypit i cili futet në pus të betonit me dimensione sipas projektit, dhe Unaza DN 315 mm	copë	32	11 €	352.00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN B, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke GYP HDPE PSN B DN 315 mm	m'	555.11	8.0 €	4,440.88 €
3.5	Depertimi i asfaltit bëhet me makineri shpuese me shplim horizontal, punekryesi duhet patur kujdes te percaktoj sakte thellësin e lejvar te depertimi duke i respektuar ramjen e terentit dhe kuotat geodesike te perfshira ne projekt, depertimi bëhet me gyp çeliku te kualiteti larte DN 350 mm, bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinstan e putxatve. Vërejtje cdo dëmtim i bazes se asfaltit apo bazë së rrugës nga pakudheria përgjegjes është punekryesi është i obliguar ti riparof dëmet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme.	m'	16	7 €	104.00 €
GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					5,696.88 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT				
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE				302.56 €
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT				1,708.21 €
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE				5,696.88 €
TOTALI ME TVSH					7,707.64 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
A	REKAPITULLIMI I ASFALTIMIT RRUGËVE	11,777.04 €
B	KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA ; L= 555.11m	7,707.64 €
	TOTALI ME TVSH	19,484.68 €

REKAPITULLIM

	VLERAT ME TVSH
1. GLAREVA	55,309.31 €
2. ROKHVVVA	32,783.68 €
3. STAPANICA	19,484.68 €
TOTALI	107,577.67 €







REA SH.P.K.

KLINË, RR.LIDHJA E PEJËS
Tel : 044 500 478
NRB : 811242502

MENAXHERI I PROJEKTIT

**Per projektin : ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE
GLLAREVE -RIXHEVE E STAPANICE**

Firma REA SH.P.K. me NRB 811242502 dhe me adrese ne Rr Lidhja e Pejës ,Klinë e cakton për menaxher të projektit, ne projektin e shpallur nga Komuna e Klinës :ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENTOKESORE NE GLLAREVE -RIXHEVE E STAPANICE me Nr te prokurimit 634-20-5868-5-2-1, Inxhinjer I ndertimtaris z.Nysret Kastrati z.Nysret Kastrati do ta beje menaxhimin e projektit të lartëcekur deri ne përfundim.





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TE BIZNESIT NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

811242502

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

REA SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Lidhja e Pejës
Klinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

09/09/2008

18/03/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Id. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10008991**

Deklaratë

Rea Shpk me nr te biznesit **811242502** me adresë Rr.Lidhja e Pejës ne Klinë deklaroj që do ti përmbahem te gjitha specifikimev teknike të tenderit me **ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE GLLAREVE -RIXHEVE E STAPANICE** numer të prokurimit **634-20-5868-5-2-11**.

Deklaroj që do ti përmbahem ne mënyrë jodiskriminuese dhe me karakteristika që i përkasin objektit të kontratës :kualiteti,sigurimi I kualitetit,performancës ,terminologjia,kërkesat e dizajnit ,simbolet,dimensionet,testimi dhe metodat e testimit,sigurimi,paketimi,shënjimi,etiketimi.

REA SHPK



ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikime teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të ceket specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë janë

Per Materjalet e perdorura Zhavor , Betoni . Asfalti dhe gypat do te Kerkohet qe te jipen Atestet nga Prodhuesi . Obligative .

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]





11/4/2020

ELSIG

Deklarata e garantuesit

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka qe duhet ta kenu

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 88440

Për KUVENDI KOMUNAL KLINE

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të REA SH.P.K

(Emri dhe adresa e "Operatorit Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatorit Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURESE NE GLAREVE

Nr. prokurimit: 634 20 5668 521 , Nr. brendshëm: 634 20 97 521

Garancion me kërkesë të parë

Dërsa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: 10,757.17€ zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërpunja e njërit nga kushtet në vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmi të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkakuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbijlën e kontratës në fjalë, dhe;

b. Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtoresh, nënkontraktore dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 10,757.17€ sig është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsye të shkakut e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 140 ditë kalendarike prej 04.11.2020 deri më 24.03.2021

Data lëshimit 04.11.2020

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr. i Serisë

0055262



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.3,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@graweelsig.com

Polica garancione

Gjithcka që duhet ta keni

Nr. Polices
Policy no.

88440

POLICE PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS BID BOND AND PERFORMANCE BOND POLICY

Kontratesi:			
Përdorues nga:	REA SH.P.K		
Adresa:	Agim Kastrati		
Nr./ Biznesit:	RR.Lidhja e Pejes Klime		
Garantuesi:	811242502		
Banka e Garantuesit:	Elsig		
Përfutjesi:	NLB		
Adresa:	KUVENDI KOMUNAL KLINE		
Shuma e Sigurimit	RR.ABEDIN REXHA		
Aktiviteti:	10,757.47		
Ekonomik:	ASfaltimi i rrugëve dhe infrastrukturës në Gjitarëve, Rixhëve, E Stapanicë		
Data e fillimit	2020-11-04 00:00:00		
Primi	161.36		
Mënyra e pagesës	190.40		
Data e tërësit	2020-11-04 10:43:38		

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktual i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfutjesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëshmshpërblymjit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutjesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit Kontraktuesit, me të gjitha mjete të ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutjesit (cedimi i të drejtave nga Përfutjesi të Siguruesit / Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfutjesi) dhe Operatorit Egzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutjesit sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktual i cili është i garantuar me këtë police.

2. Përfutjesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëshmshpërblymjit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.

3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutjesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit Kontraktuesit, me të gjitha mjete të ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutjesit (cedimi i të drejtave nga Përfutjesi të Siguruesit / Garantuesit).

4. Ky sigurim është lidhur sipas kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfutjesi) dhe Operatorit Egzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Nr i Serisë

0055262



Siguruar / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

Siguruesi / The Insurer

1210

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

https://ansia kselia com/arancione/nolica/1061526

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit të ruaj të dhënat e mia personale/të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistike, hulumtues/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të transferimit të detyrimeve. My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions.

AUTORIZIM

UnëAGIM KASTRATI pronar , drejtor dhe përfaqësues me të gjitha autorizimet në Kompanin "REA SHPK" me nr biznesi 811242502, në Klinë.

E AUTORIZOJ GENTIANA MILLAKU me nr personal **1172885078** nga Klina, e punësuar në kompanin time në poziten punëtore administrative që të nënshkruaj kontratën për tenderin për **ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE GLLAREVE , RIXHEVE E STAPANICE** me numër identifikues 634-20-5668-5-2-1, me Komunën e Klinës – Zyra e Prokurimit.

Ky autorizim vlenë vetëm për nënshkrimin e kësaj kontrate .

Në Klinë, me datën 04.11.2020


AUTORIZIMDHËNËSI:

AGIM KASTRATI
Kompania "REA SHPK"
me nr biznesi 811242502



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 04.11.2020

Përgatitur nga: vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
-DREJTOR I DREJTORISE URBANIZIMIT

Numri i Prokurimit	634-20-5668-521/634-20-97-521		
Titulli i Kontratës	<u>ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURES NENTEKOSORE NE GLLAREVE , RIXHEVE STAPANICE</u>		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 110 DITE PUNE VLERA. 107.571,67 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 05.11.2020
Afati i përmbyshjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT 110 DITE

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	PO SIGURIMI I KONTRATËS NE VLERE 10.757.17 EURO ME VALIDITET 140 DITE KALENDARIK
Pranimi i garancisë së pagesës në avans, nëse është e aplikueshme	SKA AVANS
Pagesa e avansit , nëse është e aplikueshme	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, nëse është e aplikueshme	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, nëse është e aplikueshme	
Reduktimi i garancive, nëse është e aplikueshme	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	

Lirimi i garancisë	
--------------------	--

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –DREJTORIA URBANIZMIT

Nënshkrimi: _____

Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – REA SHPK – KLINE

Emri: AGIM KASTRATI

Nënshkrimi:

Data: _____

Pozita:

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E, RESHAT NURBOJA

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit