



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 nr 351 - 2027 / 21

Date 19, 01, 2021

KONTRATA PUBLIKE nr. 02/2021

, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; Nr Bisnesi 07000032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

SHALA BUILDING SHPK ,Nga Ujmir -Klina, Nr. Biznesi numer Fiskal 810180844 , qe perfaqesohet nga pronari z. VETON SHALA

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE – FAZA PARE

me numër identifikues: 634-20-7924-5-2-1/INT.634-20-115-521

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e PUNEVE në vijim:

1.2 PARAMASA DHE CMIMET .



PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet parku me infrastrukturën përcjellëse sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m2	2510.00	0.05 €	125.50 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi e instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqe dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin parkut dhe infrastrukturës përcjellëse. Llog m2 , Dislokimet duhet të behen në konsultim me ndërmarrjet publike (Keds , Hidrodrini)	m2	2510.00	0.03 €	75.30 €
1.3	Punët parapërgatitore, shënjimi i pikave si dhe elemente përcjellëse në bazë të projektit zbatues. Në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike.	m2	2510.00	0.03 €	75.30 €
1.4	Ekzaminimi i materialeve para dhe pas vuajtjes në vepër të tyre si psh. kalldremi, porfidos, kubëzave elementeve të tjera për shqyrtim si dhe prejardhjen e tyre. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe preardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
Gjithsej: Pos 1					376.10

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
2	PUNËT DEMOLIMIT				
2.1	Demolimi dhe prerja vijore e asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta me trashësi t=12cm, ku do të instalohet instalime nëntoksore (Kanalizimet atmosferike , ujesjellës , instalime rrymës dhe kanalizimit	m'	250.00	0.80 €	200.00 €

2.2	Demolimi dhe dislokimi I kujdeshem I tendave shitjes dhe mbulesave metalike, si dhe ngarkimi , tansporti deri në kokacionin e përcaktuar nga organi mbikqyrës , me qëllim të ripërdorimit të tyre . Llog copë. Vërejtje në demtimin eventual të tyre përgjegjësi e OE është ti kompenzoj dëmet dhe ti kthej konstruktionet e mbulesave dhe tezgave në gjendje të më parshme.	copë	9.00	10.00 €	90.00 €
2.3	Thyerja, demolimi dhe rrënimi I objektit ekzistues dhe tualetëve me qëllim të lirimit hapsirave për ndëtimin e objektit të r të administratës dhe pllatosë së stacionit autobusave .Materiali ndërtimore I ngarkuar , transporohet deri në deponine e përcaktuar për materiale inerte nga organi mbikqyrës . Llog në m2	m2	120.00	1.00 €	120.00 €
2.4	Thyerja, demolimi dhe rrënimi I rrethojës ekzistuese së bashku me garthin metalik , si dhe portat ekzistuese. Materiili I demoluvar nga betoni ngarkohet , transportohen deri në deponinë për materiale inerte të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Vërejtje Rrethoja metalike deponohet nëlokacionin e përcaktuar nga organi mbikqyrës me qëllim të ripërdorimi . Llog m'	m'	80.00	4.00 €	320.00 €
2.5	Thyerja, demolimi dhe rrënimi I betonin ekzistues në pllato me qëllim të lirimit të hapsirës për zhvendosje e perimetrit të murit të ri në brendësi të pllatos ekzistuese . Llog m2 me të gjitha shpenzimet duke llogaritur edhe ngarkimin dhe transportin e materialit të demoluvar të përcaktuar nga organi mbikqyrës.	m2	160.00	2.00 €	320.00 €
Gjithsej: Pos 2					1,050.00
A. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E OBJEKTIT TË TUALETEVE					
A1	PUNËT E DHEUT, ZHAVORRIT DHE RËRËS				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat e ngurta, shkurret dhe drunjët si dhe largimi i shtresës humusore ne trashësi deri ne 20 cm ne tere siperfaqen e parkut. Në çmimi kalkulohet pastrimi i zonës , kthimi në gjendjes të më parshme , ngarkimi dhe transportimi deri në Deponin e qytetit Dragashit. Llogarite në m2	m2	60.00	2.00 €	120.00 €
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV deri në themele, me makina nderimore ,duke percjell nivelin e germimit te terenit sipas projektit. Dheu te ruhet per perdorim te mevonshem per mbushjen dhe e pjeseve te caktuara ne projekt. Ne llogari të merret edhe transporti i dheut te tepërt deri në deponi më se largu 5 km sipas udhëzimeve të investitorit dhe mbikqyrësit.	m3	18.00	2.00 €	36.00 €
1.3	Gërmimi I dheut te kategoris se III-IV, per themelet shiritore me makina nderimore ,duke percjell nivelin e germimit te terenit , me largimin e dheute tepert te germuar me transport gjer ne deponin të cilen e cakton Investitori.Nëçmim te llog edhe ngarkimi dhe transporti ne deponin te caktuar me largesi gjer ne 5km.Llog ne m3	m³	52.00	2.00	104.00 €
1.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut ku gërmohen themelet si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi.	m'	40.00	2.00	80.00 €
1.5	Kompaktimi i dheut sipas normave dhe standardeve konstruktive me ngjeshmeri te nje trajteshme deri ne 80 Mpa.Shqyrtimi I kompaktibilitetit te kryhet nga kompania e licencuar me pllaka D = 300 mm. Ngjeshja e dheut të bëhet ne tërë siperfaqen ku do të punohet pllaka, themelet dhe shtegu deri në shkollë.	m2	60.00	2.00 €	120.00 €

1.6	Furnizimi dhe punimi I zhavorit me fraksion prej 0 - 63 mm, me shtresa prej 20 cm, per te stabilizuar dheun e parapare sipas strukturave te llogaritjes statike ne aspektin e mekanikes se dherave te arrije aftesin mbajtese te shtreses. Shqyrtimi te kryhet nga kompania e licencuar me pllake D= 300 mm	m³	25.00	7.00	175.00 €
1.7	Furnizimi dhe punimi I gurit te thyer me fraksion prej 0 - 31 mm, me shtresa prej 15 cm, per te stabilizuar ,kjo shtres perdoret para se fillojne punimet nga betonimi i shtreses se varfer te betonit sipas strukturave te llogaritjes statike	m³	18.00	7.00	126.00 €
Gjithsej: Pos A1					761.00 €
A2	PUNËT E BETONIT				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Furnizimi I materialit si dhe punimi I shtrese se varfer te betonit te klasit C 12/15 me trashesi d= (5+5)cm	m²	60.00	3.00	180.00 €
2.2	Furnizimi me material si dhe punimi I themeleve shiritore nga betoni I armuar I klasit C 25/30, sipas projektit. Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3	m³	15.00	55.00	825.00 €
2.3	Furnizimi me material si dhe punimi coklles nga betoni I armuar I klasit C 25/30, sipas projektit. Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llogaritja të bëhet në m3.	m³	13.00	55.00	715.00 €
2.4	Furnizimi me material si dhe punimi I shtyllave nga betoni I armuar I klasit C 25/35, sipas projektit. Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3.	m³	2.00	52.00	104.00 €
2.5	Furnizimi me material si dhe punimi i pllakes se kulmit nga betoni I armuar I klasit C 25/35, sipas projektit. Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3.	m³	11.00	70.00	770.00 €
2.6	Furnizimi me material si dhe punimi I trajeve nga betoni I armuar I klasit C 25/35, sipas projektit. Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3.	m³	4.00	52.00	208.00 €
Gjithsej: Pos A2					2,802.00 €
A3	PUNËT E ARMATURES				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturës e të gjitha pozicioneve në te gjithe objektin sipas detajeve te armimit nga llogaria statike, klasa e armatures S 500 H .	kg	4950.00	0.45	2,227.50 €
Gjithsej: Pos A3					2,227.50 €

A4 PUNËT E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve te jashtme te objektit me blloqe te zgavruara nga argjilla giteri me gjersi prej d=25cm me llaq nga 1:2:6.Në çmim te llogariten edhe punimet nga hidroizolimi haorizotal nga letra e zes terr ,ne shtresen e pare.	m3	25.00	28.00	700.00 €
4.2	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve te brendshme te objektit me blloqe te zgavruara nga argjilla giteri me gjersi prej d=20cm me llaq nga 1:2:6.Në çmim te llogariten edhe punimet nga hidroizolimi haorizotal nga letra e zes terr ,ne shtresen e pare.	m²	31.00	28.00	868.00 €
4.3	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve te brendshme te objektit me blloqe te zgavruara nga argjilla giteri me gjersi prej d=10 cm me llaq nga 1:2:6.Në çmim te llogariten edhe punimet nga hidroizolimi haorizotal nga letra e zes terr ,ne shtresen e pare.	m²	7.00	28.00	196.00 €
4.4	Furnizimi me material si dhe punimi i oxhakut te ventilimit me elemente perkatese. Punimi i oxhaqeve dhe muratimi i tyre të bëhen sipas standardeve dhe manuale për të funksionuar sa më mirë.	m'	6.00	25.00	150.00 €
4.5	Furnizimi me material si dhe punimi i suvatimit te mureve te brendeshme dhe pllafoneve te objektit me me llaq gelqeror ,ne dy shtresa ,me sperkatje te me parseshme nga llaqi i rrall i qimentos si dhe neper qoshe te vendosen kende nga metal .Siperfaqer duhet te jen te rrafeshta dhe te gjitha kendet e jashtme dhe te brendeshme ne formen e rregullt.	m²	240.00	3.50	840.00 €
4.6	Furnizimi me material si dhe punimi i DEMIT fasades te mureve te jashtmememe keto shtresa: ngjites, stiropor N4 5 cm, ngjitës, rrjetë plastike adekuate, ngjitës, fasadex 3 mm. Tonin dhe spektrin e ngjyres: e bardhe.	m²	100.00	9.00	900.00 €
4.7	Furnizimi me material si dhe punimi i ngjyrosjes te mureve dhe pllafoneve te kthines se infromimit me me ngjyre yndyrore ne tre shtresa. Ngjyrosja te behet me ngjyre gjysem dispresive ,tonin dhe spektrin e ngjyres se bardhe.	m²	40.00	1.50	60.00 €
Gjithsej: Pos A4					3,714.00 €
A5 PUNËT E IZOLIMIT					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
5.1	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit horizontal me CONDOR 4+3 mm. Salldimi me perdorimin e flakes si dhe mbulimi sipas standardeve.Në çmim te parashifet edhe lyerja me nje shteres te ftofet prej bitulit.	m²	55.00	3.00	165.00

5.2	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit te mureve te nyjeve sanitare dhe kthines se mirembajtjes me izolim te trajtohen te gjitha sipërfaqet e mureve ne lartesi deri ne pllafon.	m ²	135.00	1.50	202.50
5.3	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit dysHEMEVE te nyjeve sanitare dhe kthines se mirembajtjes.	m ²	52.00	1.50	78.00
Gjithsej: Pos A5					445.50
A6	PUNËT E DYSHEMESE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
6.1	Furnizimi me material dhe shtruarja e shtresës rafshuese (nivelizimi), në gjithë sipërfaqen e te gjitha dysHEMEVE. Nivelizimi përfshinë shtresën e stiroporit N4 3 cm, foli PVC si dhe estrihun t=5 cm.	m ²	110.00	6.00	660.00
6.2	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave QERAMIKE në dysHEME me dim. 30x300x1 cm. në nyje sanitare, banjo, garderoba dhe kuzhine. Pllakat te jene të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve. Pllaket duhet te vendosen sipas EN 13888 standardeve. Çmimi parshef edhe mveshjen e murev me h -10 cm. Al profilet, fugimet si dhe te gjitha punimet deri ne finalizim. pllakat te jene ngjyre hiri, emetim i betonit.	m ²	55.00	10.00	550.00
6.3	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave QERAMIKE në mure me dim. 30x30x1 cm. në nyje sanitare dhe kthinen e mirembajtjes. Pllakat te jene të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve. Pllaket duhet te vendosen sipas EN 13888 standardeve. Çmimi parshef edhe mveshjen e murev me h -10 cm. Al profilet, fugimet si dhe te gjitha punimet deri ne finalizim. pllakat te jene ngjyre hiri, emetim i betonit.	m ²	135.00	10.00	1350.00
Gjithsej: Pos A6					2,560.00
A7	PUNËT E ZDRUKHTARISË				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Dritaret				
	Furnizimi si dhe punimi i PVC zdrukhtaris se dritareve me min 8 cm profil me min 6 komora dhe tre digtuma gome, dhe shtangim nga profili metalik min 2 mm, dy fisht e mbushur me gaz argon ,gjami (4+16+4) mm, Vinkhaus ose roto mekanizem. Dritaret duhet te jenë shtanguara me elemente metali te fiksuara. Dritaret per ventilim duhet te kene mekanizma te cilit mundesojn hapje normalishte.				
7.1	Dimension 240x60 cm / trikriheshe	copë	2.00	210.00	420.00
7.2	Dimension 160x60 cm /dykriheshe	copë	1.00	125.00	125.00
7.3	Dimension 240x140 cm / me hapje speciale per inf, sipas proj.	copë	6.00	250.00	1500.00
	Dyert				

	Furnizimi si dhe punimi i PVC zdrukthtaris se dyerve te jashtme me min 8 cm profil me min 6 komora dhe tre digtuma gome,dhe shtangim nga profili metalik min 2 mm. Paisur xham termopan 4+12+4 mm. Dyert duhet te jenë shtanguara me elemente metalit te fiksuara. Dyert duhet te kene mekanizma te cilit mundesojn hapje normalishte. dhe ate sipas standardeve.Dera duhet te kete prave me cilinder dhe tre celsa. Dyert jane 2 kriheshe.				
7.4	Dimension 160 x200+50 cm/ dykriheshe	copë	1.00	420.00	420.00
7.5	Dimension 90x205/ njekriheshe	copë	1.00	230.00	230.00
	Furnizimi si dhe punimi i PVC zdrukthtaris se dyerve te jashtme me min 8 cm profil me min 6 komora dhe tre digtuma gome,dhe shtangim nga profili metalik min 2 mm. Dyert duhet te jenë shtanguara me elemente metalit te fiksuara. Dyert duhet te kene mekanizma te cilit mundesojn hapje normalishte. dhe ate sipas standardeve.Dera duhet te kete prave me cilinder dhe tre celsa. Dyert jane 1 kriheshe.				
7.6	Dimension 80/ 205 cm	copë	3.00	130.00	390.00
7.7	Dimension 100/ 205 cm / hendikep	copë	1.00	135.00	135.00
Gjithsej: Pos A7					3,220.00
A8	PUNËT E HIDROTEKNIKËS				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
I	INSTALIMET E KANALIZIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit në dheun e kategorisë III në gjersin e kanalit b=0.60m dhe thellësi deri 2.0 m.	m3	25.00	3.00	75.00 €
1.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rrës nën dhe mbi gypa me trashësi t=10cm.	m3	3.13	10.00	31.25 €
1.1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshen e nevojshme.	m3	18.00	3.00	54.00 €
1.1.4	Largimi i dheut të tepërt.	m3	5.00	10.00	50.00 €
1.1.5	Furnizimi, transporti, dhe montimi i unazave nga elemente të betonit Ø800mm, L=1000mm për puseten e ujmatetit.	copë	4.00	45.00	180.00 €
1.1.6	Furnizimi, transporti, dhe montimi i gypave të betonit në formë të konit për përfundimin e shatës në të cilën montohet kapaki i metalit.	copë	1.00	45.00	45.00 €
1.1.7	Furnizimi, transporti, dhe montimi i kapakut nga metali giza për komunikacion.Aftesia mbajtëse 40ton dhe me unazën nga metali.	copë	1.00	50.00	50.00 €
1.1.8	Punimi i kinetës së shatës me beton C-20/25 në trashësi të betonit përfundi unazës duhet të jetë minimum t=15cm sipas detalit në projekt.	copë	1.00	60.00	60.00 €

1.1.9	Punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm.	copë	1.00	50.00	50.00 €
1.1.10	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material PVC me elemente përcjellëse si dhe montimi i tyre në pozicionet.				
	Φ50mm	m'	3.50	3.00	10.50 €
	Φ75mm	m'	5.00	3.00	15.00 €
	Φ110mm	m'	20.00	4.00	80.00 €
1.1.11	Furnizimi, montimi i elementeve revizjonuese nga PVC Φ110mm.	copë	1.00	10.00	10.00 €
1.1.12	Furnizimi dhe instalimi i gypit Φ200mm, HDPE i brinjezuar me elemente përcjellës.	m'	25.00	5.00	125.00 €
1.1.13	Furnizimi i pjesëve fazonike për kanalizimin fekal nga PVC type 100 material lidhese diktung goma.	komplet	1.00	25.00	25.00 €
1.2.0	Degëzimet e rrjetit të kanalizimit				
1.2.1	Dyfish degzimi Φ110/110mm	copë	2.00	3.00	6.00 €
	Degezimi Φ75/75mm	copë	1.00	4.00	4.00 €
	Degezimi Φ50/50mm	copë	1.00	4.00	4.00 €
1.2.2	Reduktues				
	Φ110/75 mm	copë	1.00	3.00	3.00 €
	Φ75/50 mm	copë	2.00	3.00	6.00 €
1.2.3	4				
	Φ110 mm	copë	1.00	2.50	2.50 €
	Φ75 mm	copë	1.00	2.50	2.50 €
	Φ50 mm	copë	1.00	2.50	2.50 €
1.2.4	Kthesa 45°				
	Φ50 mm	copë	6.00	2.00	12.00 €
	Φ75 mm	copë	2.00	2.00	4.00 €
	Φ110 mm	copë	3.00	3.00	9.00 €
1.2.5	Ujembledhesi				
	Φ50mm	copë	3.00	2.00	6.00 €
Pozicioni total 1:					922.25 €
II	INSTALIMET E SANITARIVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit me elementet përcjellëse:				
	Mbajtëse lavamani	copë	2.00	75.00	150.00 €
	Bateri për lavaman				
	Pasqyra				
	Etazher për pasqyra				

	Mbajtëse për peshqir				
	Mbajtëse sapuni				
	Sifonë për lavaman				
2.1.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i guacës (wc) me elementet përcjellëse:				
	Kapaku I klozetit	copë	2.00	65.00	130.00 €
	Klozeti				
	Mbajtëse toaleti				
	Mbajtëse për letër toaleti				
	Ek valvula				
2.1.3	Furnizimi dhe montimi i urinorve për meshkuj (Pisoar) me të gjitha elementet përcjellëse, gypa, valvula, lidhëse.	copë	2.00	55.00	110.00 €
2.1.4	Montimi i gypave, pjesëve fazonike, sanitare dhe testimi i rrjetit.	Komplet	1.00	35.00	35.00 €
Pozicioni total 2:					425.00 €
III	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1	Gërmimi i terenit për vendosjen e gypit të ujësjellsit, nga bëhet kyqja me rrjetin kryesorë të qytetit, me gjatësi l=150m, thellësi 1.2x0.6m, (me të njëjtin material nga gërmimi bëhet mbulimi i gypi shtresa me rrastim 30cm, dheu i tepërt largohet në deponitë e qytetit.	m3	15.00	7.00	105.00 €
3.2	Furnizimi me material të imtë dhe hudhja e rrës nën gypa dhe mbi gyp me trashësi d=15cm, në tërë gjatësinë trasës.	m3	4.00	10.00	40.00 €
3.3	Gërmimi i dheut për vendosjen-punimin e pusëtës së ujëmatësit aty ku bëhet kyqja me rrjetin kryesorë.	m3	3.00	55.00	165.00 €
3.4	Ndërtimi i pusëtës së ujëmatësi prej betoni C-20/25 me dimensione 1.40x1.40x1.20m Me kapakun e metalit për pusetë të ujësjellsit, aftësia mbajtëse e kapakut 40 ton.	copë	1.00	100.00	100.00 €
3.5	Furnizimi i ujëmatësit DN 50mm me lidhjet përkatëse nga prodhuesit me kualitet cilësor, në qmim të llogariten, holinderat.	copë	1.00	45.00	45.00 €
3.5	Furnizimi i transporti dhe montimi i gypave të zinkuar me kualitet cilësor me të gjitha pjesët fazonike, materilit lidhës dhe lysterjes në dy shtresa me bitument të nxehtë.				
3.6	Φ40 mm	m'	25.00	6.00	150.00 €
3.7	Furnizimi i transporti dhe montimi i gypave të zinkuar me kualitet gypave të plastikës nga materiali PVC me kualitet cilësor për ujësjellës të tipit XHAKOMINI.				
	Φ25 mm HDPE SDR 17 PN 10,	m'	10.00	1.00	10.00 €
	Φ16mm uji i nxehtë PEX	m'	20.00	1.50	30.00 €
	Φ16mm uji i ftohët PEX	m'	35.00	1.50	52.50 €

3.8	Furnizimi transporti dhe montimi i ormaneve me kolektor (per uje te floft dhe uje te nxeht) me shume dalje dhe vendosja e tyre ne mure e precizuar me vizatime.				
	Kolektore shperdares (Kaseta) Uje ftofte/nxehte	copë	1.00	35.00	35.00 €
3.9	Furnizimi dhe montimi i fittingjeve për ujësjellës.				
	T Lidhëse				
	Φ40\25 per gyp HDPE SDR 17 PN 10,	copë	2.00	10.00	20.00 €
	Φ25\20 per gyp HDPE SDR 17 PN 10,	copë	2.00	10.00	20.00 €
3.10	Kthesa 90°				
	Φ40mm	copë	2.00	5.00	10.00 €
	Φ25mm	copë	2.00	5.00	10.00 €
3.11	Ventil me mufë				
	Φ1/2"	copë	1.00	5.00	5.00 €
3.12	Montimi i gypave, pjes fazonike (fitingje) dhe ujëmatësi për ujësjellësin dhe testimi i rjetit	kompet	1.00	100.00	100.00 €
3.13	Furnizimi me hidrofor me të gjitha pjeset fazonike dhe elektrike duke përfshirë edhe montimin.	copë	1.00	250.00	250.00 €
4.13	Furnizimi me bojler elektrik 50L me të gjitha pjeset fazonike dhe elektrike duke përfshirë edhe montimin.	copë	1.00	60.00	60.00 €
Pozicioni total 3:					1,207.50 €

IV	INSTALIMET E KULLIMIT TË UJËRAVE ATMOSFERIK				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit në dheun e kategorisë III në gjersin e kanalit b=0.60 m dhe thellësi deri 4.0 m.	m3	3.75	5.00	18.75
4.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën gypa me trashësi t=15 cm.	m3	3.75	10.00	37.50
4.1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30 cm, me ngjeshen e nevojshme.	m3	22.50	5.00	112.50
	Largimi i dheut të tepërt	m3	18.00	3.00	54.00
4.1.4	Furnizimi dhe montimi i gypave për kullim ujërave atmosferik të përforuar me material PVC dhe HDPE dhe lidhjet me goma.				
	Gypi PVC Φ125 mm	m'	20.00	3.00	60.00
	Gypi HDPE Φ220 mm	m'	35.00	3.00	105.00
4.1.5	Puseta shiritore, te punuar nga betoni me dimensione 25 x 123 cm per ujera atmosferike, sipas detalit teknike te perfshire ne projekt, ne çmim llogaritet edhe vendosja e griles metalike.	copë	1.00	450.00	450.00
Pozicioni total 4:					837.75 €

V	DRENAZHIMI				
5.1.1	Hapja e kanalit për gypa të drenazhimit në dheun e kategorisë III në gjersin e kanalit b=0.60 m dhe thellësi deri 4.0 m.	m3	31.65	3.00	94.95
5.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën gypa me trashësi t=15cm.	m3	5.28	5.00	26.38
5.1.3	Furnizimi, transporti, planifikimi me zhavor nga guri lumor 60mm.	m3	25.32	6.00	151.92
5.1.4	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshjen e nevojshme.	m3	6.33	3.00	18.99
5.1.5	Largimi i dheut të tepërt.	m3	2.00	3.00	6.00
5.1.6	Furnizimi dhe montimi i gypave për drenazë të përforuar me material PVC dhe lidhjet me goma. Gypi drenazhues i vrimezuar Ø160 mm.	m'	42.20	2.00	84.40
5.1.7	Furnizimi, transporti, dhe montimi i unazave nga elemente të betonit Ø800mm, L=1000mm për puseten e ujmatesit.	copë	4.00	40.00	160.00
5.1.8	Furnizimi, transporti, dhe montimi i gypave të betonit në formë të konit për përfundimin e shatës në të cilën montohet kapaki i metalit.	copë	2.00	30.00	60.00
5.1.9	Furnizimi, transporti, dhe montimi i kapakut nga metali giza për komunikacion. Aftesia mbajtëse 40ton dhe me unazën nga metali.	copë	2.00	15.00	30.00
5.1.10	Punumi i kinetës së shatës me beton C-20/25 në trashësi të betonit përfundi unazës duhet të jetë minimum t=15cm sipas detalit në projekt.	copë	2.00	10.00	20.00
				Pozicioni total 5:	652.64
VI	INSTALIMET E HIDRANTËVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1.1	Hapja e kanalit për vendosjen e gypit në kat. e dheut III me gjersin e kanalit b=0.60m dhe thellesi 1m.	m3	30.00	2.50	75.00
6.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën dhe mbi gypa me trashësi t=15cm.	m3	6.48	5.00	32.40
6.1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshjen e nevojshme.	m3	12.66	3.00	37.98
6.1.4	Furnizimi, montimi dhe instalimi instalimeve hidrantave Gypi PE Ø50mm.	m'	45.00	2.00	90.00
6.1.5	Largimi i dheut të tepërt	m3	5.00	5.00	25.00
6.1.6	Furnizimi dhe montimi i hidrantit të jashtëm DN50mm, mbitkësorë. Në çmim të llogaritur edhe gypi i polietilen PE100 me diametrin Ø 50mm me 10bar L=20m'. Në çmim të llogaritur të gjitha pjesët e nevojshme, valvola teleskopi, FF lidhëset etj.	copë	1.00	35.00	35.00
6.1.7	Furnizimi dhe montimi i hidrantit kundër zjarrit I vendosur brenda objektit, komplet me paisje të duhura (valvule, gypi fleksibil me gjatësi l=15m spërkatja etj.) komplet për copë.	copë	1.00	70.00	70.00
				Pozicioni total 6:	365.38 €
				Gjithsej: Pos A8 (I+II+III+IV+V+VI)	4,410.52

A9	PUNËT E ELEKTRIKËS				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
9	INSTALIMET E KANALIZIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
9.1	Furnizimi dhe montimi i Llampave e plafonit me poq E27, LED 15w, IP65 dhe me sensorë të lëvizjes. Lampa përdoret për ndriçimin e kthinave . Llog në copë me të gjitha shpenzimet	copë	4	10.00 €	40.00
9.2	Nderpres të thjeshtë 10A dy modulësh për vendosje në murë	copë	8	3.00 €	24.00
9.3	Nderpres alternativ 10A për vendosje në murë dy modulësh.	copë	8	3.00 €	24.00
9.4	Shteqe njëfazore dymodulëshe me kontakt për përtokzim për vendosje në murë (10-16)A	copë	4	3.50 €	14.00
9.5	Shteqe njëfazore njëmodulëshe për vendosje në murë (10-16)A	copë	4	3.00 €	12.00
9.6	Kuti dymodulare e plastikës e kompletuar me kornizë metalike dhe bulona për vendosje te shteqeve ose nderpresve.	copë	4	8.00 €	32.00
9.7	Materiali i imtë për montim dhe lëshimi në punë	komplet	1	100.00 €	100.00
9.8	Furnizimi , dhe instalimi i kabllit furnizues sikurse ai ekzistues, për furnizim të banjove dhe kthinave me energji elektrike duke llogaritur kablli e furnizimi prej banjove në katin e parë në tabelën më të afërt shpërndarëse në Objektin e Administratës	komplet	1	100.00 €	100.00
	Gjithsej: Pos A9				346.00
A10	PUNËT TJERA				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
10.1	Furnizimi me material, trasnporti dhe punimi i paneleve ndarëse të kabinave të toaleteve nga panele "Mediapan" të punuara në korniza , profile alumini dhe të ngritura me mbështetëse (këmbë alumini) nga dyshemeja për 10 cm bashke me dyer. Trashësia e paneleve ndarëse T= 15 mm. Përforcimi, ankerimi i paneleve bëhet direkt në mure dhe dysheme mbi pllaka qeramike. Profilet këndore duhet të jenë të mjetueshme për të montuar dyert nga materiali i njejtë Panelet kanë dimensione sipas projektit.	cope	5.00	90.00	450.00
10.2	Furnizimime material si dhe punimi i olukut vertikal nga llamarina e plastifikuar d= 0.55 mm sipas detalit konstruktiv	m'	5.80	7.00	40.60
10.3	Furnizimi me material si dhe punimi o lugshtajes nga llamarina e plastifikuar d= 0.55 mm sipas detalit konstruktiv	m'	19.00	7.00	133.00
10.4	Furnizimi me material si dhe punimi i kokes se oxhaqeve te ventilimit. Ne kalkulim te perfshihen te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per punimin e ketij pozicioni.	copë	2.00	25.00	50.00

10.5	Furnizimi me material si dhe punimi i I mbuleses se kulmit me llamarine të zinkuar me profile trapezoide (si ne projekt) PROFILI: TR-40/196 mm, me trashesi te llamarines d=1.25mm. Ne kalkulim te perfshihen edhe profilet terthore per ngjitje ne konstruksionin e kulmit.	m2	120.00	6.50	780.00
10.6	Furnizimi me material si dhe punimi i skajeve te mbuleses, sipas detajit, me llamarine te plastifikuar d= 0.55 mm me gjatesi te zhvilluar sipas detajit	m2	47.00	6.00	282.00
10.7	Furnizimi me material si dhe punimi i parmakëve te dritares se kthines se informimit me plaka mermeri sipas detalit konstruktiv.	m2	1.00	55.00	55.00
10.8	Pune te pa specifikuara ne projekt te cilat mund te shfaqen gjate realizimin e projektit me te gjitha shpenzimet. Llog paushall	komplet	1.00	250.00	250.00
Gjithsej: Pos A10					2,040.60
B.REKAPITULLIM - Objekti i tualeteve					
A1	PUNËT E DHEUT, ZHAVORRIT DHE RËRËS		Gjithsej: Pos A1		761.00
A2	PUNËT E BETONIT		Gjithsej: Pos A2		2,802.00
A3	PUNËT E ARMATURES		Gjithsej: Pos A3		2,227.50
A4	PUNËT E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSJES		Gjithsej: Pos A4		3,714.00
A5	PUNËT E IZOLIMIT		Gjithsej: Pos A5		445.50
A6	PUNËT E DYSHEMESE		Gjithsej: Pos A6		2,560.00
A7	PUNËT E ZDRUKTHTARISË		Gjithsej: Pos A7		3,220.00
A8	PUNËT E HIDROTEKNIKËS		Gjithsej: Pos A8		4,410.52
A9	PUNËT E ELEKTRIKËS		Gjithsej: Pos A9		346.00
A10	PUNËT TJERA		Gjithsej: Pos A10		2,040.60
TOTALI ME TVSH					22,527.12

B. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRETHOJES, DYSHEMESE SE JASHTME DHE MOBILARIT URBAN					
B1	PUNIMET TOKËSORE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e asfaltit, sipas projektit . Gërmimi te behet ne thellesi 60 cm. Dheu te ruhet per perdorim te mevonshem per mbushjen dhe e pjeseve te caktuara ne projekt. Ne llogari të merret edhe transporti i dheut te tepërt deri në deponi më se largu 5 km sipas udhëzimeve të investitorit dhe mbikqyrësit.	m3	1020.00	0.45 €	459.00 €
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e dyshemese per kembesore dhe gjelbrim. Gërmimi te behet ne thellesi 30 cm Dheu te ruhet per perdorim te mevonshem per mbushjen dhe e pjeseve te caktuara ne projekt. Ne llogari të merret edhe transporti i dheut te tepërt deri në deponi më se largu 5 km sipas udhëzimeve të investitorit dhe mbikqyrësit.	m3	220.00	1.00 €	220.00 €
1.3	Gërmimi i dheut (themeleve të cokolës rrethojës dhe themeleve te shtyllave te konstruksionit metalik, sipas projektit, i kategorisë së III- IV-të me makina ndërtimore dhe me vegla dore, materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m3	135.00	1.50 €	202.50 €
1.4	Ngjeshja e dheut ne tere siperfaqet ku do të punohet . Ngjeshja te behet me cilindër deri sa te arrihet ngjeshmeria 40KN/m2. Ne kete pozicion te kalkulohet edhe vendosja e shtreses gjeo-tekstil per stabilizimin e terenit.	m2	2340.00	0.30 €	702.00 €

1.5	Ngjeshja e dheut ne bazamentin ku do të vendoset rrethoja dhe bazamenti I shtyllave te konstruksionit metalik. Ngjeshja bëhet me papuqe vibruese. Llog në m2	m2	100.00	0.20 €	20.00 €
Gjithsej: Pos B1					1,603.50 €
B2	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazën e platformes per kembesore si dhe bazamentit të rrethojës si dhe kendeve te gjelbrimit nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës se rrugeve te kembesoreve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=10cm	m3	130.00	3.50 €	455.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazën e platformes per kembesore si dhe bazamentit të rrethojës si dhe kendeve te gjelbrimit nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 32) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.2	Furnizimi dhe punimi i bazes se pllatoze per kembesore dhe bazes se rrethojes me gure te thyer fraksion 0-32 mm t= 10 cm	m3	130.00	4.00 €	520.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 , në zonat ku do të vendosën pllaka betoni në pllato Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës se pllatoze me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm, në çmim përfshihet edhe shtrimi i gjeotekstilit për mbrojtjen e rërës mos shkapërderdhet.	m3	30.00	5.00 €	150.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazën e asfaltit, nga materiali guror , me gur te thyer gelqeror fraksion (0 deri 150) mm me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.4	Furnizimi dhe punimi i bazes se asfaltit me gurë të thyer fraksion 0-150 mm t=30cm	m3	510.00	3.50 €	1,785.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazën e asfaltit, nga materiali guror , me gur te thyer gelqeror fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës se asfaltit me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=30cm	m3	340.00	4.20 €	1,428.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazën e asfaltit nga materiali guror, fraksion (0 deri 31.5) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.6	Furnizimi dhe punimi i shtresës se asfaltit me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t= 10 cm	m3	170.00	4.00 €	680.00 €

2.7	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut ku gërmohen themelet e cokllës rrethojës si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	240.00	0.50	120.00 €
2.8	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit rrethojës me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere Gjatësin dhe lartesine e murit mes=50 cm.Llog. në m3	m3	70.00	2.00	140.00 €
2.9	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit të rrethojës me me dheun e germuar ne shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m3	30.00	2.00	60.00 €
2.10	Mbushja e hapesires se gjelbrimit me dheun e gerryer me pare.	m3	30.00	3.00	90.00 €
2.11	Rregullimi dhe kthimi ne vend I trotuarit te rruges kryesore.	komplet	200.00	0.30	60.00 €
			Gjithsej: Pos B2		5,488.00 €
B3	PUNIMET E MBISTRUKTURËS SE PLATFORMES SE KEMBESOREVE DHE ASFALTIT				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 0-22CS mm me trashësi t=8,0-10cm si dhe sterpikjen me emulzion 0.5kg/m2 në hapsirat ku kemi larguar asfaltin per rikonstruktim të rrugës së re si dhe në zona ku është vendosur kolektrit atmosferik, fekal dhe lidhjet me ujëmbledhësa. Në çmim llogaritet edhe intersektimi me rrugë dytësore. Llog në m2 në çmim llogaritet edhe nivelizimi dhe ramja e ujërave atmosferik te grilat metalike. Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	1,650.00	6.00	9,900.00 €
3.2	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave te betonit ne platformen e kembesoreve sipas projektit, me dimensione 200x200x70mm ngjyre hiri. 135kg/m2. Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004. Prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese. Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) dhe EN 13748 Materiali duhet të posedoj ateste të çertifikuara me shenjen CE . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët e shkallëve.	m2	325.00	7.00	2,275.00 €
3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave te betonit ne platformen e kembesoreve sipas projektit, me dimensione 200x200x70mm ngjyre portokalli e zbehte. 135kg/m2. Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004. Prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese. Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) dhe EN 13748 Materiali duhet të posedoj ateste të çertifikuara me shenjen CE . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët e shkallëve.	m2	275.00	7.00	1,925.00 €
3.4	Te logaritet edhe mbushja e fugave me material HUESLER ,Baumit apo të ngjashme me efekt jodrenues apo te ngjashem sipas EN 13888. Sasia e nevojshme e llogaritur 0.7 kg/m2	m2	110.00	0.50	55.00 €
			Gjithsej: Pos B3		14,155.00 €

C4		PUNIMET E BETONIT			
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi me material si dhe punimi I themeleve te vecuara nga betoni I armuar I clasit C 25/30, per shtyllat e konstrukcionit metalik, sipas projektit.Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3	m³	8.00	45.00	360.00 €
4.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e anesoreve te gjelbrimit me trashesi t=15 cm, sipas projektit . Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3	m3	6.00	55.00	330.00 €
4.3	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, armimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi I kallupimeve per punimin e anesoreve te dyshemese, sipas projektit . Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen sipas detalit te dhënë. Llog në m3	m3	23.00	40.00	920.00 €
		Gjithsej: Pos B4 a			1,610.00 €
Betonimi I murit të rrethojës parkut					
4.4	Furnizimi,transporti dhe punimi I shtreses rrafshuese ,betonimi I themeleve te murit rrethojës nga betoni I thjeshtë C12/15 me trashesi 5 cm, ne çmim te llogaritet mirmbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit te dhënë. Llog ne m3	m³	3.80	45.00	171.00 €
4.5	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit rrethojës nga betoni I armuar C25/30 ,Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë.Llog në m3	m³	30.00	45.00	1,350.00 €
4.6	Furnizimi,transporti dhe betonimi I murit rrethojës me dim sipas zgjidhjes teknike te prezentuar dhe lartesi: hmes=0.5 m , nga betoni I armuar C25/30.Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, si dhe betonimi duke i shtur shtesa aditivi nga pa pershkrushmeria e ujit , vibruar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë.Llog në m3.	m³	38.00	45.00	1,710.00 €
		Gjithsej: B4 b			3,231.00 €
		Gjithsej: Pos B4 (a+b)			4,841.00 €
B5		PUNËT E ARMATURES			
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
5.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , për armimin e murit rrethojës ,të kryhen të gjitha punët në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshira ne projekt. Llogaritja në kg.	kg	2,720.00	0.35	952.00 €
Gjithsej: Pos B5					952.00 €

B6		PUNIMET E RRETHOJËS METALIKE			
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
6.1	Furnizimi i materialit për punimin e gardhit metalik, me dimensione sipas detalit dhe specifikimeve teknike të përfshira në projekt, në qmim llogaritet edhe vendosja e pllakave ankeruese. Gardhi para se ngjyroset duhet të jetë i pastër dhe i ilustruar, Lyerje me dy shtresa me ngjyrë anti korozion dhe dy shtresa me ngjyrë për metale. Ngjyra të jetë caktuara nga organi mbikqyrës. Llog në m'	m'	100.00	14.00	1,400.00 €
6.2	Furnizimi dhe montimi i dyerve hyrese me mekanizëm rreshqites për autobuse me dimensione 6.5m x 2.50m nga metali me me profile dhe kutia me dimensione të profileve, gjerësisë dhe gjatësi dhe formës sipas detalit teknik projekt. Konstruksioni i derës lyhet ngjyrë antikorrozive e rezistueshme ndaj kushteve të lagështisë (minimum) 2 shtresa dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrore. Dizajnin dhe ngjyrën e përcakton organi mbikqyrës. Llog në copë duke llogaritur të gjitha duke përfshirë dhe bravaritë.	copë	2.00	180.00	360.00 €
6.3	Furnizimi dhe montimi i derës kryesore hyrese me mekanizëm rreshqites, për kembesore, me dimensione 4.20m x 2.50m nga metali me me profile dhe kutia me dimensione të profileve, gjerësisë dhe gjatësi dhe formës sipas detalit teknik projekt. Konstruksioni i derës lyhet ngjyrë antikorrozive e rezistueshme ndaj kushteve të lagështisë (minimum) 2 shtresa dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrore. Dizajnin dhe ngjyrën e përcakton organi mbikqyrës. Llog në copë duke llogaritur të gjitha duke përfshirë dhe bravaritë.	copë	1.00	210.00	210.00 €
6.4	Furnizimi dhe montimi i derës hyrese pran administratës, me mekanizëm rreshqites për kembesore me dimensione 1.30m x 1.80m nga metali me me profile dhe kutia me dimensione të profileve, gjerësisë dhe gjatësi dhe formës sipas detalit teknik projekt. Konstruksioni i derës lyhet ngjyrë antikorrozive e rezistueshme ndaj kushteve të lagështisë (minimum) 2 shtresa dhe 2 shtresa ngjyrë yndyrore. Dizajnin dhe ngjyrën e përcakton organi mbikqyrës. Llog në copë duke llogaritur të gjitha duke përfshirë dhe bravaritë.	copë	1.00	170.00	170.00 €
6.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i mbajtësve metalike të pjesa e shkalleve. Të gjitha punët si dhe përzgjedhja të bëhet nga organi mbikqyrës.	m'	20.00	13.00	260.00 €
		Gjithsej: Pos B6			2,400.00 €
B7		MOBILARI URBAN			
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Lodrat në hapësirë të hapur. Paisjet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit, me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kimikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve. Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.					
7.1	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 1800mm dhe gjerësi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetësja) prej çeliku, ulset prej druri si dhe mbështetjet prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në murin beton armë sipas detalit. si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhëve si dhe lyerja përfundimtare. Ulsja është për tre persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marrë aprovimin nga ana e organit mbikqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentojë certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikqyrës. Lloji i ulseve duhet të jetë i patentuar dhe certifikuar.	copë	7.00	45.00	315.00 €

7.2	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve pran pemes, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës prej qeliku , ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në murin beton arme sipas detalit. si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për tre persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jet i patentuar dhe certifikuar.	copë	1.00	175.00	175.00 €
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i shportes se berlogut me dimensione te jashtme 37/37 cm dhe lartesi H= 68 cm me kapacitet 50 litërsh. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dyshe me si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem per hjekjen e berlogut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportes duhet të jet i patentuar dhe certifikuar.	copë	5.00	35.00	175.00 €
		Gjithsej: Pos B7			665.00 €
B8	PUNIMI I GJELBRIMIT				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
8.1	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve me fletë shumëngjyrshë (Acer Rubrum), lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimeter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistëm rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	1.00	100.00	100.00 €
8.2	Furnizimi transporti dhe mbjellja e fidaneve të shkurreve të llojit Buxus sempervirens, sipas projektit të mbjelljen në zonën mbrojtëse të parkut të lojrave. Në çmim të parashihet edhe mbjellja.	copë	40.00	5.00	200.00 €
8.3	Kontrolli dhe mbrojtja e fidave të mbjellura ndaj semundjeve të ndryshme , larvave dhe parazitëve të ndryshëm, si dhe dizinfektimi , Dezinsektimi i tyre , sipas nevojave dhe kërkesave të Menaxherit Projektit	copë	41.00	2.00	82.00 €
8.4	Furnizimi, transporti , mbjellja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit- barit italian deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m2	55.00	3.00	165.00 €
		Gjithsej: Pos B8			547.00 €
B. REKAPITULIMI - RREGULLIMI I PJESËS SË JASHTME TË STACIONIT					
B1	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos B1		1,603.50 €	
B2	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos B2		5,488.00 €	
B3	PUNIMET E MBISTRUKTURËS SE PLATFOMES SE KEMBESOREVE DHE ASFALTIT	Gjithsej: Pos B3		14,155.00 €	
B4	PUNIMET E BETONIT	Gjithsej: Pos B4 (a+b)		4,841.00 €	
B5	PUNIMET E ARMATURES	Gjithsej: Pos B5		952.00 €	

B6	PUNIMET E RRETHOJËS METALIKE	Gjithsej: Pos B6	2,400.00 €
B7	MOBILARI URBAN	Gjithsej: Pos B7	665.00 €
B8	PUNIMI I GJELBRIMIT	Gjithsej: Pos B8	547.00 €
TOTALI ME TVSH			30,651.50 €

D. PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE ATMOSFERIK NË PLLATO E STACIONIT AUTOBUSAVE

D1	PUNËT E DHEUT, ZHAVORRIT DHE RËRËS				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për vendosjen e gypit të kolektorit të ujërave Atmosferike .	m'	250	1.00 €	250.00 €
1.4	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjerë egzistues dhe transporti deri në deponi.	m'	250	0.50 €	125.00 €
1.5	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m komplet në gjatësinë e rrugës e cila do të rikonstruktohet dhe largimi deri në deponi. Llog komplet me të gjitha shpenzimet	komplet	1	130.00 €	130.00 €
1.6	Demolimi i ujëmbledhsave egzistuese duke përfshirë puseten dhe gypat lidhës komplet në gjatësinë e rrugës e cila do të rikonstruktohet dhe largimi deri në deponi. Llog komplet me të gjitha shpenzimet	komplet	1	50.00 €	50.00 €
1.7	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	m'	250	0.50 €	125.00 €
1.8	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakto organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
A	gërmimi me makinë 60%	m³	375	1.00 €	375.00 €
B	gërmimi me dorë 20%	m³	125	1.00 €	125.00 €
C	gërmimi me Çekan 20%	m³	125	1.00 €	125.00 €
1.9	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	250	0.20 €	50.00 €
1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 7 puseta	m³	20	2.00 €	40.00 €
1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	250	0.20 €	50.00 €
1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	62.5	3.00 €	187.50 €
1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	250	0.05 €	12.50 €

1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	500	1.50 €	750.00 €
1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5	3.00 €	15.00 €
Gjithsej: Pos D1					2,410.00 €
D2	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMËS				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø800 mm, kurse diamaterin e kanë 1.100 mm.	m³	1.73	40.00 €	69.12 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujmbledhësave nga beton armeja C 25/30 me dim:40*40cm sipas detalit teknik ne projekt.	copë	4	25.00 €	100.00 €
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
2.4	a) unaza në formë të konit	copë	8	30.00 €	240.00 €
2.5	b) me profil konstant	m'	20	15.00 €	300.00 €
Gjithsej: Pos D2					709.12 €
D3	PUNËT E METALPUNUESE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	4	55.00 €	220.00 €
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	4	15.00 €	60.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	4	35.00 €	140.00 €
Gjithsej: Pos D3					420.00 €

D4	PUNËT MONTUESE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	2	50.00 €	100.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armës 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detalit teknike në projekt , në qmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me të gjitha shpenzimet	m'	100	3.00 €	300.00 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga Imer Berisha deri në lumë me gjatësi 200m'				
4.3.1	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 315 mm	m'	250	3.00 €	750.00 €
4.4	Ngritja e pusetave ekzistuese , nivelizimi me nivelin e asfaltit /apo trotuarit , Në çmimi llogariten të gjitha punët beton muntuses të kokës së pusetës të përforcuar me armaturës, si dhe furnizimi transporti dhe vendosja e kornizës dhe kapakut të gizës me peshë rezistuese deri 60T	copë	10	25.00 €	250.00 €
Gjithsej: Pos D4					1,400.00 €

D. REKAPITULIMI - RREGULLIMI I PJESËS SË JASHTME TË STACIONIT			
D1	PUNËT E DHEUT, ZHAVORRIT DHE RËRËS	Gjithsej: Pos D1	2,410.00 €
D2	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMËS	Gjithsej: Pos D2	709.12 €
D3	PUNËT E METALPUNUESE	Gjithsej: Pos D3	420.00 €
D4	PUNËT MONTUESE	Gjithsej: Pos D4	1,400.00 €
TOTALI ME TVSH			4,939.12 €

E. PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR INSTALIMEVE ELEKTRIKE NË PLLATO E STACIONIT AUTOBUSAVE					
E1	PUNËT NDËRTIMORE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.3	Punët përgaditore -përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës , bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren . Në fund pastrimi I terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m'	100.0	0.20 €	20.00 €
1.4	Mihja e kanalit mejtas rrugës me dimensione 0.7x1.0m për vendosjen e kabllave të rrjetit 0.4kv, kabllave rezervë dhe shiritit përtokëzues sipas detalit gjegjës	m3	70.0	1.50 €	105.00 €

1.5	Mihja e kanalit mejtas rrugës me dimensione 0.7x0.8m për vendosjen e kabllave të rrjetit 10(20)kv , kabllave të sistemeve telekomunikuese dhe gypave rezervë sipas detalit gjegjës	m3	56.0	1.50 €	84.00 €
1.6	Mihja e kanalit tërthorë rrugës nga pusata në pusetë me dimensione 0.6x0.8m për vendosjen e gypave rezervë për nevoja të tanishme apo të ardhshme elektrike	m3	48.0	2.00 €	96.00 €
1.7	Shtirja e rërës në trashësi (10+10)cm rreth kabllave dhe gypave	m3	20.0	4.00 €	80.00 €
1.8	Mbushja e kanaleve me dhe në shtresa duke ngjeshur atë në depon e qytetit	m3	21.0	1.00 €	21.00 €
1.9	Largimi i dheut të tepërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në depon e qytetit	m3	21.0	2.00 €	42.00 €
1.10	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 40cm dhe trashësi 0.25mm .Shiriti duhet të mbaj shënimin : Kujdes , rrezik nga tensioni lartë".	m'	100.0	0.20 €	20.00 €
1.11	Mihja e kanaleve me dimensione 0.40x0.6m për vendosjen e kabllave furnizuese për shtëpitë e lagjes përgjatë rrugës dhe në mbrendesi të lagjeve. Qmimi duhet të ipet si i tërë dhe duhet të mbuloj të gjitha shpenzimet shtesë në rast të paraqitjes së problemeve pronore gjatë kalimit të kanaleve neper disa prona.Ne qmim gjithashtu duhet të perfshihet hudhja e reres, vendosja e shiritit, ngjeshja e dheut ne shtresa dhe largimi i dheut te tepert.	komplet	1.0	60.00 €	60.00 €
1.12	Ndertimi i pusetave të kabllave me beton të armiruar me dimesione të jashtme (100x200x200)cmme trashësi të mureve 15cm , sipas detalit të projektit. Qmimi ipet komplet me tërë materialin :Beton ,armaturë , drrasa për latim dhe material tjetër i imët.	copë	1.0	200.00 €	200.00 €
1.14	Furnizimi me material dhe montimi i kapakëve rrethor nga giza e derdhur me peshë të lehtë dhe të shënuar ELEKTRIKË për puseta të kabllor me diametër 60 cm	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
1.15	Punimi i bazamentit për përforcimin e tabelës së furnizimit të energjisë elektrike nga betoni tip MB20. Bazamenti ka këto dimensione : (120x60x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës. Detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
1.16	Punimi i bazamentit për përforcimin e tabelës së telekomunikimit nga betoni tip MB20. Bazamenti ka këto dimensione : (70x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës. Detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
1.17	Punimi i bazamentit për përforcimin e tabelës së ndriçimit nga betoni i tipi MB-20. Bazamenti ka këto dimensione : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin.	copë	1.0	70.00 €	70.00 €
Gjithsej: Pos E1					948.00

E2		PUNËT E INSTALIMEVE ELEKTRIKE			
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve). Sk. 1	copë	6.0	100.00 €	600.00 €
2.1.2	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut; Lmax=2.5m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	copë	12.0	30.00 €	360.00 €
2.1.3	Punimi i bazamentit për përforcimin e tabelës së ndriçimit nga betoni I tipi MB-20. Bazamenti ka këto dimensione : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
2.1.5	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e tabelës së ndriçimit. Tabela ka dimensione (120x80x40)cm.Punohet nga llamarina me trashsi 2mm. Mbrohet me ngjyrë te plastifikuar. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe eshte e paraparë per montim te jashtem. Ne te vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes se lidhjeve qe eshte pjesë e ketij projekti. Ne çmim duhet te parashihet edhe materiali ndimes: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm² per dalje etj...	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
2.1.6	Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos NAYY 4X16mm2 nga shtylla në shtyll si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	250.0	0.70 €	175.00 €
2.1.7	Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos NAYY 4X25mm2 nga shtylla në shtyll si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	250.0	0.70 €	175.00 €
2.1.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të llampave dhe shtyllave fundore me dim: Fe/Zn25x4mm	m'	250.0	0.80 €	200.00 €
2.1.9	Porosija , transporti, dhe montimi papuqeve Al/Cu16/Ø8 për kablla të ndriçimit	m'	250.0	0.20 €	50.00 €
2.1.11	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e tabelave te furnizimit. Tabela ka dimensione (140x110x40)cm.Punohet nga llamarina me trashsi 2mm. Mbrohet me ngjyrë te plastifikuar. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe eshte e paraparë per montim te jashtem. Ne te vendoset materiali sipas skemes njëpolare per një hyrje dhe 10 dalje. Ne çmim duhet te parashihet edhe materiali ndimes: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm² per dalje etj...	copë	1.0	150.00 €	150.00 €
2.1.12	Blerja ,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos së tensionit 10(20)kv tip XHP-A 1x120mm2 nga trafostacioni	m'	250.0	2.00 €	500.00 €
2.1.13	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos se alominit per furnizim te tabelave shpermdarese TE.. Tip: NAYY(3x185+50)mm²	m'	250.0	0.80 €	200.00 €

2.1.14	Blerja, bartja shtrirja dhe vendosja e kokave kabllorike ne te dy anet e kabllor XHP.te dyja janë per montim te brendshem	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
2.1.15	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllor NAYY 4x16mm ² nga tabelat furnizuese TE.. deri te secila shtepi e lagjes. Ne kete çmim duhet te perfshihet pra edhe lidhja neper TKF(tabela te kabllor furnizuese -KPO) apo neper konzolla neper secilen shtepi. Ne çmim duhet te perfshihet gjithashtu edhe materiali shtesë dhe i paparashikuar qe mund te nevoitet gjatë kryerjes se ketyre punve. Blerja e konzollave apo e TKF-ve nuk eshte pjesë e ketij projekti.	m'	250.0	0.80 €	200.00 €
2.1.16	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e tabelës së telekomunikimit. Tabela ka dimensione (90x60x30)cm.Punohet nga llamarina me trashsi 2mm. Mbrohet me ngjyrë te plastifikuar. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe eshte e parapare per montim te jashtem. Ne te vendoset materiali sipas tabelave ekzistuese. Gjatë lidhjeve te ketyre sistemeve duhe te mirret edhe mendimi i PTK-s dhe pronarve tjerë te rrjeteve telekomunikuese qe ndodhen ne afersi te rruges punuese.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
2.1.17	Blerja, bartja, futja paraprake ne gypa te brinjezuar dhe shtrirja ne kanale e te gjitha kabllorve te te gjitha rrjeteve telekomunikuese ajrore qe aktualisht ndodhen në rrugen afër Stacioni Autobusave. Per tu perfunduar me sukses kjo punë eshte i domosdoshem konsultimi me PTK-n dhe pronaret tjerë te rrjeteve telekomunikuese qe ndodhen ne rrugen qe po e trajtojmë me qellim qe të caktohet sakt lloji i kabllave telekomunikuese qe do te vendosen neper kanale. Qmimi duhet te ipet si i tërë pasi qe nuk dihet sakt lloji i kabllave dhe gjatsia e tyre.	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
2.1.18	Blerja, bartja, shtrirja ne kanale dhe lidhja e te gjitha kabllorve te te gjitha rrjeteve telekomunikuese ajrore nga tabelat telekomunikuese e deri te shfrytzesit aktual te ketyre sistemeve. Per tu perfunduar me sukses kjo punë eshte i domosdoshem konsultimi me PTK-n dhe pronaret tjerë te rrjeteve telekomunikuese qe ndodhen ne rrugen qe po e trajtojmë. Qmimi duhet te ipet si i tërë dhe duhet te mbuloj te gjitha shpenzimet shtesë ne rastë te paraqitjes se problemeve pronsore gjate kalimit te kabllave neper disa prona	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
2.1.19	Matja , shqyrtimi dhe testimi i rrjetit elektrik , marrjen e pelqeimeve nga KEDS	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
Gjithsej: Pos E2				3,010.00 €	
E. REKAPITULIMI - INSTALIMET ELEKTRIKE TË STACIONIT AUTOBUSAVE					
E1	PUNËT NDËRTIMORE	Gjithsej: Pos E1		948.00 €	
E2	PUNËT E INSTALIMEVE ELEKTRIKE	Gjithsej: Pos E2		3,010.00 €	
TOTALI ME TVSH				3,958.00 €	
F	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARVE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	80.00	0.50	40.00 €

1.2	Shenimi i trasesë si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	80.00	0.20	16.00
1.3	Pastrimi i trasesë rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	80.00	0.30	24.00

Gjithsej 1.0: **80.00**

2.0	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Germimi i tamponit t=10 cm me mundësi që i njëjti prap të përdoret.	m ³	11.44	3.00	34.32
2.2	Gërmimi i dheut me makineri të kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (deri në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m ³	68.64	2.00	137.28
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 40MN/m ² .	m ²	114.40	1.00	114.40

Gjithsej 2.0: **286.00**

3.0	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m ³	26.00	5.00	130.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m ³	15.60	6.00	93.60
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve në bazament betoni, C-35/37, me dim. 15x22x100cm	m'	80.00	4.50	360.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave të betoni t=8cm, C-35/37 në shtresë rëre frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugë.	m ²	104.00	7.00	728.00
3.5	Ngjitja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni.	copë	3.00	25.00	75.00
3.6	Rregullimi i trasesë dhe pastrimi i punishtës nga materialet ndërtimore.	m'	80.00	0.30	24.00
			Gjithsejt 3.0:		1,410.60

REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE

1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsej 1.0:	80.00
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsej 2.0:	286.00
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:	1,410.60
		Gjithësejt POS F1	1,776.60

I					
PUNËT E TJERA					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontinierit me kabinë me shikim 360shkallë për monitorim të hyrjeve dhe daljeve të autobusave , me ndriqim , përfshirë sistemin e klimatizimit dhe ventillimi si dhe pajisjet tjera përcjellëse, kompjuterit për regjistrim hyrje dalje të autobusave , tavolinë , karrike si dhe panelin komandues për ngritje dhe zbritje të laurave (Rampave) në portat hyrëse dhe dalje. Në qmim llogaritet edhe platforma e bazamentit ku përforcohet kontinieri Llog komplet.	Komplet	1.00	150.00 €	150.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ramapave (Laurat) , si bashku me elementet përcjellëse , me mekanizëm për ngritje dhe ulje të ramapve në portat hyrëse dhe dalje.Nëqimim kalkulohet instalimet elektrike dhe telekomunikuese për dirigjim të ngritjes dhe uljes së ramapave nga kabina monitoruese. Llog komplet me të gjitha shpenzimet për funksionalizimin e këtij projekti.Rampat duhet të jenë me sinjalizimin fluroshentë për ndriqimin natë me qëllim që të jenë të dukshme natën dhe të mbrohen nga demtimin eventual. Llog komplet	Komplet	2.00	900.00 €	1,800.00 €
3	Furnizimi, transporti ,suvatimi dhe ngjyrosja e murit ekzistues nga pjesa mbrapa e stacionit autobusave me llaq betonit , dhe ngjyrës akrilike për beton në dy shtresa . Nuancën e ngjyrës përcakton investitori. Llog në m2	m2	300.00	1.20 €	360.00 €
Gjithsej: Pos II					2,310.00

REKAPITULLIMI I FINAL			
1	PUNËT PËRGADITORE	Gjithsej: Pos 1	376.10
2	PUNËT E DEMOLIMI	Gjithsej: Pos 2	1,050.00
A	OBJEKTI I TUALETEVE	Gjithsej: Pos A	22,527.12
B	PJESA E JASHTME E STACIONIT	Gjithsej: Pos B	30,651.50
D	TRAJTIMI UJËRAVE NË PLLATON E STACIONIT AUTOBUSAVE	Gjithsej: Pos D	4,939.12
E	INSTALIMET ELEKTRIKE NË PLLATON E STACIONIT AUTOBUSAVE	Gjithsej: Pos E	3,958.00
F	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARVE	Gjithsej: Pos F	1,776.60
I	PUNËT E TJERA	Gjithsej: Pos I	2,310.00
TOTALI ME TVSH			67,588.44

1.3. Vlera Totale e Kontrates me TVSH dhe taksa tjera eshte 67.588.44€

(Gjashtedhjetë shatemiye pesëqindetëdhjeteteteuroe 44/100)

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë i përditëshem sipas përshkrimit të detyrave nga neni 1 i kësaj kontrate eshte **120 dite KALENDARIK**.

2.2 Vendi i kryerjes së puneve sipas Projektit Ish tregu i Gjellbert ne .Kline :

Neni 3

Çmimi

3.1 Çmimet njësi të puneve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 1.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh kryesit të punimeve sipas kontratës publike.

3.3 Çmimet e njësisve do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

3.5. Dhe atë me fature dhe Raport mbi kryerje të puneve, Jo më larg se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit.

Neni 4

Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

4.3. Pagesat do të ekzekutohen me keste sipas dinamike së kryerjeve të punimeve
Pagesat do të behen sipas situacineve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Komisioni dhe Fatura. Jo më tepër se 30 dite pas pranimit të fatures dhe Raportit.

- Kesti –perfundimtare në vlerë 6.758.84 €, pas afati të Garancionit të punimeve, perkatesisht pas 12 muajeve .Apo me garancion nga Banka perkatesisht Kompani sigurimeve.

Neni 5

Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6

Kualiteti

6.1 Kualiteti i punëve duhet në të gjitha aspektet të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

6.2. Kryesi i puneve do te jete pergjegjes per Demtimet te shkaktuara me dashje apo pa kujdesi ne masen e demit qe do te percaktohet nga zyrtari pergjegjes .

Neni 7 Vonesat në ekzekutim

7.1 Ne raste deshtimit apo voneses ne Implementim , Do te penalizohet me masen 0.25% ne dite vonese nga vlera totale e kontrates.

Neni 8 Inspektimi dhe testimi

8.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, dhe të shikoj furnizimet e bera nese eshte ne masen e cilesive te kerkuara .

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

10.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorit Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 5 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 11 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

11.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

11.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën themelore _dega Kline në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 12 Komunikimi

12.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

12.2 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


Neni 6. Menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i kontratës .

6.1. Menxhimi i projektit do te behet nga njesia kërkuese –Implementuese Drejtoria Urbanizmit Komuna Kline

6.2 .Menxhimi i Kontrates . Bazuar ne neni 81 te LPP , Menaxhi i kontrtaes me vendim te ZKA do te jete : _____ nga

6.3 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues KOMUNA KLINE

Emri:	ABAZ FONIQI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19.01.2021
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve : SHALA BUILDING SHPK – KLINE

Emri:	VETON SHALA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	 19.01.2021
Data:	
Vula:	



PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuoruar me referencë në të.

1.2 "Shërbimet" do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 "Ofrues i shërbimeve" është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 "Personeli" do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 "Çmimi i kontratës" do të thotë shumën e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 "Nënkontraktuesi" do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 "Palë" nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rast, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.

1.8 "Autoriteti Kontraktues" nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 "KPK" nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë të tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktuar pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundojë aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forcë Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objekteve ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjeluar paafësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapare në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- (e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- (g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;
- (h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës; (i) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që pengon realizimin e kontratës; (j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të leshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i pafektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbimë parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porositë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porositë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

14.3 Garancioni i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Te gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate,

veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesit i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike komizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes së kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrim.

PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është <u>LORENC MARLEKU – DREJTORIA E E URBANIZMIT – BARTES I PROJEKTIT</u> <u>MENXHER I KONTRATES ESHTË</u> <u>NGA</u> <u>Drejtoria</u>
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: <i>10 % vlerës së kontratës, PERKATESISHTE VLERA 6.758.85 € ME AFATE 120+30=150_ dite kalendarik</i>
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë <i>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates</i> b) Përgjegjësia e pales së tretë <i>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates</i> c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve <i>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates</i> d) Përgjegjësia profesionale <i>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates</i> Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve <i>100 % përgjegjesi e Operatorit Ekonomit fitues te kontrates</i>
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Periudha e përgjegjësise së Defekteve është gjatë kohës së Validitetit të Kontrates.
Afati i Implementimit	17.2	Plani i plementimit të projektit 120 dite KALENDARIK .
Mos realizimii apo sanksionet	17.3	Per cdo dite vonese do te sanksionohet 0.25% ng vlere e kontrates per dite vonese.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Do te përpiqet qe me pajtueshmëri te dy paleve te zgjidhen problemet .
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <u>Gjykata Themelore Peje – Dega Kline</u> në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TE SHQIPTAREME KOSOVARE
AGENCIJA ZA REGISTROVANJE KOSOVAN
CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810180844

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

SHALA - BUILDING SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Adresa:
Adresa:
Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

/
Ujmirë
Klinë

10/12/2018

08/04/2019

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10017164**




Nënshkrimi / Signature / Potpis

"SHALA BUILDING" SH.P.K.

DEKLARATË PËR MENAXHER TË PROJEKTIT

"SHALA BUILDING" sh.p.k. deklaron se do të angazhoj:

z. JASMIR MORINA , udhëheqës të punimeve (Menagjer) në projektin:

"NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE FAZA PARE"

Nr.i Prokurimit: 634-20-7924-5-2-1
nga KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

Ing. JASMIR MORINA ka provojë prej disa vitesh në menaxhimin dhe mbikqyrjen e projekteve / punimeve, gjithashtu në projektimin e objekteve për destinime të ndryshme.

"SHALA BUILDING" sh.p.k



Klinë 16.12.2020

“SHALA BUILDING” SH.P.K.

Me: 14.12.2020

Klinë

Kontratë mbi Vepër

“SHALA BUILDING” sh.p.k dhe JASMIR MORINA i lindur me 29 Gusht 1978 në Hodonoc - Kamenice , lidhin kontratë në fushën e NDERTIMTARISE lidhur me tenderin nga **KUVENDI KOMUNAL I KLINES** për projektin:

“NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE FAZA PARE”

Nr.i Prokurimit: 634-20-7924-5-2-1

“SHALA BUILDING” sh.p.k deklaron se nëse ne jemi fitues të kontratës eksperti në fushën e NDERTIMTARISE do të jetë vazhdimisht i angazhuar deri në përfundimin e kontratës si menagjer i punimeve të NDERTIMTARISE.

Pagesa do të realizohet në bazë të vlersimit të punimeve të kryera që do të kryej punëmarresi .

Ndryshimet dhe plotësimet e kontratës behen me aneks të veçantë.

Kontestet eventuale do të zgjidhen me vullnet të mirë, nëse kjo nuk është e mundur atëherë kompetente është gjykata Prishtine.

Ing.i Ndertimtarise
Jasmir Morina



“SHALA BUILDING” sh.p.k
Veton Shala



"SHALA BUILDING" SH.P.K.

Me: 16.12.2020
Klinë

Kontratë mbi Vepër

"SHALA BUILDING" sh.p.k dhe KUSHTRIM KRASNIQI i lindur me 10 Prill 1982 në Peje , lidhin kontratë në fushën e NDERTIMTARISE lidhur me tenderin nga KUVENDI KOMUNAL I KLINES për projektin:

"NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE FAZA PARE"
Nr.i Prokurimit: 634-20-7924-5-2-1

"SHALA BUILDING" sh.p.k deklaron se nëse ne jemi fitues të kontratës eksperti në fushën e NDERTIMTARISE do të jetë vazhdimisht i angazhuar deri në perfundimin e kontratës.

Pagesa do te realizohet ne baze te vlersimit te punimeve te kryera qe do te kryej punemarresi .

Ndryshimet dhe plotesimet e kontrates behen me aneks te veqantë.

Kontestet eventuale do te zgjidhen me vullnet te mire, nese kjo nuk eshte e mundur atehere kompetente eshte gjykata Prishtine.

Ing.i Ndertimtarise
Kushtrim Krasniqi



"SHALA BUILDING" sh.p.k
Veton Shala





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta kenë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 90457

Për **KUVENDI KOMUNAL KLINE**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **SHALA-BUILDING SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE-FAZA E PARE**

Nr. prokurimit: 634 20 7924 521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **6,758.85€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **6,758.85€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 151 ditë kalendarike prej **19.01.2021** deri më **19.06.2021**

Data lëshimit: 19.01.2021

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0058815

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

- Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
 - të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
 - siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
- Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
- Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
- Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: Të lë dorë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguararin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepëruara për kompensimin e dëmit: Të plotësojë kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

- Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
 - The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
- Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
- Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
- Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted through the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and its nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch ruqa :
Tringë Ismajli nr. 3

Tel.038 / 221 - 114; fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678
Gjakovë Tel.044 / 760 226

Pejë Tel.049 / 810 - 847
Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjilan Tel. 044 / 212 -378



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.3,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@graweelsig.com

Gjithcka që duhet ta kenë

Nr. Policës
Policy no.

90457

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

BID BOND AND PERFORMANCE BOND POLICY

Kontraktuesi:			
Përfaqshues nga:	SHALA-BUILDING SH.P.K.		
Adresa:	VETON SHALA		
Nr. i Biznesit:	FSH UJMIRE Klinë	Nr. i telefonit:	
Garantuesi:	810180844		
Banka e Garantuesit:	Elsig		
Përfutuesi:	NLB		
Adresa:	KUVENDI KOMUNAL KLINE		
Shuma e Sigurimit	RR.ABEDIN REXHA PN	Numri i Marrëveshjes:	
Aktiviteti Ekonomik:	6,758.85		
Data e fillimit	NDERTIMI I STACIONIT TE AUTOBUSAVE-FAZA E PARE	Data e mbarimit	
Primi	2021-01-19 00:00:00	2021-06-19 00:00:00	
Mënyra e pageses	101.38	Nr. i llogarisë	18.25 119.63
Data e lëshimit	Ne llogari	1701001011295733	

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutuesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë police.
2. Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi të Siguruesit / Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfutuesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Nr i Serisë

0058815

2021-01-19 10:26:40

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale/të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari m'u vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions.

1219
Siguruesi / The Insurer

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature



I Siguruarit / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kreditor të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
2. Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
3. Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
4. Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'i dërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguararin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Customer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Customer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted through the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and its nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :

Tringë Ismajli nr. 3

Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115

e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790

Ferizaj Tel.044 / 655 - 678

Gjakovë Tel.044 / 760 226

Pejë Tel.049 / 810 - 847

Prizren Tel.044 / 174 - 098

Gjilan Tel. 044 / 212 -378



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 19.01.2021

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-**
-DREJTOR I DREJTORISE URBANIZMIT

Numri i Prokurimit	634-20-7924-521		
Titulli i Kontratës			
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
PUNE	2020	ABAZ FONIQI	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 120 DITE PUNE VLERA. 67588.44 €
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	ME DATE 20.01.2021
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT 120 DITE PUNE
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	POLISA 6.758.85 ME VALIDITET DERI ME 19.06.2021 – ELSIG NR 0058815

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së pagesës në avans, <i>nëse është e aplikueshme</i>	SKA AVANS
Pagesa e avansit , <i>nëse është e aplikueshme</i>	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtutjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, <i>nëse është e aplikueshme</i>	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, <i>nëse është e aplikueshme</i>	
Reduktimi i garancive, <i>nëse është e aplikueshme</i>	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	
Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE -URBANIZMIT

Nënshkrimi: _____

Emri: LORENC MARLEKU

Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve] - SHALA BUILDING SHPK - KLINE

Emri: VETON SHALA

Nënshkrimi: _____

Pozita: _____

Data: _____

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit

