



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-13398/21

DATE 28.04.2021

ANEKS KONTRATE 01/2021

KONTRATA PUBLIKE NR. 47/2020

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; Nr Biznesi 0700032, Nr Fiskal 600219366 , qe perfaqesohet nga Menaxheri i Prokurimit z. Abaz Foniqi

dhe

GUREBARDHI SHPK , Nga Klina Komuna KLINE , Nr. Biznesi numer Fiskal 811243211 , qe perfaqesohet nga pronari z. HASAN GASHI

ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për PUNET në vijim:

PUNE SHTESE ASFALTIMI I RRUGES SHTUPEL –KERNICE

me numër identifikues: 634-21-2174-525/634-21-027-525

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda :

PUNE SHTE NE ASFALTIM TE RRUGES KERNIC- SHTUPEL

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve eshte:

14.738.00 €;(katerrmbdhjetmijeshateqindetridhjeteteteeuro)

2.3. Kontrata do te jete kontrate publike per pune sipas ofertes financiare te ofertes :



Punet ne teresi jane sipas ofertes financiare te Prokurimit nr. **CMIMORJA NE ANKES – PJESEPERBERSE E KONTRATES**

Punet qe do te kryhen ne baze te Planit Dinamik prej 10 dite pune.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punet qe do te jene objekt i kesaj pjese te kontartes do te jene :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve te puneve, me raport nga mengjeri i projektit, raport pranimi dhe raportin detal te menagjimit te kontrates .;

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5. Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e Urbanizmit – Drejtori sipas Funksionit ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

GUREBARDHI –KLINE

Emri:	Abaz Foniqi		HASAN GASHI	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit		DREJTOR	
Nënshkrimi:				
Data:	28.04.2021		28.04.2021	
Vula:				



29. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS AKSI 29 SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese					
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=96.05 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	600.00	0.10 €	60.00 €
1.2	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m l	m	600.00	0.20 €	120.00 €
			Gjithsej: Pos 1		230.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².	m'	600.00	0.10 €	60.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	600.00	0.10 €	60.00 €

2.3	Pastrimi,zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	600.00	0.10 €	60.00 €
			Gjithsej: Pos 2		180.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	583.20	0.30 €	174.96 €
	Punët me dorë (10%)	m3	64.80	0.30 €	19.44 €
Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	216.00	0.10 €	21.60 €
Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha					
3.3	Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	216.00	0.50 €	108.00 €
Punimi I planimit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me					
3.4	Punimi i planimit dhe bankinave	m3	36.00	4.00 €	144.00 €
			Gjithsej: Pos 3		468.00
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	432.00	1.50 €	648.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	216.00	2.00 €	432.00 €
			Gjithsej: Pos 4		1,080.00
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	1800.00	7.10 €	12,780.00 €
			Gjithsej: Pos 5		12,780.00
REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS AKSI 29 SHTUPELË-KËRNICË					
1	PUNËT PARAPRAKE				230.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				180.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE				468.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				1,080.00 €
5	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				12,780.00 €
	TOTALI ME TVSH				14,738.00 €

MENAXHERI PROJEKTI :



MENAXHERI KONTRATËS:





Tel. contact; +383(0)49 31 40 80/ +383(0)49 16 12 13/ +383(0)49 606 338

E mail; gurebardhi@gmail.com

Fiscal No:601632393 Adresa: Fsh.Gremnik p.n Klinë 32000 Republika e Kosovës

DEKLARATË PËR SPECIFIKACION

“GURËBARDHI SH.P.K me adresë Klinë, me nr. unik identifikues: **811243211** , për projektin me titullin:

Titulli i Projektit: PUNE SHITES E NE PROJEKTIN ASFALTIMI I RRUGES SHTUPEL -KERNICE

Numri i Prokurimit: 634-21-2174-5-2-5

DEKLARON:

Të gjitha specifikat teknike për punët e ofruara nga kompania jonë, përputhen plotësisht me ato të përmendura në **Aneksin 1** përkatësisht sipas përshkrimit të cmimeve të specifikuara në dosje të tenderit dhe pajtohem plotësisht me kushtet e ofruara nga Autoriteti Kontraktues në përshkrim të cmimeve.

“GURËBARDHI sh.p.k”

Hasan Gashi



ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

SIPAS PERSHKRIMIT TE CMIMEVE





KËRKESË PËR MALLRA

, Punës dhe

ËRBIME

Kodi i kërkesës : 66395	Nr. kërkesës : 202
Kërkesesi : PLANIF.URBAN.INSPEKC-KLINË	Data e Kërkesës : Fatura për :
Vëmendje :	

Përshkrim i përgjithshëm :

#29210642 ASFALLT.RRUG.KERRNICE SHTUPEL

Artikulli	Përshkrim i artikullit/Bloku kodues	Datat e dorës	
		Prej	
1	#29210642 ASFALLT.RRUG.KERRNICE 10/634/66395/31230/49557/0620		


ISTRUKCIONE SPECIALE :

SUGJERIME :

METODA E PROKURIMIT :

VL.MESME PUNE PASURI PALUJTSH

Fondet e destinuar janë zotuar në organizatën buxhetore


Zyrtar Zotues

Nr. Zotimit
Përshkrim :
gimit :

Lloji	Sasia	Çmimi i njësisë	Shuma
		Vendore	Vendore
OPE	1.00	14,728.00	14,728.00
Shuma totale(€)			14,728.00

27/04/2021
Data



Tel. contact; +383(0)44 31 40 80/ 049 31 40 80/ +383(0)49 606 338

E mail; gurebardhi@gmail.com

Fiscal No:601632393 Adresa: Fsh.Gremnik p.n Klinë 32000 Republika e Kosovës

AUTORIZIM

Gurëbardhi SH.P.K me NRB **8112143211** me seli në Gremnik – Klinë, autorizon punëtorin **Veton Elshani** me ID: 1175387389 i lindur me 10.04.1990, për të vepruar në emër të kompanisë tonë, që në emër të **Gurëbardhi SH.P.K**, me rastin e aktit solemn të nënshkrimit të kontratës, për ta nënshkruar Kontraten me NRP: **634-21-2174-5-2-5** dhe Titull: **PUNE SHITES E NE PROJEKTIN ASFALTIMI I RRUGES SHTUPEL -KERNICE**.

Çfarëdo dhe të gjitha aktet e kryera në lidhje me nënshkrimin e kontratës nga **Veton Elshani** me ID: **1175387389** në emër të kompanisë do të ketë të njëjtin efekt si akt personal i imi.

Ky autorizim është i vlefshëm vetëm për nënshkrimin e kontratës, e për qellime tjera nuk përdoret.

Drejtor :

Z. HASAN GASHI

I autorizuari :

VETON ELSHANI



Vendi: Klinë

2021