



ZYRA E PROKURIMIT

Nr. 351-13732/22

Date 29.04.2022

ANEKS KONTRATË NR. 01/2022

E KONTRAES BAZE 59-2020 DATES 11.09.2020

Numri i kontratës:¹ 634-22-2782-5-2-5/C454

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" Shkambi " Sh.p.k., Zona Industriale, ISTOG, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

PUNE SHTESE NE PROJEKTIN ASFALLTIM I RRUGVE STUPE-ZAJME FAZA III me numër identifikues: 634-22-2782-5-2-5

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Pune sipas paramasav nga organi mbikqyres

No.	Lot
1	PUNE SHTESE NE PROJEKTIN ASFALLTIM I RRUGVE STUPE-ZAJME FAZA III

Neni 2 Çmimi

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve.	1,180.00	1.00	total	1,000.00	1,180.00
2	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	0.59	1,195.00	m'	597.50	705.05

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	0.35	1,195.00	m'	358.50	423.03
4	Egzaminimi i materialeve dhe bazes se rruges para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	590.00	1.00	p.s.	500.00	590.00
5	Demolimi i lëshesave ekzistuese, ngarkimi dhe transporti deri në një vend te caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres.	35.40	8.00	cope	240.00	283.20
6	Germimi i dheut në gjerësi me makinë në teren të kat. III dhe IV, ngarkimi dhe transporti deri në një vend te caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres mbi 10km.	0.94	2,677.50	m3	2,142.00	2,527.56
7	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazes sipas profileve ne projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt 400 kg cm2)	0.35	5,975.00	m2	1,792.50	2,115.15
8	Punimi i bankinave në dy anet e rruges Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilindër Ms=300Kn m2, furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurore (fraksioni 0-31.5mm), që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 2x0.50m.	0.59	1,195.00	m'	597.50	705.05
9	Punimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	0.59	1,350.00	m'	675.00	796.50
10	Punimi i lëshësave, pjeseve kaluese dhe kanaleve te mbyllura ne disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazes dhe mbështjellësit prej betonarme dhe i kokave hyrëse-dalëse (gjatesia e kokave deri 4m) nga betonarme, komplet për m'. Ø 800 mm - me kokë hyrese-dalese (9)	47.20	20.00	m	800.00	944.00

11	Punimi i lëshësave, pjeseve kaluese dhe kanaleve te mbyllura ne disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazes dhe mbështjellësit prej betonarme dhe i kokave hyrëse-dalëse (gjatesia e kokave deri 4m) nga betonarme, komplet për m'. Ø 600 mm - me kokë hyrese-dalese (19)	35.40	65.00	m	1,950.00	2,301.00
12	Punimi i lëshësave, pjeseve kaluese dhe kanaleve te mbyllura ne disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazes dhe mbështjellësit prej betonarme dhe i kokave hyrëse-dalëse (gjatesia e kokave deri 4m) Ø 400 mm - me kokë hyrese-dalese (4)	23.60	45.00	m	900.00	1,062.00
13	Furnizimi,transporti, shtruarja dhe ngjeshja e shtresës se zhavorrit për stabilizimin e bazës me fraksion 0-150 ne pjesën e nevojsheme te rrugës se zgjeruar me trashesi d=50cm në gjendje te ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 800 \text{ kg cm}^2$). Gjithashtu duhet te behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	3.54	1,682.25	m3	5,046.75	5,955.17
14	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=25cm ne gjendje te ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 1000 \text{ kg cm}^2$). Gjithashtu duhet te behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca ne mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	4.72	1,446.50	m3	5,786.00	6,827.48

15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=15cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruar 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 1200 \text{ kg cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	5.90	833.75	m3	4,168.75	4,919.13
16	Furnizimi, transporti dhe punimi i kanalit të betonit prej klase C-30 37 me dimensione sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe punimi i armatures dhe betonimi i komplet kanalit. betonimi i kanalit	18.00	125.00	m3	7,500.00	8,850.00
17	Furnizimi, transporti dhe punimi i kanalit të betonit prej klase C-30 37 me dimensione sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe punimi i armatures dhe betonimi i komplet kanalit. armimi i kanalit me armature S-400 500	1.18	3,560.00	kg	3,560.00	4,200.80
18	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=8cm në gjendje të ngjeshur-kompaktuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	7.67	4,350.00	m2	28,275.00	33,364.50
19	Pastrimi i terenit pas përfundimit të gjitha punimeve	0.59	1,185.00	m	592.50	699.15
20	Ngritja e pusetave në nivel të rrugës, komplet me detale të nevojshme për funksionim të rregullt.	59.00	5.00	cope	250.00	295.00
21	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20 25.	82.60	5.00	cope	350.00	413.00

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë:

79 156,76 €; Shatedhjetenenetemijenjeqindepesetegajsshteeuroe76/100Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Punet duhet të përfundojnë brenda 30 ditësh kalendarik

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Me të përfunduar punet me fature dhe raport nga organi mbikqyres

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LAMIRON MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	MUSA METAJ
Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	29.04.2022
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Numri i Prokurimit: 634-22-2782-525-- Titulli : PUNE SHITES NE PROJEKTIN :ASFALTIMI I RRUGEVE STUP-ZAJM FAZA III

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	SHKEMBI SH.P.K
Adresa	ZONA INDUSTRIALE ISTOG
Qyteti	ISTOG
Kodi Postar	31000
Kontakti	MUSA METAJ
Telefoni	049-138-582
Faks	
E-mail	Shkembali2006@gmail.com
Numri i TVSH	330045402

BANKA	
Emri	PROCREDIT BANK
Adresa	RR. XHORXII BUSH
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVE
Llogaria Bankare	1130137796010180
IBAN (opcionale)	XK051130137796010180
BIC (Opcionale)	MBKQXKPRXXX

SHËNIME:





Seria\ 0700401316526

Për **KUVENDI KOMUNAL I KLINËS**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Shkambi SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Pune shtes ne projektin:Asfaltimi i rrugeve Stup-Zajm faza III

të dhënë me numrin e Prokurimt.

634-22-2782-525

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 7,915.00

Shtate mije dhe Nent qinde dhe Pesembdhjete €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 7,915.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

19.04.2022

deri më

17.06.2022

Lëshuar në

PEJË

datë

19.04.2022

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



0009159



PLANI PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS

Sipas Nenit 81.2 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042

Data e përgatitjes së PMK¹ 29.04.2022

Përgatitur nga: **vendos emrin dhe mbiemrin e Menaxherit të Projektit të AK-
URBANIZMI - KLINE**

Numri i Prokurimit	634-22-2782-525		
Titulli i Kontratës	PUNE SHITES NE PROJEKTIN ASFALTIMI I RRUGEVE STUP-ZAJM FAZA III		
Punë/Shërbime/Furnizime	Viti Buxhetor	Emri dhe mbiemri i Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit	
SHERBIME	2022	LABINOT MORINA	

Ngjarjet/Rezultatet e Kontratës	DETAJET E IMPLEMENTIMIT Afatet 30 DITE KALENDARIK VLERA. 79.156.76€
Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Vendos Nuk Aplikohet për ato që nuk janë relevante	
I. Fillimi/ Mobilizimi i Kontratës	
Njoftimi për fillimin e punës/shërbimeve/furnizimit të mallrave	03.05..2022
Afati i përmbushjes	PLANI IMPLAEMENTIMIT 30 DITE KALENDARIK
Pranimi i garancisë së performancës dhe lirimi i sigurimit të tenderit	

¹ Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plan i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

Pranimi i garancisë së pagesës në avans, <i>nëse është e aplikueshme</i>	SKA AVANS
Pagesa e avansit , <i>nëse është e aplikueshme</i>	SKA
Dorëzimet e para Shërbimet: raporti fillestarë Punët: instalimi i parë	
Shuma e dëmeve të likuiduara përfshirë kufizimin e dëmeve të likuiduara	
Periudha e përgjegjësisë për defekte	
II. Progresi i Kontratës	
Dorëzimet e Mëtitjeshme Shërbimet: raportet e progresit etj. Punët: instalimi i dytë etj.	
Bisedimet e Rregullta, <i>nëse është e aplikueshme</i>	
Inspektimi i punëtorive, materialeve dhe vendeve të prodhimit	
Pagesat e përkohshme apo në faza, <i>nëse është e aplikueshme</i>	
Reduktimi i garancive, <i>nëse është e aplikueshme</i>	Ska avans
III. Përmbyllja e Kontratës	
Dorëzimet Finale Shërbimet: Raporti Final Punët: Përfundimi i Punëve	
Pranimi/ dorëzimi	
Pagesa e Fundit	
Fondet e mbajtura	
Skadimi i garancionit/periudha e përgjegjësisë	
Lirimi i garancisë	

Finalizimi i Planit të Menaxhimit të Kontratës²:

Në emër të Autoritetit Kontraktues ; KK KLINE –URBANIZEM – KLINE

Nënshkrimi: _____

Emri: ENVER BERISHA


Pozita: DREJTOR

Data: _____

Në emër të [Kontraktuesit/Ofruesit të Shërbimeve – SHKEMBI ISTOG

Emri: MUSA METO

Nënshkrimi:



Pozita: DREJTOR

Data: 29.04.2022

NGA A.K. _____

MENAXHER I KONTRATE NGA O.E,

² Të nënshkruhet nga dy Menaxherët e Projektit