



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 351-25921/122

DATE 22.07.2022

KONTRATË 049-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-5720-5-2-1/C478

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" REA " SH.P.K., ABEDIN REXHA, KLINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltim dhe ndertim i rrugve lot.1-Asfaltim i rrugve dhe infrastruktur rrugore Gllareve-Rixheve-Stapanic-Zabergje. Lot.2- asfaltim i rrugve Grabanic, Dollove , Bokshiq. lot.3-ndertimi i rrugve Budisalc, Stupe, Rudice. Lot.4-Ndertimi i rrugve ne Berkove. Lot.5-Ndertimi i rruges dhe trotuarit Volljake-Sferke me numër identifikues: 634-22-5720-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndertim i rrugve lokale sipas njesis kerkuse te parapar ne paramasa.

No.	Lot
5	Asfaltim dhe ndertim i rrugve Lot.5-Ndertimi i rruges dhe trotuarit Volljake-Sferke

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 163 000,00 €; Njeqindegjashtedhetetre Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me t'iesarin.

2.3. Plani dinamik per kryerje te puneve eshte 60 dite pune

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Pgesat do te behen me situacione ne baze te kryerjes se puneve , meraport nga organi mbikqyres dhe fature.

-Mbajtja e paras ne vlere 16.300.00 Euro Do te ndalet per afatin e Garancionit te puneve (Ljo mund te paguhet edhe e garacion me pajtueshmeri te dypaleve)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

Garancioni i kontrates

Vendimi menaxhereve te dy paleve

Plani i menaxhimit te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet



4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LADHOT MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.07.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Rimor Rastbati
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	22.07.2022
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

SANIMI DHE RIASFALTIMI I RRUGES VOLLJAKE SFERKE- K KLINË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA L=2023.00m

1	PUNËT PËRGATITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
1.1	Mobilizimi i ndërmarjes për fillimin e punimeve sipas projektit. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	500	500.00
1.2	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren.	m'	2023.00	1.00	2,023.00
1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'	2023.00	0.50	1,011.50
1.4	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdhjen e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	445.32	445.32
Total Pozicioni 1 :					3,979.82

2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
2.1	Prerja ,germimi i asfaltit në pjeset e demtuara, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres.	m ²	500.00	2.50	1,250.00
2.2	Punimi i bankinave në dy anet e rrugës: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilinder Ms=300Kn/m ² , furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurore që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.75m, llogaria është bërë për m'.	m'	2023.00	0.50	1,011.50
2.3	Pastrimi i të gjitha lëshesave terthore dhe gjatesore	komplet	1.00	200.00	200.00
2.4	Punimi, pastrimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi në të dy anet e rrugës	m'	2023.00	0.50	1,011.50
Total Pozicioni 2 :					3,473.00

3	OBJEKTET				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtresës së asfaltit					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit në pjeset e ku është prera asfalti fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=20cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm ²).	m ³	100.00	10.00	1,000.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit në pjeset e prera të asfaltit fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm ²).	m ³	50.00	10.00	500.00
Total Pozicioni 3 :					1,500.00

4	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
4.1	Gerryerja dhe pastrimi i asfaltit egzistues 2-3cm	m ²	11735.00	0.50	5,867.50
4.2	Furnizimi dhe spërkatja me emulsion 0.4kg/m ²	m ²	11735.00	0.50	5,867.50
4.3	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës e asfaltbetoni AB 16 ne pjeset e prera me trashësi të shtresës d=7cm ne gjendje te ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilinder 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m ²	500.00	10.00	5,000.00
4.4	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=7cm ne gjendje te ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilinder 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune. (2023x5.8)	m ²	11735.00	10.20	119,697.00
Total Pozicioni 4 :					136,432.00


5	PUNET E TJERA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsetjë €
5.1	Furnizimi, dhe punimi i vijes ndarese ne mes te dy shiritave te qarkullimit ,vij te plote dhe te nderpre sipas rregullave te komunikacionit dhe vijat anesore	m'	6069.00	0.50	3,034.50
5.2	Pastrimi i terenit pas perfundimit te gjitha punimeve	m'	2023.00	0.10	202.30
Total Pozicioni 5 :					3,236.80

REKAPITULIMI		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsejtë €
1	PUNËT PËRGATITORE	3,979.82
2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	3,473.00
3	OBJEKTET ME TAMPON	1,500.00
4	PJESA QARKULLUESE	136,432.00
5	PUNET E TJERA	3,236.80
TOTALI		148,621.62 €

1	PUNIMI I TROTUARIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi€	Gjithsej €
1.1	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren.	m'	350.00	1	350.00
1.2	Germimi i dheut me makinë në teren të kat. IV dhe V, ngarkimi dhe transporti deri në një vend te caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres. (350x2,30x 0,35)cm	m ³	281.75	1.00	281.75
1.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=25cm ne gjendje te ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm ²). (350x2,30x0,25)cm	m ³	201.25	6.50	1,308.13
	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm ne gjendje te ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt-800 kg/cm ²). (350x2,30x ,015)cm	m ³	82.00	7.50	615.00
1.4	Furnizimi,transporti dhe shtuarja e reres t=3cm	m ³	24.15	10.00	241.50
1.5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e bordureve prej betoni me dimension 100x20x8 cm	m'	350.00	7.00	2,450.00

1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e bordureve prej betoni me dimension 100x24x18 cm	m'	350.00	8.00	2,800.00
1.6	Furnizimi, transporti , vendosja , ngjeshja dhe mbushja me rere e kubzave prej betoni ngjyre te kuqe me dimension 20x20x6. (350x2)m	m²	700.00	8.00	5,600.00
1.7	1. Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ (Acer platanoides "globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral marr nga shtresa e sipërme tokës, 0-25 cm thellësi i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht deri 6.1 deri 7.8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombilluar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punët duhet të kryhen sipas organit mbikqyrës.	copë	61.00	12.00	732.00
					14,378.38

RIKAPITULIM I PERGJITHSHEM		
1	SANIMI DHE RIASFALTIMI I RRUGES VOLLAKE-SFERKE	148,621.62
2	TROTUARI VOLLAKE	14,378.38
	TOTALI	163,000.00



KLINË, Rrugë Lidhja e Pejës
Tel: 044 500 478
NRB i shitesit: SI1242502

Plani dinamik per Astaltim dhe ndertim i rruge lot.1 Astaltim i rruge dhe infrastruktur rruge Gllareve-Rixheve-Stapanic-Zabergje.

Lot.2-Asfaltim i ruwege Grabanic, Dollove, Bokshiq. lot.3-ndertimi i ruwege Budisalc, Stupe, Rudice.

Lot.4-Ndertimi i rrugve ne Berkove. lot.5-Ndertimi i rruges dhe rrotuarit Voljake-Sferke

[illegible]



Plani dinamik per :: Astallim dhe ndertim i rrugve lot.1 Astallim i rrugve dhe infrastruktur rrugore Glareve-Rixheve-Stepanic-Zabergje.

lot-2- Astfaltim i ruwege Grabanic, Dollove , Bokshiq, lot-3-ndertimi i ruwege Budisalc, Stupe, Rudice.

lot.4-Ndertimi i rrugve ne Berkove. lot.5-Ndertimi i rruges dhe trotuarit Voljake-Sferke

[illegible]