



KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMIT
01/351-26699/22
28.07.2022

Bazuar ne nenin 81 te Ligjit e Prokurimit Publik nr. 04/L-042 te hyre ne fuqi 01.12.2011, mbi Aktivitetet e Menagjimit te kontrates, Menagjeri i Zyres se prokurimit , bie kete :

V E N D I M

Qe per Menagjimin e kontratës bazë nr. 053/2022 e datës 28.07.2022 me numer protokolli 01/351-26699/22 te dates 28.07.2022 titull “ ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE GJURGJEVIK I VOGË-KLINA VC ME **O.E „CAPITAL X FET SH.P.K. DHE N.N.SH. WORLD MEDIUM. MARTIRET DUSHI 11”**Me seli në KLINË ME NR: PROKURIMIT 634-22-5097-5-2-1 vlera e kontrates = **44 995.00 €**; per menagjim te kontrates do te jete: **Z** ARBRORE TIMO -----nga njisia kerkuese e URBANIZMI- KLINË si bartes i aktiviteve te programit , dhe implementues i projektit , **Z. ENVER BERTISHA** plani i realizimit kontrata e **3 MUAJ**

Menagjeri i projektit ,njeherit edhe pergjegjes per menagjimin e kontrates , do te formoj komisionin per percjellje dhe komisionin per pranim.

Kryesyesi i aktivitetit te kontrates do te informoj ne gjithesecilen faze te aktiviteve zyren e prokurimit , dhe pas perfundimit te kontrates sjelle ne Zyre te prokurimit raportin detal mbi aktivitetin e menagjimit te kontrates.

Vendimi do te i dorzohet menagjerit te projektit sebashku me kontrate , oferten financiare.

Vendimit i bashkangjiten : kontrata , paramasa , plani dinamik , plani i mengjanimit te kontrates .

ZKA - KRYETARI

z. ZENUN ELEZAJ





ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-26699/22

DATE 28.07.2022

KONTRATË 053/2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-5097-5-2-1/C484

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM, Martirët Dushi 11, Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugve lokale Gjurgjevik i vogel - Klinave me numër identifikues: 634-22-5097-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Asfaltimi i rrugve në fshatin Gjurgjevik i vogel-Klinave sipas njesis kerkuse

No.	Lot
1	Asfaltimi i rrugve lokale Gjurgjevik i vogel - Klinave

Neni 2 Çmimi

ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN GJURGJEVIK I VOGEL - KLINAVE					
1. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=450.00 m' ; b=3 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	450.00	0.20 €	90.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1	m	450.00	0.20 €	90.00 €
Gjithsej: Pos 1					180.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi I terenit largimi i drunjëve,shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthore si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt,. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².	m'	450.00	0.20 €	90.00 €
2.2	Dislokimi i infrastrukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujësjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt ti rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	450.00	0.20 €	90.00 €
2.3	Pastrimi,zhblllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzstuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	450.00	0.20 €	90.00 €

			Gjithsej: Pos 2		270.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV ,deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë . Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detalet teknike . Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuqe vibruese) të pjesëve anësore dhe punimi i skarpatës. Dheut i tepër bartet në deponin më të afërt deri 5.0km largësi <u>Vrejtje:</u> Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi, sipas detalet teknike të përfshira në projekt					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	650.00	1.00 €	650.00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	85.00	1.00 €	85.00 €
Punimi I bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve sipas detalet teknike të përfshira në projekt.					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	300.00	1.00 €	300.00 €
Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruës me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere gërmimi.					
3.3	Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	300.00	2.00 €	600.00 €
Punimi I planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibruës 18 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.					
3.4	Punimi i planumit dhe bankinave	m3	40.00	7.00 €	280.00 €
Gjithsej: Pos 3					1,915.00
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të shtresës t=20 cm të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=600 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	600.00	3.00 €	1,800.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=10 cm , të cila i plotëson kushtet e parapara për tampon si dhe nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.30 cm) dhe ramje 4% ,ngjeshja bëhet me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	300.00	3.00 €	900.00 €
Gjithsej: Pos 4					2,700.00
5	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA				
Punimi I lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet					
5.1	Lëshes Ø 400mm deri 10 m gjatesi	m'	10.00	40.00 €	400.00 €

5.2	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh	m'	450.00	1.00 €	450.00 €
Gjithsej: Pos 5					850.00
6	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
6.1	Demolimi I kokave të pushtave ekzistuese, si dhe ngritja dhe punimi I kokave të reja , përforcimi me armaturë , si dhe inkastrimi I unazë metalike të kapakut të pushtave. Ngritja e kokës së pushtave bëhet në nivel me kuatoën e asfaltit. Në çmim llogaritet edhe vendosja e kapakut të ri prej Gize DN 600 mm.der 40t Llog për copë me të gjitha shpenzimet.	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm , në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	1350.00	12.00 €	16,200.00 €
Gjithsej: Pos 6					16,300.00

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS NË FSHATIN GJURGJEVIK I VOGEL - KLINAVC

1	PUNËT PARAPRAKE	180.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	270.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	1,915.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	2,700.00 €
5	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA	850.00 €
6	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	16,300.00 €
	TOTALI ME TVSH	22,215.00 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË GJURGJEVIK I VOGEL - KLINAVC

1	ASFALTIMI I RRUGËS	22,215.00 €
	TOTALI ME TVSH	22,215.00 €

2	NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN GJURGJEVIK I VOGEL B= 1.5; L= 550				
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)

1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	550.00	0.20	110.00 €
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	550.00	0.30	165.00 €
1.3	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	550.00	0.30	165.00 €
				Gjithsej 1.0:	440.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Germimi I tamponit t=10 cm me mundesi qe I njejti prap te perdoret .	m³	155.00	1.00	155.00 €
2.2	Gërmimi i dheut me makeneri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (dorni në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m³	265.00	1.00	265.00 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 40MN/m2.	m²	1400.00	0.50	700.00 €
				Gjithsej 2.0:	1,120.00 €
3.0	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	190.00	3.00	570.00 €
3.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	190.00	3.00	570.00 €
3.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-4mm me trashësi t=5cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	75.00	3.00	225.00 €
3.4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve me bazament betoni , C-35/37.				
	me dim.18x24x100cm	m'	550.00	11.00	6,050.00 €
	me dim.10x20x100cm	m'	550.00	10.00	5,500.00 €

3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave për troutar më kubëza betoni duke përfshirë dhe mbushjen e fugave.Zgjedhja e formes se kubëzave bëhet nga I mbikqyresi .Kubëzat duhet të jenë Peridot ngjyra Colormix Beton&Zi dhe me dimensione 30cm x 30 cm x 6cm .Si dhe kubeza me ngjyrë të kuqe kufzimi . . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët në hyrje dhe dalje të shtigjeve të ecjeve , shtegu për persona hendikepuar etj.	m²	825.00	10.00	8,250.00 €
3.6	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m'	550.00	0.10	55.00 €
		Gjithsejt 3.0:			21,220.00 €
	REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE				
1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsejt 1.0:			440.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsejt 2.0:			1,120.00 €
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:			21,220.00 €
		TOTALI ME TVSH:			22,780.00 €

1	ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN GJURGJEVIK I VOGEL - KLINAVC	22,215.00 €
2	NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN GJURGJEVIK I VOGEL B= 1.5; L= 550	22,780.00 €
	TOTALI :	44,995.00 €

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **44 995,00 €**; DyzetekatermijeneneteqindenenetdhjetenenteEuro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani dinamik për perfundimin e punëve është 3 muaj (nenetdhjetditekalendarik)

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Me situacione sipas kryerjes së punëve , me raport nga organi mbikqyres dhe fatur.

Mbajtja e paras në vlerë 4.499.50 € do të paguhet mbas Perfundimit të afatit të garancionit të punimeve , perkatesisht pas 356 diteve pas pranimit të perkoheshem teknik. Kjo edhe mund të paguhet me garacion në këto vlera për këtë afat garantues .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Marrëveshja për shtrim të asfaltit me O.E Rahovica Commerce SHPK

Marrëveshja me furnizim me zhavor me O.E ERTI nga Skenderaj

Garancioni i kontratës .

Emertimi i menaxherit të kontratës .

Plani Dinamik për menagjim të kontratës .

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues KOMUNA KLINE

Emri:	LABINOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	28.07.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

O.E CAPITAL X- FET SHPK -KLINE

Emri:	EGZON BYTYQI
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	28.07.2022
Vula:	