



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOSOVO

KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

01 Nr 351-30323/22

DATE 18.08/2022

Stamp and signature area with handwritten date 18.08.2022 and number 01-351-30323/22.

ANEKS KONTRATË NR .03-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-7483-5-3-5/C494

I KONTRATES BAZE 042-2022

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" LURN " SH.P.K., Rr Abedin Sogojeva, Fushe Kosove, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE PROJEKTIN NDERTIMI I KANALIT TE UJITJES NE FSHATIN DOLLOVE me numër identifikues: 634-22-7483-5-3-5

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Pune shites te Kerkuara nga Njesia Kerkuese e Miratuar nga Menaxheri i projektit dhe aprovuar nga ZKA

No.	Lot
1	PUNE SHITES NE PROJEKTIN NDERTIMI I KANALIT TE UJITJES NE FSHATIN DOLLOVE

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1 429,94 €**; njëmijekaterqindenjetenenteeuroe04 Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani i kryerjes së punimeve është 5 dite

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- me të perfunduar të punimeve, Me raport dhe fature.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

KERKESA DHE APROVIMI NGA NJESIA KERKUESE

MIRATIMI MGA ZKA

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LARINOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	18.08/2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	BURIM HASANAJ.
Pozita:	MEHAXHER
Nënshkrimi:	
Data:	18.08.2022
Vula:	

Paramasa dhe parallogaria për punë shtesë					
KANALI I UJITJES DOLLOVE					
1.1	Punët e Përgatitjes së punishtes				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Hapja e rruges me gjerësi $b=4.0m'$. Në qmim të llogaritet: germimi, largimi i shkurreve, gureve dhe shtruarja sipas nevojës me zhavor.	m'	25	0.5	12.5
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, drunjeve dhe lisave me lartësi të ndryshme.	m'	25	0.5	12.5
1.1.3	Shënimi i trases. Para fillimit të punimeve duhet të bëhet inqizimi gjeodezik i trases së kanalit.	m'	25	0.5	12.5
Total Pozicioni 1 :					37.5
2. PUNËT NDËRTIMORE					
2.1					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Germimi i materialit në gjerësi me makinë në teren të kat. III dhe IV, ngarkimi dhe transporti mbi 5km deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres. Gjate germimit të kanalit njehere behet shenimi dhe mbrojtja e kanalit ne sipërfaqe te terrenit ashtu qe te jete e sigurt qasja ne trase, ne disa vende te mundesohet kalimi i kanalit ne qdo 100m. Nese gjate germimit haset ne instalime nentokesore pune kryesi eshte i obliguar qe ti siguroi ato. Ne rast te	m^3	23.75	4	95
2.1.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i kanalit prej betonarme prej klase C-25/30 me dimensione sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur, furnizimi dhe punimi i armatures dhe betonimi i komplet kanalit.				
	betonimi i kanalit	m^3	8.92	83	740.36
	armimi i themelit dhe mureve te kanalit me armature rrjete Ø10x15x15, S-400/500	kg	357.46	1.05	375.33
2.1.3	Planifikimi dhe nivelizimi i bazës dhe ngjeshja e saj deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune ($M \geq 400 \text{ kg/cm}^2$)	m^2	50	0.8	40
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës $d=10\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	4.5	7	31.5

2.1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=5cm ne gjendje te ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	2.25	8	18
2.1.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i fugave te dilatimit çdo 12m', sipas detalit. Brezi me mastik bitumini e armuar ose material rule ngjites, mund te perdoret edhe gome.	cope	2	0.5	1
2.1.7	Punimi i presave nga materiali i çelike, se bashku me shinat e saj, sipas detajit te paraqitur në vizatim dhe vendosjen e tyre në çdo parcelë.	cope	1	80	80
2.1.8	Kthimi i rruges ne gjendjen e meparshme, e cila eshte hapur per punimin e kanalit te ujitjes.	m'	25	0.45	11.25
2.1.9	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali nga materiali Beton Arme, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalit të ujitjes sistem i mbyllur, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP Beton Arme DN 800 mm me koka hyrëse dhe dalëse	m'	0	1	0
3.1.10	Punimi i lëshesave kaluese, mbi kanal bëhet me pllakë beton arme t=15cm me dimensione 1x5m për kalim të mejteve bujqësore mbi kanal i cili indersektu rrugën egzistuese , lësesa punohetsipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar apo punohet me mure monolit sipas formës kanalit projektuar, duke duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga beton armeja sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet				
	Lëshes me pllakë kaluese mbi kanal ujitjes.Llog në copë	cope	0	10	0
Total Pozicioni 2 :					1392.44
Pos	Përshkrimi i pozicionit				Gjithsej
1	PUNËT PERGATITORE				37.5
2	PUNËT NDËRTIMORE				1392.44
	TOTALI				1429.94

"LARK" SH.P.K

