



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351-33109/22

DATE 22.07.2022

KONTRATË NR.69-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-8425-5-2-1/C501

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

CONSTRUCTION GROUP SH.P.K., MALUSH KOSOVA, P.N. LAGJA E SPITALIT, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertim i rrugëve dhe infrastrukture nëntoksore në Qeskovë me numër identifikues: 634-22-8425-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Asfaltim dhe ndertim i infrastrukture nëntoksore në Qeskovë 600m gjatë rrugëve dhe 3100 m kanalizim**

No.	Lot
1	Ndertim i rrugëve dhe infrastrukture nëntoksore në Qeskovë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **92 988,40 €**; nentdhjet e dymijë e nënqind e tetë e dyzet cent Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plan i dinamik për kryerje të punëve është 56 ditë pune .

2.4. Sigurimi i Kontrates është 9.300.00€, Me validitet 60+30= 90 ditë kalendarik

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Sipas situacioneve për punë e kryera me Situacion , Raport dhe fature .

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Mbajtja e paras ne vlere 9.300.00 € Do te paguhet pas Afatit te garancionit te projektit pas afatit prej 356 ditesh (kjo mund te paguhet edhe me Garancion me pajtuesheri te paleve)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

Garancioni i Kontrtaes

Plani per menagjim te kontrates

Vendimet e menaxhereve te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.


Për Autoritetin Kontraktues Komuna Kline

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.09.2022
Vula:	




Për Kontraktuesin Constaction grup shpk


Emri:	DRILON KABASHI
Pozita:	MEVA XHER
Nënshkrimi:	
Data:	22.09.2022
Vula:	



1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATIN QESKOVE					
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	3100.00	0.10 €	310.00 €
1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	3100.00	0.10 €	310.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demoli i rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m ²	m'	3100.00	0.10 €	310.00 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	100.00	0.50 €	50.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					980.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m'				
	Punët me makineri (90%)	m3	8928.00	0.80 €	7,142.40 €
	Punët me dorë (10%)	m3	992.00	1.00 €	992.00 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me				
	Punët me makineri (90%)	m3	648.00	1.00 €	648.00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	72.00	1.00 €	72.00 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të beonohet kineta(Bazamenti pusëtës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	56.00	4.00 €	224.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	837.00	4.00 €	3,348.00 €




2.5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pun e	10	15.00 €	150.00 €
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	3100	0.10 €	310.00 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të percaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	8680.00	0.70 €	6,076.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					18,962.40 €
3	PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimesnion (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm anti korrziv i cili perforcet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies λ=30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt.Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	80	40.00 €	3,200.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarme. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20 25.	copë	65	10.00 €	650.00 €
3.3	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav nga materiali gizes me aftesi mbajtëse deri 40t izoluar me diktun nga goma për mos depertimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	15	10.00 €	150.00 €
3.4	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimenzione sipas				
	Unaza DN 250 mm	copë	75	5 €	375.00 €
	Unaza DN 315 mm	copë	183	8 €	1,464.00 €
3.5	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së				
	GYP HDPE PSN 8 DN 250 mm	m'	900.00	5.8 €	5,220.00 €
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	2,200.00	8.2 €	18,040.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE					29,099.00 €
4	PUNËT TË TJERA				



4.2	Depertimi i asfllati behet me makineri shpuese me shpim horizontal, punekryesi duhet patur kujdes te percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt , depertimi behet me gyp çeliku te kualitet larte sipas dimetrit " DN 250-350mm " , bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinetën e puesatve . Verejtje cdo demtim i bazes se asfallatit apo bazës së rrugës nga pakujdesia pergjegjes eshte punekryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme. Vërejtje : Kalkulimi i pozicioni vlenë për të gjitha diametrat e gypave të specifikuara me lartë	m'	60	15 €	900.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET TË TJERA					900.00 €
REKAPITULIMI - NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË FSHATIN QESKOVE					
1	GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE				980.00 €
2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT				18,962.40 €
3	GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE				29,099.00 €
4	GJITHËSEJ PUNËT E TJERA				900.00 €
TOTALI ME TVSH					49,941.40 €

2. GROPA SEPTIKE V=60 m³

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
1	Punët përgatitore				
1.1.	Pastrimi i terrenit	m ²	60.00	2.00 €	120.00 €
1.2.	Shenjëzimi i vendit ku do të ndërtohet gropa septike.	m ²	60.00	1.00 €	60.00 €
Gjithsej Punët Përgatitore:					180.00 €
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut kateg. III dhe IV me makinë dhe dorë,si dhe mbrojtja e lokacionit të ndërtimit nga shembja . Verejtje në pozicion përfshihen punët toksore për gropën septike dhe pusin Thithës Llog në m3	m ³	116.00	1.50 €	174.00 €
2.2	Sigurimi dhe vendosja e zhavorit nën themele dhe dysheme ,t=20 cm.	m ³	23.00	6.00 €	138.00 €
2.3	Mbulimi i gropës me dheun e gërmuar duke e ngjeshur ate në shtresa.	m ³	50.00	1.00 €	50.00 €
2.4	Largimi i dheut të tepërt të gërmuar deri në deponin legale të cilën e cakton investitori apo organi mbikqyrës.Llogaria bëhet në m ³ .	m ³	65.00	1.00 €	65.00 €
2.5	Largimi i ujërave nëntokësore gjatë zhvillimit të punimeve (puna e pompës së ujit)	orë	21.00	10.00 €	210.00 €
2.6	Ndërtimi i pusit filtrues me diametër DN1800mm. Pusi do të jetë nga gypat e PVC të shpuar me thellësi H=6.30m . Në çmim të llogaritët edhe mbushja e pusit me zhavor dhe folia plastike	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
Gjithsej Punët Tokësore:					787.00 €
3	Punët armuese				
3.1	Sigurimi dhe montimi i armaturës së nevojshme për ndërtimin e komorave të gropës septike	kg	4,000.00	0.70 €	2,800.00 €
Gjithsej Punët Armuese:					2,800.00 €
4	Punët muratimit dhe betonimit				




4.1	Furnizimi , transporti ,punimi dhe vendosja e betonit të armuar për pllaka, shtylla ,trarë, mure ndarëse të kthinave komorave , vrimat kontrolluese, etj C30/37 me aditive për ujëjopërshkueshmëri, (sipas vizatimeve). Në llogari të përfshihen edhe puna latuese (kallëpët). Vërejtje në pozicion përfshihen punët betonit për gropën septike dhe pusin Thithës Llog në m3	m ³	50.00	85.00 €	4,250.00 €
4.2	Furnizimi , transporti ,punimi dhe muratimi i murëve të gropës septike duke pusit thithës me tulla të argjillës t=25cm si mbushja e fugave me llaq çimentioje të pa përshkuar nga uji me raport reçetës 1:5 sipas projekteve dhe detaleve teknike të përfshirë në projekt në prerjen tërthore dhe gjatësore	m ²	150.00	10.00 €	1,500.00 €
Gjithsej Punët Betonike:					5,750.00 €
5	Punët izoluese				
5.1.	Izolimi i jashtëm i gropës septike me kondor t=3.0 mm.	m ²	240.00	5.00 €	1,200.00 €
5.2.	Mbrojtja e izolimit të jashtëm me foli PVC-së.	m ²	240.00	1.00 €	240.00 €
Gjithsej Punët Izoluese:					1,440.00 €
6	Punë Montuese				
6.1	Sigurimi dhe montimi i pjesëve të nevojshme fazonike ,	komplet	3.00	10.00 €	30.00 €
6.2	Shkallë metalike	copë	6.00	5.00 €	30.00 €
6.3	Kapak metalik me t-25 tone	copë	9.00	15.00 €	135.00 €
6.4	Gypi me kokën ventiluese Ø50mm	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
6.5	Furnizimi dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalse për shkarkim dhe kullim ujërave në pusin thithës , koka punohen me gyp metal DN 315	copë	6.00	15.00 €	90.00 €
Gjithsej Punët Montuese:					300.00 €


2. PËRMBLEDHJE - GROPA SEPTIKE		
1	Punët përgatitore	180.00 €
2	Punët tokësore	787.00 €
3	Punët armuese	2,800.00 €
4	Punët betonike	5,750.00 €
5	Punët izoluese	1,440.00 €
6	Punët montuese	300.00 €
Gjithsej Gropa septike		11,257.00 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
A	1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATIN QESKOVE	49,941.40 €
B	2. GROPA SEPTIKE V=60 m ³	11,257.00 €
TOTALI :		61,198.40 €

ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN QESKOVE					
1. PARAMASA PËR ASFALTIMIN E RRUGËS SIPAS SITUACIONIT TË RRUGËVE TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është					
1	PUNËT PARAPRAKE				



1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet, vendosja e shenjave për sigurim te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhenat : L=600 m' ; b=2.8-3.0 m' ; bankinat 2x0.30m , kanal për ujërat atmosferik 1m në të dy anët ku ka lëshesa. Llog m'	m	600.00	0.50 €	300.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , interseptimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog në m l	m	600.00	0.50 €	300.00 €
Gjithsej: Pos 1					600.00
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT				
2.1	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve, shkurret dhe rrethojave me tela xhembore dhe mbeturinat apo gjësendet tjera të ngurta që e pengojnë gjatë ekzekutimit të rrugës. Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilin tërthorë si dhe largimin e tyre në deponin më të afërt. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m².	m'	600.00	0.50 €	300.00 €
2.2	Dislokimi i infrastukturës nëntoksore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit) , në trasen e rrugës ku zhvillohen punimet e rrugës , zhvendosja e tyre jashta rrugës në koordinim me institucionet përgjegjëse si KEDS , PTT , ujesjellësin rajonal. Në rast të dëmtimit eventual nga pakujdesia OE është i obliguar në afat sa më të shkurt të rikuperoj dëmet në kosto të vetë buxhetore në mënyrë që vendabnimet përreth rrugës e cila do të ndërtohet të mos mbesin pa shërbimet komunale. LLog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	600.00	0.50 €	300.00 €
2.3	Pastrimi, zhbllokimi dhe mirëmbajtja e lëshesave ekzistuese ujore në aksin e rrugës në të dy anët e rrugës.	m'	600.00	0.50 €	300.00 €
Gjithsej: Pos 2					900.00
3	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-IV , deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të					
3.1	Punët me makineri (90%)	m3	680.00	1.50 €	1,020.00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	80.00	2.00 €	160.00 €
Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrtësisë tërthore dhe gjatësore të rrugëve					
3.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m3	300.00	1.00 €	300.00 €
Mbushja , nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibruar me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e					
3.3	Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.	m3	300.00	2.00 €	600.00 €
Punimi i planumit dhe bankinave të rrugës dhe trotuarve me bartje të materialit shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër					
3.4	Punimi i planumit dhe bankinave	m3	40.00	4.00 €	160.00 €
Gjithsej: Pos 3					2,240.00
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-63 mm, me trashësi të					
4.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm	m3	520.00	6.00 €	3,120.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së rrugëve me zhavorr nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me					



4.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm	m3	260.00	6.00 €	1,560.00 €
Gjithsej: Pos 4					4,680.00
5	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA				
Punimi i lëshesave, pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në					
5.1	Lëshes Ø 400mm deri 10 m gjatesi	m'	15.00	10.00 €	150.00 €
5.2	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terrenit, të paraqitura në, profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh	m'	600.00	0.40 €	240.00 €
Gjithsej: Pos 5					390.00
6	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT				
6.1	Demolimi i kokave të pushtave ekzistuese, si dhe ngritja dhe punimi i kokave të reja, përforcimi me armaturë, si dhe inkastrimi i unazë metalike të kapakut të pushtave. Ngritja e kokës së pushtave bëhet në nivel me kuatoën e asfaltit. Në çmim llogaritet edhe vendosja e kapakut të ri prej Gize DN 600 mm, deri 40t Llog për copë me të gjitha shpenzimet.	copë	2.00	150.00 €	300.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm, në çmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	1800.00	12.60 €	22,680.00 €
Gjithsej: Pos 6					22,980.00

REKAPITULIMI - ASFALTIMI E RRUGËS NË FSHATIN QESKOVE

1	PUNËT PARAPRAKE	600.00 €
2	PASTRIMI DHE DEMOLIMI TERENIT	900.00 €
3	PUNIMET TOKËSORE	2,240.00 €
4	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	4,680.00 €
5	PUNIMET E LËSHESAVE (TOMBINAVE) DHE KANALEVE TË HAPURA	390.00 €
6	PUNIMET E MBISTRUKTURËS ASFALTIT DHE BETONIT	22,980.00 €
	TOTALI ME TVSH	31,790.00 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM I ASFALTIMIT RRUGËVE NË FSHATIN QESKOVE

	ASFALTIMI I RRUGËS	31,790.00 €
	TOTALI ME TVSH	31,790.00 €
	1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATIN QESKOVE	61,198.40 €
	ASFALTIMI I RRUGËVE : NË FSHATIN QESKOVE	31,790.00 €
	GJITHSEJT :	92,988.40 €

