



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 351-31945/22
DATE 08, 09, 2022

KONTRATË NR.66-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-7848-5-2-1/C499

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; N.N.P. ATC COM SH.P.K., Martirët Dushi 11, Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltim i rrugëve dhe infrastruktures nentoksore Videj-Paskalice-Krusheve e madhe me numër identifikues: 634-22-7848-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Asfaltim i rrugëve dhe infrastruktures nentoksore sipas njesis kerkuse

No.	Lot
1	Asfaltim i rrugëve dhe infrastruktures nentoksore Videj-Paskalice-Krusheve e madhe

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 104 995,82 €; njëqind e katërmijë e pepqind enendhjet e pese euro e tetdhjet e dy cente.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani dinamik për kryerje të punëve është 60 dite pune

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Pgesat do të behen me situacione në baze të kryerjes së punëve , me raport nga organi mbikqyres dhe fature.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

-Mbajtja e paras ne vlere 10.499.00 Euro Do te ndalet per afatin e Garancionit te puneve (kjo mund te paguhet edhe e garancion me pajltueshmeri te dypaleve)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Garancioni i kontrates

Vendimi menaxhereve te dy paleve

Plani i menaxhimit te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues Komuna Kline

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data:	08.09.2022
Vula:	



[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Për Kontraktuesin Capital X Fet

Emri:	Egzon Bytyqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data:	08.09.2022
Vula:	



1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATRA VIDEJË-JAGOD					
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	6,000.00	0.05	300.00
1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	6,000.00	0.05	300.00
1.3	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m ²	m'	6,000.00	0.05	300.00
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	1,000.00	0.05	50.00
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					950.00
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IV në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilin gjatësorë dhe dispozitës së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	17,280.00	0.30	5,184.00
	Punët me dorë (10%)	m3	1,920.00	0.30	576.00
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materilale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	1,215.00	0.30	364.50
	Punët me dorë (10%)	m3	135.00	0.30	40.50
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të beonohet kineta(Bazamenti pusetës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm² . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	109.82	1.00	109.82
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	1,050.00	1.00	1,050.00
2.5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	35.00	1.00	35.00

2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	6,000.00	0.10	600.00
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të percaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terënit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	18,000.00	0.10	1,800.00
GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					9,759.82
3 PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatures S- 400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnion (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø800 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm anti korrziv i cili perforcohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies λ=30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt.Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	150.00	1.00	150.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø600 mm , nga materiali beton arme me diktun nga goma për mos depertimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	150.00	1.00	150.00
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcohet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërrmirren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 250 mm	copë	30.00	1.00	30.00
	Unaza DN 315 mm	copë	160.00	1.00	160.00
	Unaza DN 400 mm	copë	100.00	1.00	100.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8 sipas Standardit ISO 13476 dhe 9969 , përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjërrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të perfshire në prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 250 mm	m'	600.00	11.21	6,726.00
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	3,400.00	13.05	44,370.00
	GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm	m'	2,000.00	21.20	42,400.00
GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE					94,086.00
4 PUNËT TË TJERA					

4.2	Depertimi i asflati behet me makineri shpuese me shpim horizontal, punekryesi duhet patur kujdes te percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt , depertimi behet me gyp çeliku te kualitet larte sipas dimetrit " DN 250-650 mm " , bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinetën e puesatve . Verejtje cdo demtim i baze se asfallatit apo bazës së rrugës nga pakujdesia pergjegjes eshte punekryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme. Verejtje : Kalkulimi i pozicioni vlenë për të gjitha diametrat e gypave të specifikuara me lartë	m'	200.00	1.00	200.00
GJITHËSEJ PUNIMET TË TJERA					200.00
REKAPITULIMI - NDËRTIMI I KANALIZIMIT KOLEKTORI 5 NË FSHATIN VIDEJE JAGODE					
1	GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE				950.00
2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT				9,759.82
3	GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE				94,086.00
4	GJITHËSEJ PUNËT E TJERA				200.00
TOTALI ME TVSH					104,995.82
REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM					
A	1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATRA T VIDEJË-JAGOD				104,995.82
TOTALI ME TVSH					104,995.82

