



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 351.31920122

DATE 08.09.2022

KONTRATË NR. 65-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-7332-5-2-1/C497

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

MIRUSHA COMPANY SH.P.K., Rruga "Abedin Rexha" p.n., Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i kanalit të ujitjes Ranovica në Zllakuqan me numër identifikues: 634-22-7332-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Rregullimi i kanalit të ujitjes Ranovica në Zllakuqan Pune sipas Pershkrimit në projektin e Njesise kerkuese .

No.	Lot
1	Rregullimi i kanalit të ujitjes Ranovica në Zllakuqan

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 38 740,00 €; tridhjet e tetmije e tshtatqind e katerdhjete Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani dinamik për kryerje të punëve është 30 dite pune

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Pgesat do të behen me situacione në baze të kryerjes së punëve , meraport nga organi mbikqyres dhe fature.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Mbajtja e paras ne vlere 3874.00 Euro Do te ndalet per afatin e Garancionit te puneve (kjo mund te paguhet edhe e garancion me pajtueshmeri te dypaleve)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Garancioni i kontrates

Plani i menaxhimit te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABIHOT MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	08.09.2022
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Për Kontraktuesin

Emri:	FIDAN SELIMI
Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	08.09.2022
Vula:	

A	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR RREGULLIMIN E SHTRATIT TË LUMIT RANOVICA NE ZLLAKUQAN GJATËSI L = 50 m'-KANALI RANOVICA
----------	---

I	PUNËT PARAPREGADITORE				
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve në hapjen e kantierit punues.Llog. Në paushall	paushall	1	200.00	200.00 €
1.2	Shënimi i kantierit me shenja rreziku gjatë kohës së zgjatit punimet.Llog në paushall	paushall	1	200.00	200.00 €
1.3	Shënimi gjeodezik dhe përtëritja e trasës së koritës së lumit i cili do të rregullohet,Llog në m1	m'	50.00	0.50	25.00 €
Gjithsejt 1:					425.00 €

II	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT				
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
2.1	Demolimi i murit dhe dyshemese prej betoni dhe bartja e materialit ne deponi ku e cakton menaxheri i projektit	paushall	1	1000.00	1,000.00 €
2.2	Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Drunjë jënë nga dimensionet e ndryshme sillen me diameter prej (10 - 100)cm Largimi i tyre në deponi,Deponi e cakton Investitori.Llog .në m²	m²	150	1.00	150.00 €
Gjithsejt 2:					1,150.00 €

III	PUNËT E DHEUT TOKESORE				
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
3.1	Gërmimi i gjerë i humusit dhe dheut të kategorisë së III dhe IV nga sipërfaqet ku do të pregaditët shtrati i lumit , me makinë të renda ndertimore,në thellësi prej (50) cm, dhe largimi dhe\ shtyerja e dheut në të dy anët e brigjeve të shtratit të lumit.Llog .në m². .	m²	120	1.00	120.00 €
3.2	Gërmimi i shtratit të lumit (B =6.0 m') , si dhe largimi i dheut anash me planifikimi të skarpave në të dy krahët e brigjeve të lumit ,pjertësia e skarpave sipas detajeve të dhënuna në pjesën grafike Pjertësia e skarpave nga (35 - 45) °, Në çmim të parashifen edhe ngjeshjet dhe kompaktimet deri ne modul te caktuar të ngjeshjesLlog. në m3	m3	300.00	2.00	600.00 €
3.3	Sigurimi i gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi.Llog ne m'	m'	100.00	0.50	50.00 €
3.4	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me dheun e germuar në shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m3	150.00	3.00	450.00 €
3.5	materiali i tepërt i cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m'	150.00	3.00	450.00 €
Gjithsejt 3:					1,670.00 €

IV	PUNËT E ZHAVORIT (DRENAZHIT) ,DHE GURIT DHE MBUSHJËS				
Pos	Përshkrimi I punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
4.1	Blerja, furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-63 mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 50Mpa,t=15 cm. Në çmim të parashihen edhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë.Llog në m3	m²	27	5.00	135.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e argjilles mbrapa mureve mbrojtëse per konsolidimin dhe skarpateve të mureve bregoredhe drenazhimit me argjill te ngjeshurme shtresa ,Trashësia e argjilles deri deri në fraksione (500) mm,Argjilla para se të hynë në punë duhet të pastrohen mirë, dhe të konsolidohen mes veti ,Pasi të jetë krijuar gjeometria e duhur pregaditet pertesia per vendosen e drenazhit me beton te varfer per stabilizim me rame .Llog në m3	m3	90	5.00	450.00 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere lartesine e murit me b=50 cm.Llog, ne m3	m3	40	10.00	400.00 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø160 mm prapa murit mbi muret mbajtëse në anën gjatësore dhe anët tërthore te terenit.Llog ne m'	m'	100	5.00	500.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi I gypit PVC Ø 70mm ,L= 25 CM mm për kullim në murin e bet.arm në çdo 2.0 m ,zig zak.Llog ne cope	cope	20	4.00	80.00 €
4.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e germuar në shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m3	100	3.00	300.00 €
4.7	Materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m3	200	3.00	600.00 €
	Gjithsejt 4:				2,465.00 €

V	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES				
Pos	Përshkrimi I punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
	Të gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe atë sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit. Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të pregaditet, transportohet, punohet, mirembahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAB). Të gjitha panellet (kallepet) e pjeseve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-eestetike të sipërfaqeve të betonuara. Betoni për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjinaturat dhe shtohet hidroizolimi vertikal me shtimin e aditivëve të papërshkueshëm nga uji. Kallepet dhe platformat ,mbështetja duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkathët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit). Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës.				

5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të mureve në gropen e rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d = 5 cm, Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog. në m3	m³	12	70.00	840.00 €
5.2	Punimi i kallupimit nga drrasat per punimin e themeleve shiritore te murit mbrojtës dhe pllakes se dyshemes se kanalit ,Furnizimi, transporti, hudhja e betonit ne veper e Betonit të klasit C -25/30 ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit dhe largimi i kallupimeve .Punimet të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në llogaritjen statike.për punimin e murit . Llog. në m3	m³	81	85.00	6,885.00 €
5.3	Punimi i kallupimit nga drrasat me siperfaqe te lemuara per punimin e murit mbrojtës h=1.50 m Furnizimi, transporti, hudhja e betonit ne veper e Betonit të klasit C -25/30 ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit Punimet të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në llogaritjen statike.për punimin e murit ne pjesen e poshtme te fushes se sportit.Llog. në m3	m³	38	85.00	3,230.00 €
Gjithsejt 5:					10,955.00 €

VI PUNËT E ARMIRIMIT					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshku, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyres duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. . Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës. Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve ne projekt: Armatura S-500;				
	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturës e të gjitha pozicioneve në të gjithë objektin sipas detajeve te armimit nga llogaria statike, klasa e armatures S 500 H .Llog.ne kg	kg	6300	1.00	6,300.00 €
Gjithsejt 6:					6,300.00 €

VI PUNË TË TJERA					
Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
6.2	Pastrimi perfundimtar i punishtes nga mbeturinat e mundeshme te materialeve nderimore,ngarkimi me transport deri ne deponi.Llog ne komplet	paushall	1	200.00	200.00 €
Gjithsejt 6:					200.00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT PARAPREGADITOREAKE	425.00 €
II	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT	1,150.00 €
III	PUNËT E DHEUT DHE TOKESORE	1,670.00 €
IV	PUNËT E ZHAVORIT (DRENAZHIT) ,DHE GURIT	2,465.00 €

V	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES				10,955.00 €
VI	PUNËT E ARMIRIMIT				6,300.00 €
VII	PUNË TË TJERA				200.00 €
	TOTALI				23,165.00 €

B	PUNËT NE RREGULLIMIN ME GUR TË BRIGUT TE LUMIT DRINI I BARDHE TE PENDA ZLLAKUQAN				
1	Devijimi I lumit ne menyre qe te krijohen kushte per sanimin e pjeses se demtuar te lumit, si dhe pas perfundimit te punimeve te kthehet ne gjendje te meparshme	komplet	1.00	500.00	500.00 €
2	Pastrim I siperfaqes ne brezin e demtuar lumit qe perfshin prerjen,heqjen dhe largimin e te gjitha pengesave (Drunje,gure,mbeturina etj si materialin e gabionave te demtuara).Gjatesia e pjeses se demtuar te lumit l=50.0 m.	m ²	250.00	0.50	125.00 €
3	Punimet e germimit te kategorise se III ne pjesen e demtuar te lumit si dhe germimi per punimin e bazamentit te gabionave.Materiali I germuar te deponohet qe te perdoret per mbushje	m3	200.00	3.00	600.00 €
4	Furnizimi,transporti, vendosja dhe ngjeshja e gureve natyral D=50cm per stabilizimin e bazes dhe rregullimin e argjinatures.	m3	1000.00	10.00	10,000.00 €
5	Furnizimi, transporti ,punimi i gabionave me dimensione 1.2mx1.0m	m1	50.00	75.00	3,750.00 €
1	Mbushja e argjinatures me materialin e germuar me pare	m3	200.00	3.00	600.00 €
Gjithsejt 1:					15,575.00 €

TOTALI A+B	38,740.00 €
------------	-------------

