



KOMUNA KLINE

ZYRA EPROKURIMIT

01 NR. 351-39724/22

Date 22.11.2022

KONTRATË NR 88-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-9858-5-2-1/C518

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një tërësi anë;
dhe

CONSTRUCTION GROUP SH.P.K., MALUSH KOSOVA, P.N. LAGJA E SPITALIT,
PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë
publike për punë të shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve Ujmire Shtarice Siqeve me numër identifikues: 634-22-9858-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Asfaltim
i rrugëve me gjatësi rrugore 400 m**

No.	Lot
1	Asfaltimi i rrugëve Ujmire Shtarice Siqeve

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **23,906.00 Njëzetetremijënetqindëgjashtë** Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve..

2.3. Plani dinamik për kryerje të punëve është 30 ditë .

2.4. Garancioni në vlerë 2.390.60 € me validitet 60 ditë kalendarik.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Me situacione ,Me raport nga mbikëqyrësi i punimeve dhe fature.

-Mbajtja e paras ne vlere .2390.60 € ne afatin prej 12 muajeve pas pranimi te perkoheshem teknik.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Plani Dinamik

Garancioni i kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABIRIO T MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2022
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	DRILON KABASHI
Pozita:	MANAGER
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2022
Vula:	




² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

REHABILITIMI I KANALIZIMIT NE SHTARIC

Nr.	Titulli	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (me TVSh)	Totali (me TVSh)
1	Hapja e kantierit që përfshin të gjitha objektet e nevojshme për përcjelljen e ndërtimit të objektit.	TOTAL	1.0	200.00	200.00
2	Pastrimi i terrenit përgjate trases së kanalizimit nga të gjitha pengesat si shkurret, lisat dhe të tjera.	m'	270.0	1.50	405.00
3	Riincizimi i trasës. Para fillimit të punimeve duhet të bëhet riincizimi i trasësë kanalizimit dhe definimin numerik të saj me të gjithë elemente e domosdoshëm (thyrjen horizontale, lidhjet etj). Mjetet gjeodezike janë të nevojshme, për arsye të disniveleve të terrenit.	m'	270.0	1.00	270.00
4	Largimi i Lisave, që gjinden në kanal, hapja e rruges, për punimin e kanalit. Kthimi në gjendje të mirë, e rruges. Mbushja me zhavor e rruges për kalimin e Bujqeve.	m'	270.0	0.20	54.00
5	Lidhja e kanalizimit të ri me kanalizimin ekzistues. Funksionalizimi i kanalizimit në teresi. Kontrollimi i niveleve të gypave.	total	1.0	50.00	50.00
6	Gërmimi i dheut me thellësi të kanalit si në projekt dhe gjërësi mesatare 0.80m. Thellessia mesatare H=2.5-4.0 m', për shkak të disniveleve të terrenit. Trasa duhet t'i përgjegjet kushteve të projektit. Gjatë gërmimit të kanalit menjëherë duhet shënuar dhe rrethuar kanalin në sipërfaqe, ashtu që çasja në kanal të jetë e sigurt. Gjithashtu duhet ndërtuar ura për kalimin e punëtorëve në disatncë të nevojshme. Nëse gjatë gërmimit hasim në instalim edhe objekte nëntokësore punëkryesi është i obliguar që ato t'i ruaj. Në çmim të llogaritet gërmimi, deponimi i dheut një metër larg nga kanali.Me makine 90%.	m3	848.0	1.50	1,272.00
7	Gërmimi i dheut me thellësi të kanalit si në projekt dhe gjërësi mesatare 0.80m. Thellessia mesatare H=2.5-3.0 m', për shkak të disniveleve të terrenit. Trasa duhet t'i përgjegjet kushteve të projektit. Gjatë gërmimit të kanalit menjëherë duhet shënuar dhe rrethuar kanalin në sipërfaqe, ashtu që çasja në kanal të jetë e sigurt. Gjithashtu duhet ndërtuar ura për kalimin e punëtorëve në disatncë të nevojshme. Nëse gjatë gërmimit hasim në instalim edhe objekte nëntokësore punëkryesi është i obliguar që ato t'i ruaj. Në çmim të llogaritet gërmimi, deponimi i dheut një metër larg nga kanaleme dore 10%.	m3	40.0	2.00	80.00

8	Sigurimi i kanalit nga shembja. Sigurimi i kanalit nga rreshqitja është e domesdoshme, pasi që punimet duhet të bëhen nën nivelin e Lumit. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	270.0	2.00	540.00
9	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm.	m2	220.0	1.00	220.00
10	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në deponi në vend që është caktuar nga organi mbikqyrës mbi 5km.	m3	250.0	0.50	125.00
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub 15cm dhe ngjeshja në shtresa.	m3	45.0	3.00	135.00
12	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit (0-60)mm, për mbushjen e kanalit në pjesen ku kanalizimi punohet përgjate konstruksionit të rrugës dhe ku kemi mbushje. Mbushja është e nevojshme për kalimin e bujqve. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m3	25.0	3.00	75.00
13	Mbulimi i kanalit me materialin e germuar nga kanali në shtresa 30cm me ngjeshje adekuate.	m3	550.0	1.50	825.00
14	Largimi i ujërave nëntokësore nga kanali gjate punimeve me pompa. Uji gjindet ne tere gjatesin e trases, pasi qe traseja kalon afer Lumit	total	1.0	350.00	350.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 O 315 - fekal.	m'	270.0	13.00	3,510.00
16	Vendosja e shiritit sinjalizues. Shiriti duhet të vendoset min 50cm mbi gyp. Në këtë gyp duhet të shkruhet në gjuhën shqipe KUJDES GYP I KANALIZIMIT.	m'	270.0	0.50	135.00
17	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20 25 d=20cm.	m3	3.5	30.00	105.00
18	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m3	2.5	30.00	75.00
19	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar O1000 1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.0	25.00	250.00
20	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit O1000 700 600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.0	50.00	250.00
21	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës O19 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	20.0	0.50	10.00
22	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarme. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20 25.	copë	5.0	25.00	125.00
23	Demolimi, thyerja me qeqiq e ures. Mbeturinat duhen te largohen ne punishtja.	total	1.0	5,500.00	5,500.00
24	Demolimi, thyerja me qeqiq e kembeve te ures, ne nivelin e lumit. Mbeturinat duhen te largohen ne punishtja.	copë	2.0	1,750.00	3,500.00



25	Betoni dhe shtangimi i gypave te brinzuar me beton C25-30. Betonimi duhet te behet ne rrjedhjen-trasen e Lumit, ne menyre qe gypi te depertoj pertej Lumit.	m3	12.0	120.00	1,440.00
26	Devijimi i rrjedhjes kryesore te Lumit, deri sa te behet vendosja e gypit. Per arsyeje se Lumi ka rrjedheje te madhe te ujit. Pas perfundimit te punimeve, rrjedhja e Lumit, kthehet ne gjendjen e meparshme.	total	1.0	4,000.00	4,000.00
27	Testimi i rrjetit te kanalizimit ne joutelleshueshmëri, gjithnjë sipas kushteve teknike të paraqitura për këtë lloj pune.	m'	270.0	1.50	405.00
28	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT				23,906.00

