



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 351-39723/22

Date 22.11.2022

KONTRATË NR 83-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-11137-5-3-6/C513

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

CONSTRUCTION GROUP SH.P.K., MALUSH KOSOVA, P.N. LAGJA E SPITALIT, PRISHTINË, me numer biznesi 810831645 që përfaqësohet nga Ariet Aliti, pronarë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtim i rruges dhe infrastruktur nentoksore ne Qeskove faza II me numër identifikues: 634-22-11137-5-3-6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **zgjerim i kanalizimit ne gjatshi 300m**

No.	Lot
1	Ndërtim i rruges dhe infrastruktur nentoksore ne Qeskove faza II

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 3,487.00 €; Tremijekaterqindetetedhjeteshate Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Afati për kryerje të punëve do të jetë 20 dite kalendarik

2.4. Sigurimi i kontratës në vlerë 348.70 euro do të jetë për afatin prej 50 diteve kalendarik

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Pas përfundimit të punimeve me raport nga Organi mbikqyres .

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABIROT MORQA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.20
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	DRILON KABASHI
Pozita:	MANAGER
Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2022
Vula:	

NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN QESKOVE - KOMUNA E KLINES

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

P KANALIZIMI FEKAL - L=300m

1.1	Punet e paraprake				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Gmimi	Gjithsej
1.1.1	Hapja e kanterit që përshin të gjitha objektet e nevojshme për përcjelljen e ndërtimit të objektit.	paushall	1.00	200.00	200.00
1.1.2	lindizimi i trases. Para fillimit të punimeve duhet të bëhet lindizimi i trases së kanalizimit Ne llogari te perfsihet edhe pastrimi i terentit nga drunjet dhe shkurret.	m'	300.00	0.50	150.00
Total Pozicioni 1.1 :					350.00

2.1	Punet e dheut				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Gmimi	Gjithsej
2.1.1	Gërmimi i dheut me thellësi të kanalit si në projekt dhe gjërësi mesatare 0.8m dhe thellësi mesatare 2.5m.	m ³	540.00	1.00	540.00
	me makine 90%	m ³	60.00	1.00	60.00
	me dore 10%	m ³	300.00	0.10	30.00
2.1.2	Sigurimi i kanalit nga shembja. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m ²	240.00	2.00	480.00
2.1.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	100.00	1.00	100.00
2.1.4	Ngratimi dhe transporti i dheut të gërmuar në depoti në vend që është caktuar nga organi mbikqyrës deri në 5km.	m ³	50.00	2.00	100.00
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub 10cm dhe ngjeshja në shtresa.	m ³	500.00	0.80	400.00
2.1.6	Mbulimi i kanalit me materialin e gërmuar nga kanali në shtresa 30cm me ngjeshje adekuate.				
Total Pozicioni 2.1 :					1,710.00
3.1	Punët montuese				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Gmimi	Gjithsej
3.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4	m'	300.00	3.60	1080.00
	PESN4 Ø 160 - fekal				
Total Pozicioni 3.1 :					1,080.00

4.1	Punët e betonit dhe punet metalike				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Gmimi	Gjithsej
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ³	2.00	10.00	20.00
4.1.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinaeta me përpunim sipas detalit.	m ³	1.00	10.00	10.00



4.1.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14	10.00	140.00
4.1.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7	10.00	70.00
4.1.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armatures Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lryje antikorozyve.	copë	24	0.50	12.00
4.1.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarme. Në grim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-20/25.	copë	7	5.00	35.00

Total Pozicioni 4.1 : 287.00

5.1	Punët e tjera	Pershkrimi i pozicionit			
Pos		Njesia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
5.1.1	Testimi i mjetit të kanalizimit në llojëshueshmëri, gjithnjë sipas kushteve teknike të paraqitura për këtë lloj pune.	m ³	300.00	0.20	60.00
Total Pozicioni 5.1 :					60.00

Total Pozicionet: 3,487.00

