



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR. 352-35652/22

DATE 17.10.2022

KONTRATË NR.73-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-9148-5-2-1/C505

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; N.N.P. ATC COM SH.P.K., Martirët Dushi 11, Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertimi i kanalizimit Kerrnice shtupel Binxhe Grapce me numër identifikues: 634-22-9148-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Kanalizim ne gjatesi 2150m

No.	Lot
1	Ndertimi i kanalizimit Kerrnice shtupel Binxhe Grapce

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 44 999,87 €; [katerdhjet e katër mije e nedqind e nentedhjet e nent e tedhjet e shtat cent Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Plani dinamik per perfundimin e puneve eshet 60 dite

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Me situacione sipas kryerjes se puneve , me raport nga organi mbikqyres dhe fatur.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Mbajtja e paras ne vlere 4,500.00 € do te paguhet mbas Perfundimit te afatit te garancionit te punimeve , perkatesisht pas 356 diteve pas pranimi te perkoheshem teknik. Kjo edhe mund te paguhet me garancion ne kete vlere per kete afat garantues .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Garancioni i kontrates .

Emertimi i menaxherit te kontrates .

Plani Dinamik per menagjim te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues Komuna Kline

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.10.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin Capital X fet

Emri:	Egzon Bytyqi
Pozita:	Pronar
Nënshkrimi:	
Data:	17.10.2022
Vula:	

1. PARAMASA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATRRAT SHTUPEL KE

1	PUNET PREGADITORE		
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	2,150.00
1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	2,150.00
1.3	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m ²	m'	2,150.00
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	10.00
GJITHËSEJ PUNIMET P			
2	PUNËT E DHEUT		
2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-IVnë thellësi prej 0.8 m Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipa . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi, sipas detaleve tekn Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.		
	Punët me makineri (90%)	m3	6,192.00
	Punët me dorë (10%)	m3	688.00
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt		
	Punët me makineri (90%)	m3	1,215.00
	Punët me dorë (10%)	m3	135.00

3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhenë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi I tubave të betonit Ø800 mm nga betoni I parafabrikuar I papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali fi 22 mm anti korroziv i cili perforcohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies $\lambda=30$ cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt. Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	43.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga materiali beton arme me diktun nga goma per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt	copë	43.00
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit I cili futet në pusetë betoni r mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaz përforcohet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdese që të ndërmmirren të gjitha para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.		
	Unaza DN 250 mm	copë	100.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8 sipas Standardi gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjërrtësin e ramjes në përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizje gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit		
	GYP HDPE PSN 8 DN 250 mm	m'	2,150.00
GJITHËSEJ PUNIM			
4	PUNËT TË TJERA		

RRNICE GRAPC BINXHE

Çmimi (€)	Gjithësej (€)
0.10	215.00
0.10	215.00
0.10	215.00
0.10	1.00
REGADITORE	646.00

n' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi
s profilit gjatësorë dhe dispozitës së projektit

ike të përfshira në projekt.
e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes

0.50	3,096.00
0.50	344.00
e deponi e mbushur me materilale inerte për t.	
0.50	607.50
0.50	67.50

3.00	129.00
3.00	129.00

ne dimensione sipas projektit , dhe
a në kinet dhe në depërtimin e pusëtës duhet
tha masa izoluese që parandalohet rrjedhja

3.00	300.00
------	--------

it ISO 13476 dhe 9969 , përgjatë gjithë
ë bazë projektit, me të gjitha elementet
n e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e
tohen detalet teknike te perfshire ne prerjen
t. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj
sifikacionit teknik të projektit

17.50	37,625.00
MET LATUESE	38,183.00

Plani Dinamik

NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATRRAT SHTUPEL KERRNICE GRAPC BINXHE

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve	Muaj	
		1	2
1	GJITHËSËJ PUNIMET PREGADITORE		
2	GJITHËSËJ PUNIMET E DHEUT		
3	GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE		
4	GJITHËSËJ PUNËT E TJERA		

NDËRTIMIN E KANALIZIMIT NË FSHATRRAT SHTUPEL KERRNICE GRAPC BINXHE DO TË REALIZOHET PËR 60 DITË

