



ZYRA E PROKURIMIT

01 Nr 352-40672/22

Date 01.12.2022

KONTRATË NR.92-2022

Numri i kontratës:¹ 634-22-11961-5-2-1/C526

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

CONSTRUCTION GROUP SH.P.K., MALUSH KOSOVA, P.N. LAGJA E SPITALIT, PRISHTINË, ME NUMER BISNESI 810831645 QE PERFAQESOHET NGA ARIJET ALITIT, PRONARE (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Zgjerim i rrjetit të ndriqimit në qytet dhe fashtrat e Klines (Perqeve, Shtarice, Shtupel) me numër identifikues: 634-22-11961-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Zgjerim i rrjetit të ndriqimit sipas njesis kerkuse**

No.	Lot
1	Zgjerim i rrjetit të ndriqimit në qytet dhe fashtrat e Klines (Perqeve, Shtarice, Shtupel)

Neni 2 Çmimi

Cmimorja është pjesë përbërëse kontratës. Vlejn Cmimet për njësi.

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **95,885.00 €**; (Nëntëdhjetepesë mijë tetëqind tetëdhjetë përse Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.3. Kontrata është me afat dy vjeçar dhe punët do të kryhen sipas Planit të dhënë nga Njësia Kerkuese në fazat e përcaktuara .

2.4. Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Sipas dinamikës së përfundimit të punimeve me Faturë dhe raport nga organi mbikqyres

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Sigurimi i kontratës

Vendimi i menaxherit të kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABIRIOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	01.12.2022
Vula:	


Për Kontraktuesin

Emri:	DRILON KABASHI
Pozita:	MANAXHER
Nënshkrimi:	
Data:	01.12.2022
Vula:	


² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

NDERTIMI I NDRIQIMIT PUBLIK

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera
Nr.	PUNËT E NDRIQIMIT				
1	Punët përgatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës	m'	10,000.00	0.50	5,000.00
2	Pozicionimi për vendosjen e shtyllave të betonit. Hapja e gropës për vendosjen e shtyllave të betonit.	copë	30.00	10.00	300.00
3	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kabllave dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes së kabllave.	m'	3,000.00	2.00	6,000.00
4	Mihja e dheut, betonimi i themelit të kuadrit shpërndares me dimensione adekuatë dhe marke të betonit MB30	m3	6.00	60.00	360.00
5	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave të betonit për pjesën e ndriqimit me kabell ajrorë në pjesën ku mungojnë shtyllat egzistuese, shtyllat të jave këndore me lartësi h=9m, e të rrjetit elektrik, në pozicion të përfshihet germimi edhe punimi i bazamentit të tyre me gyp betoni Ø800/1.5m, vendosja e gypit PeSn4 OD315mm/1.5m betonimi i hapësirës ndërmjet dy gypave si dhe vendosja e shtyllës.	copë	30.00	150.00	4,500.00
6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanal të hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllot të depërtuar në të sipas detajit	m3	150.00	5.00	750.00
7	Furnizimi dhe montimi i mbajtës të lakuar njëkrahësh me gjatësi 1m (lirë) nga hekuri i galvanizuar, për montim në shtyllat e betonit si dhe nga hekuri i zinkuar, për montim në shtyllën metalike h=6,8-7.8m po ashtu edhe në të drurit.	copë	230.00	5.00	1,150.00
8	Furnizimi dhe montimi i Unazave metalike të zinkuara, për tërheqje të kabllit vetë mbajtës në shtyllë betoni ose druri -(170 200)mm	cope	130.00	5.00	650.00
9	Furnizimi dhe montimi i shtrënguesve të përçuesve (fundoreve për tërheqje të kabllit) të rrjetit elektrik me kabllon X00-4x 16mm ² Al	cope	260.00	5.00	1,300.00
10	Furnizimi, montimi i mbërthyesve (klemave) për kabllon 2x16mm Al vetë mbajtës	cope	260.00	5.00	1,300.00



11	Furnizimi dhe montimi i Trupave ndriques për ndriçim të rrugës të tipit BENITO 5509013 ALASKA LED Luminaire 100W ose e ngjashme me fuqi 102W E40 IP65 230V sipas standardeve EN 60598-1, EN 60598-2-3 si dhe realizimi i lidhjes ne kabllin e vendosur me te gjitha elementet percjellese.	copë	130.00	75.00	9,750.00
12	Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65 me te gjitha element perberse te nevojshme per aktivizimin dhe funksionimin e rrjetit te ndriqimit dhe realizimi i lidhjes ne rrjetin elektrik egzistues	copë	8.00	250.00	2,000.00
13	Furnizimi dhe instalimi i kablllos gërshetë, (ajrore); X00 – A 2x16mm ² , ne pozicion te parashihet shtangimi shtylla, si dhe realizimi i lidhjeve ne secilin trup ndriques.	m'	4,000.00	1.80	7,200.00
14	Realizimi i lidhjes ne rrjetin egzistues te ndriqimit te sistemit me kablo ajrore. Kabull 4x25mm ²	m'	75.00	5.00	375.00
15	Betonimi i themelit te shtyllave metalike me beton arme (me armatur 8mm) dhe vendosja e ankerave dhe gypave per depertimin e kablllos. Dimenzionet e themelit jane 60x60cmx80cm, kurse marka e betonit MB30 dhe gypi fi 250mm ² per mjellje te shtylles konike	m ³	35.00	60.00	2,100.00
16	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=6,8 - 7.8 m, montim me sistemin me mbjellje, komplet me klemberta dhe siguresa FRA 16A	cope	100.00	350.00	35,000.00
17	Furnizimi dhe montimi ne TS ekzistues i sigureses trepolare thikore 80A, ne llogari hyn edhe kablo 4x25mm Al me gjatsi 16m e vendosur ne gyp fi 70mm	cope	1.00	50.00	50.00



18	Blerja, bartja dhe montimi i llampave LED per ndriçim publik te tipit DORADO DR-63-100W) - Luminous flux: 10000lm, - Color Temperature: neutral white 4000K - Beam angle 135 ° x 60 ° enables uniform coverage even when installed on low poles. - HOUSING: precision aluminum die-cast powder-coated in black, highly resistant to environmental conditions, encapsulated to IP65. Excellent heat dissipation from the LED module guarantees long exploitation time the fixture. - LIGHT SOURCE: LED diodes of constant, eye-friendly neutral white color temperature (4000K), superior performance and rated lifetime L70 of 50 000 hours. - DESIGN: for mounting on the boom. - POWER SUPPLY: high efficiency switching power supply with power factor >0.95 guarantees constant illuminance at voltage supply ranging from 184V~ to 253V~. PURPOSE: can be used to illuminate streets, squares and squares, also as a substitute for operating (metal halide or mercury) street lighting emitting light of better quality while using less energy. Ofertuesi duhet te bashkangjes atestin dhe katalogun duke e nenvizuar tipin e llampes se ofertuar.	cope	100.00	65.00	6,500.00
19	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x16mm ² /Al, komplet me papuqe adekuate	m	3,000.00	2.80	8,400.00
20	Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00-3x1.5mm ² /Cu	m	800.00	1.00	800.00
21	Porositja, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, FI 63mm	m	3,000.00	0.80	2,400.00
Totali:					95,885.00

