



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 352-5701-23

DATE 22.02.2023

KONTRATË .NR 06-2023

Numri i kontratës:¹ 634-22-14131-5-2-1/C551

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

JETMIRI SH.P.K., Xh. dhe Fehmi Lladrovci, GLLOGOC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi dhe zgjerimi i parqeve, me numër identifikues: 634-22-14131-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Rregullim dhe zgjerim i parqev sipas paramases nga njesia kerkuse Rregullim dhe zgjerim i parqev sipas paramases nga njesia kerkuse

No.	Lot
1	Rregullimi dhe zgjerimi i parqeve.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 14,659.00 €; [katërmbdhejt e gjashtëqind e pesdhejt e nendë Euro.

RREGULLIMI I INFRASTRUKTURES PERRETH STADIUMIT DHE RREGULLIMI I PARKUT					
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
1	Punët Përgatitore dhe Demoluese				

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

1.1	Incizimi gjeodozik I lokacioniit sipas specifikacioneve teknike,Pastrimi i vendit nga rrënjët dhe mbeturinat tjera që ndodhen në terren.Si dhe planifikimi dhe kompaktësimi I shtreses humusore si dhe formesimi dhe ngjeshja e nënbases.Si dhe bartja dhe largimi i mbeturinave ku e cakton menaxheri i kontratës.	m ²	500	0.15	75.00 €
Totali i punëve :					75.00 €
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
2	Punët Dheut dhe Mbushjes:				
2.1	Germimi I dheut te kategorise se tretë dhe te katërt per punimin e shtresave te shetitoreve per hapsirat e lodrave dhe në gjithë hapsiren e parkut .Pozicioni perfshin dhe transportin e materialit ne deponine e kerkuar nga menagjeri I projektit.	m ³	50	1.00	50.00 €
2.2	Furizimi dhe transporti me zhavor nga gurethyes d=0.30mm,mbushjet.planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa t=10cm.Në çmim te perfshihen edhe te gjitha shpezimet e nevojshme per shqyrtiminin e ngjeshmerise.Materiali të perdoret ne staza per kembesore kendin per lojra si dhe vendin per rekeracion.	m ³	50	10.00	500.00 €
2.4	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave te dranazhimit Ø160mm materiali te perdoret per largimin e ujerave nentoksore.Punimi nje pusete me kapak gize	m'	10	20.00	200.00 €
Totali i punëve :					750.00 €
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
3	Monitmi i kubëzave:				

3.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e zhavorit 4-8mm për pjesën e sipërfaqes së kubëzave,më trashësi të shtresës t=5cm.	m ²	246	0.50	123.00 €
3.2	Rrafshimi i terrenit dhe punimi i hapësirës për trotuar dhe I ngritur 5cm nga niveli i tokës më kubëza betoni më lartësi 8cm në cmim të pëfshihet dhe shtrësa e zhavorit të përzier për mbushjen e fugave si dhe kufizimi me skajore në dy anët e trotuarit.Zgjedhja e formës së kubëzave bëhet nga investitori.	m ²	45	10.00	450.00 €
3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave për trotuar më kubëza betoni duke përfshirë dhe mbushjen e fugave.Zgjedhja e formës së kubëzave bëhet nga I mbikqyesi .Kubëzat duhet të jenë Peridot ngjyra Colormix Beton&Zi dhe me dimensione 30cm x 20 cm x 6cm. Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët në hyrje dhe dalje të shtigjeve të ecjeve , shtegu për persona hendikepuar etj.	m2	63	13.00	819.00 €
	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave për trotuar më kubëza betoni duke përfshirë dhe mbushjen e fugave.Zgjedhja e formës së kubëzave bëhet nga I mbikqyesi .Kubëzat duhet të jenë Peridot ngjyra kuqe me dimensione 30cm x 20 cm x 6cm . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët në hyrje dhe dalje të shtigjeve të ecjeve , shtegu për persona hendikepuar etj.	m2	63	13.00	819.00 €

	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave për troutar më kubëza betoni duke përfshirë dhe mbushjen e fugave.Zgjedhja e formes se kubëzave bëhet nga I mbikqyresi .Kubëzat duhet të jenë Peridot ngjyra Muschelkalk me dimensione 40cm x 20 cm x 6cm . . Në çmim llogaritet të gjitha shpenzimet , vendosjen e pahive dhe përforcimi anash me beton në të dy anët në hyrje dhe dalje të shtigjeve të ecjeve , shtegu për persona hendikepuar etj.	m2	75	13.00	975.00 €
3.4	Furnizimi dhe transporti i skajoreve për kufizimin e rrugeve dhe ndonjë hapsire tjetër me llojin10/20/100 sipas projektit.Ne qmim hyn dhe betoni I skajoreve .	m'	338	6.00	2,028.00 €
Totali i punëve :					5,214.00 €
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
4	Punët e Mikrourbane:				

4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i uleses me mbeshtetese nga prodhuesi me origjine nga EU sipas detajit te dhene). Ulesja punohet prej paneleve te drurit masiv (lloji i drurit tropika I) te fiksuara me bulona prej celikut te pakorodueshem /inox-i (6 cope), duke krijuar nje sistem sendvic i cili mban peshen e uleses te mbeshtetur ne kembe prej geliku te galvanizuar. Mbeshtetesja punohet prej nje derrase te vetme druri/ paneli masiv te lidhur per traun prej qeliku te galvanizuar. Modeli i uleses me dimesione 1800x900.x594mm. Ulesja kerkon mirembajtje minimale , pa shtresa perfundimtare e me dru vetem te impregnuar kunder demtimeve (insekte) per te ruajtur ngjyren natyrore te drurit. Te gjitha punet duhet te perfundohen ne pajtim me projektantin dhe sipas udhezimeve te dhena nga organi mbikqyres. Produkti duhet te jete me origjine nga vendet e EU-se	cope	4	140.00	560.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi I shportave per mbeturina nga prodhuesi me orgjine ne EU (sipas detajit te dhene).Shporta duhet te punohet prej korizes se qelikut te galivzuar me t=3mm te mveshur me shtres perfundimtare mat mbi te cilat mund te vendosen shtresa prej lamelave te drurit te pjesa e perparme me trashesi t=2cm.Shporta eshte pajisur me pjesen mbrendshme te kazanit dhe hapur ne pjesen lart,forme katerkendeshe me dimensione 700x400x500mm.Te gjitha punet duhet te perfudnohen ne pajtim me projektatin dhe sipas udheziemve te dhena nga organi mbikqyres.Produkti duhet te jete me vend orgjine nga EU	cope	2	70.00	140

4.6	Furnizimi me material si dhe montimi I luhatësve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel sēings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: (Luhatsja për 4 fëmijë (3-12) vjet) Detalet e lodrave.	cope	1	470.00	470.00 €
4.5	Furnizimi me material si dhe montimi I lodrës kolavajtëse për 2 fëmijë vegjël 3-10 vjet lodra e paraleles për ngritje poshtë lartë (seesaēas). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Shiqo detalin: Detalet e lodrave.	cope	1	1200.00	1,200.00 €
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i lëshueses nga hekuri me cilësi të lartë,lyer sipas udhëzimeve dhe detalit të dhënë.Në llogari të përfshihet elementi i nga druri i cilësis së lartë sipas përshkrimit të dhënë dhe elementet tjera përcjellese si saldimi ankerimi.	cope	1	620.00	620.00 €
4.7	Furnizim dhe montimi i paisjes rrotulluese për fëmije nga çeliku i cilesisë së lartë dhe i lyer me ngjyrë me dy shtresa mbrojtëse nga korizoni ne çmim përfshihen gjitha elementet tjera montuese të paisjes:	cope	1	580.00	580.00 €
Totali i punëve :					3,570.00 €
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
5	Punët e Gjelbrimit:				

5.1	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ (Acer platanoides "globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet në tetor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral marr nga shtresa e sipërme tokës, 0-25 cm thellësi i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht deri 6.1 deri 7.8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombiulluar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punët duhet të kryhen sipas organit mbikqyrës.	cope	8	40.00	320
5.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ- Platanus Acerifolia, lartësia drurit nga toka deri ne degëzimet e para të jetë 2m, me kurorë mirë të formuar deri 2.50-3m lartësi sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Trashesia e trungut nga toka deri 1m lartësi dhe te jetë me perimenter 2020cm. Mbillet duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punët duhet të kryhen sipas organit mbikqyrës	cope	7	40.00	280.00 €

5.6	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative-Muri i gjallë (Ligustrum ovalifolium "), me lartësi 70-80cm i lartë, sistem rrënjor mire i zhvilluar, përcjellur me dhe,dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nentor në distance 30-40cm në tokë natyrale e cila është pregaditur për mbjellje në cilen janë shtuar 2-5kg/m2 treset edhe 15-20g/m2 pleh mineral i kombinuar MK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Te gjitha punet duhet të kryhen ne pajtim dhe në udhëzim te organit mbikqyres.	m'	100	15.00	1,500.00 €
###	Furnizimi,transporti,mbjellja dhe mirëmbatja e gjelbrimit-barit italian deri në stabilitetin dhe qendrshmerin e duhur per zhvillimin me dendesi 30-40 gr/m2 ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimi dhe mbulimi me një shtrëse të imet dheu pas mbjelljes,rrafshimi me ngjeshje me cilinder të dores-kopshtarit prej 50-60kg.	m²	150	5.00	750.00 €
Totali i punëve :					2,850.00 €
NR	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Qmimi	Totali
6	Punët e Ndrëqimit dhe Asfaltimit:				
6.1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndrëquese të tipit të percaktuar në detal,me izolim IP 55 në lartësi H=3.5m,me dimensione dhe trashesi te murit si eshte paraqitu ne detal.Shtyllat ndrëquese janë komplet me lira mbajtëse dhe poqa të Na 70ë me elementet percjellese komplet duke u bazuar ne standartet europiane ISO 9001.Poashtu përforcimi me bulona dhe elementet tjera percjellese dhe vendosjen e gypave plastik të dimensionit Ø 50 si dhe instalimi i rrjetit elektrik.	copë	6	150.00	900.00 €

6.3	Furnizimi dhe transporti i montimi i kabllave elektrike për insaltimin e dritave:	m'	200	2.00	400.00 €
	Furnizimi transporti I nje verande nga druri sipas projektit me dimensione 5x5m me lartesi 2.80 se bashku edhe me nje tavolin nga druri , duhet te jete e punuar mire dhe ti rezistoj kushteve klimatike	copë	1	900.00	900.00 €
					2,200.00 €
VËREJTJE: Në qdo pozicion të konsultohet më menaxherin e projektit si dhe të bazohet në përshkrimin teknik.					
Shuma e Punëve të Infrastruktues dhe rregullimit të Parkut					
1	Punët Përgatitore dhe Demoluese				75.00 €
2	Punët Dheut dhe Mbushjes:				750.00 €
3	Monitmi i kubëzave:				5,214.00 €
4	Punët e Mikrourbane:				3,570.00 €
5	Punët e Gjelbrimit:				2,850.00 €
6	Punët e Ndriçimit dhe Asfaltimit:				2,200.00 €
Totali i Punëve të Infrastruktues dhe rregullimit të Parkut:					14,659.00 €

28/12/2022

JETMIRI SHPK

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

Sigurimi i ekzekutimit

Plani dinamik

deklarata

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën 2 në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.02.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin Jetmiri shpk

Emri:	Ramir HETA
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	22/02/2023
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.