



KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

Nr. 01 351-12.154/23

Date 05.04.2023

KONTRATË NR.030-2023

Numri i kontratës:¹ 634-23-1493-5-2-1/C576

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

CONSTRUCTION GROUP SH.P.K., MALUSH KOSOVA, P.N. LAGJA E SPITALIT, PRISHTINË me numer te biznesit 810831645, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertim i rrugëve dhe infrastrukturë nënetoksore në Qeskovë me numër identifikues: 634-23-1493-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **punë sipas paramases**

No.	Lot
1	Ndertim i rrugëve dhe infrastrukturë nënetoksore në Qeskovë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **22,820.88 €**; njëzet e dymijë e tetëqind e njëzet euro e tetëdhjetë te tete centë.

2.2 Plani dinamik është 30 ditë

2.3 Sigurimi i ekzekutimit do të jetë 30 ditë + 30 ditë = 60 ditë kalendarik

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

- Në bazë të situacioneve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Organi Mbikqyres dhe Fature

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

-Mbajtja e paras ne vlere 2,282.00 € do te paguhet pas Afatit te garancionit te punimeve mbaj 12 muajeve pas pranimi te perkoheshem teknik. Kjo mund te paguhet me garancion nese eksistojn mjetet ne dispozicion)

2.6 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Sigurimi i ekzekutimit

Plani dinamik

Vendimi i menaxherit te kontrates

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LAPOHOT MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	05.04.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	DRILON KABASHI
Pozita:	MENA GJER
Nënshkrimi:	
Data:	05.04.2023
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

NDERTMIMI I MEMORIALIT NE FSHATIN QESKOVE - KLINE					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	Punët parapërgatitore				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Përgaditja e terenit për fillimin e punimeve. Pastrimi i terrenit dhe largimi i gjerave dhe objekteve të cilat pengojnë në parqe.	total	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Pozicionimi i mjeteve dhe materialit të nevojshëm për fillimin e punimeve	total	1.00	50.00 €	50.00 €
Pozicioni total 1:					100.00 €
2	Punët e dheut, zhavorrit dhe rërës				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1	Furnizimi dhe mbushja e terenit me dhe të pershtatshëm për mbjelljen e barit (dhe i pastër, pa barishte dhe përmbajtje tjera) me qëllim të nivelimit të terenit. Gjendja aktuale e terrenit nuk është e rrafshët ku nga rruga kryesore terreni vazhdon të ketë rënie deri në 1 m. Andaj dheu do të përdoret për nivelimin e terrenit ku është parapare të punohet memoriali.	m³	50	5	250.00
2.2	Kompaktimi i dheut të hudhur paraprakisht në sipërfaqen e terenit sipas normave dhe standardeve konstruktive me ngjeshmëri të njëtrajtshme deri në 80 Mpa.	m²	100	1	100.00
2.3	Gërmimi i gjere i dheut të kategorisë së III me makina ndërtimore për lërgimin e dheut ku do të punohet parterit. Në këtë pozicion përfshihet gërmimi i dheut në thellësi prej 50cm në tërë hapsirën ku do të punohet me mjetet si dhe shtrimi i parterit me kubeza.	m³	50.00	2.50 €	125.00
2.4	Furnizimi dhe punimi i zhavorrit me fraksion prej 0 - 63 mm, me shtresë prej 20 cm, për të stabilizuar dheun e parapare të bëhet ngjeshja e shtresës stabilizuese deri në nivelin e nevojshëm për përgaditjen e pllakes beton arme.	m³	40.00	13.00 €	520.00
2.5	Furnizimi dhe punimi i zhavorrit me fraksion prej 0 - 31 mm, me shtresë prej 20 cm, për mbushjen e hapsirave brenda pllakes së themelit dhe pllakes së bazës së objektit. Në qmim të parashihet furnizimi dhe mbushja e hapsirave me zhavor.	m³	20.00	15.00 €	300.00
2.6	Furnizimi dhe punimi i zhavorrit i cili vendoset në fazën përfundimtare për vendosjen e kubezave, Zhavorri përdoret për nivelimin e terenit ku pastaj vendosen kubezat. Në këtë cmim përfshihet furnizimi, punimi si dhe mbushja e fuhgave në fazën përfundimtare (pas vendosjes së kubezave).	m³	15.00	20.00 €	300.00
Pozicioni total 2:					1,595.00 €
3	Punët e betonit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1	Furnizimi i materialit si dhe punimi i betonimit të themelit-pllake të memorialit me trashësi d=30 cm sipas punimit të llogaritjes statike dhe planit të armatës me beton arme të klasit C 25/30, të formësuar me kallepe të derrasave. Në cmim të llogaritjes edhe shtresa aditive për papërkueshmëri nga uji. Betoni gjatë punimit duhet të vibrohet me vibrator dhe të mirëmbahet sipas rregullave dhe normave të cilat janë në fuqi. Në cmim duhet të llogaritjes edhe armimi adekuat i tij.	m³	4.00	150.00	600.00 €
3.2	Furnizimi i materialit si dhe punimi i betonimit të nivelit të parë dhe të dytë të memorialit me trashësi d=40 cm sipas punimit të llogaritjes statike dhe planit të armatës me beton arme të klasit C 25/30, të formësuar me kallepe të derrasave. Betoni gjatë punimit duhet të vibrohet me vibrator dhe të mirëmbahet sipas rregullave dhe normave të cilat janë në fuqi. Si dhe në cmim të përfshihen të gjitha fazat e kallupimit të tij. Në cmim duhet të llogaritjes edhe armimi adekuat i tij.	m³	6.00	150.00	900.00 €

3.3	Furnizimi i materialit si dhe punimi i betonimit te memorialit sipas skemes se paraqitur ne projekt dhe sipas punimit te llogaritjes statike dhe planit te armatures me beton arme te klasit C 25/30, te formesuar me kallepe te derrasave. Betoni gjate punimit duhet te vibrohet me vibrator dhe te mirembahet sipas rregullave dhe normave te cilat jane ne fuqi. Si dhe ne cmim te perfihien te gjitha fazat e kallupimit te tij. Ne cmim duhet te llogaritet edhe armimi adeakuat i tij.	m³	5.00	220.00	1,100.00 €
3.4	Furnizimi i materialit si dhe punimi i betonimit te themellit shpute ne pozicionet ku di te vendos ndriqimi i larte si dhe streha sipas skemes se paraqitur ne projekt dhe sipas punimit te llogaritjes statike dhe planit te armatures me beton arme te klasit C 25/30, te formesuar me kallepe te derrasave. Betoni gjate punimit duhet te vibrohet me vibrator dhe te mirembahet sipas rregullave dhe normave te cilat jane ne fuqi. Si dhe ne cmim te perfihien te gjitha fazat e kallupimit te tij. Ne cmim duhet te llogaritet edhe armimi adeakuat i tij.	m³	4.00	150.00	600.00 €

Total Position 3: 3,200.00

4	Punët e Granit dhe te gurit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1	Furnizimi i materialit si dhe punimi i Granit natyral ne pozicionet e parapara ne projekt. Granit i bardhe dhe i zi me trashesi prej 2.0 cm ku ky pozicion do te vendoset me murin e drejte te memorialit. Me detajisht te identifikohet dhe te percillet sipas projektit. Ne projekt te parashihet furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i tij. Vërejtje: graniti duhet me vendoset ne nje pllake pa nderprerje ne tere hapsiren ku do te vendoset.	m²	23.00	200.00 €	4,600.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i qeramikës dyshems shkallët , dimensionet 30x30 dhe ngjyra të caktuara nga organi mbikqyrës. Qeramikat të jenë për ambient të jashtëm me ngjës adekuat, në llogari të hyjë ngjytësi dhe fugat.	m2	25.00	25.00 €	625.00 €
4.3	Furnizimi i materialit si dhe punimi i gurit natyral sipas propozimit ne projekt. Ne projekt te parashihet furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i tij. Paraprakisht te punohet baza nga betoni i armuar me rrjete fi 10 me lartesi prej 20 cm.	m²	16.00	45.00 €	720.00 €

Total Position 5: 5,945.00 €

6	Rregullimi i Oborrit dhe Punet tjera				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1	Furnizimi, transportimi dhe dhe vendosja e kubezave te betonit me dimensione 30x30 cm dhe trashesi t=6 cm ne hapësirën e shtigjeve, trotuarit si dhe pjeses qendrore te parkut. Renditja e pllakave te behet sipas dizajnit te punuar ne projekt.	m²	100.00	18.00 €	1,800.00 €
6.2	Furnizimi, transportimi dhe punimi i ansoreve pergjate shtigjeve te objektit me dimensione 100x25x7 cm. ne cmim te perfshihet furnizimi dhe punimi i tyre paraprakisht me baze betoni.	m'	100.00	10.00 €	1,000.00 €
6.3	Furnizimi transporti dhe mbjellja e barit ne tere sipërfaqen e gjelbuar te parces. Ne kete llogari te meret edhe rrafshimi i terenit si dhe ngjeshja e dheut me makineri perkatese.	m2	50.00	2.00 €	100.00 €
6.4	Furnizimi dhe mbjellja e gjelberimit te larte sipas propozimit ne projekt. Ne cmim te perfshihet furnizimi mbjellja e tyre neper pozicionet e parashikuara si dhe ne koordinim me menagjerin e kontrates.	cope	5.00	35.00 €	175.00 €
6.5	Furnizimi dhe mbjellja e gjelberimit te ulet sipas propozimit ne projekt. Ne cmim te perfshihet furnizimi mbjellja e tyre neper pozicionet e parashikuara si dhe ne koordinim me menagjerin e kontrates.	cope	20.00	25.00 €	500.00 €
6.6	Furnizimi dhe vendosja ne teren e uleseve sipas propozimit ne projekt. Detali 1	cope	4.00	250.00 €	1,000.00 €
6.7	Furnizimi dhe vendosja pllakave (Guri bardhe 2cm) sipas propozimit ne projekt. Detali 2	cope	20.00	30.00 €	600.00 €
6.80	Furnizimi dhe vendosja ne teren e shportave per hudhe te mbeturinave sipas propozimit ne projekt. Detali 4	cope	4.00	75.00 €	300.00 €
6.9	Shkronjat te jene Punimi i emrave dhe datave duhet të jenë të gdhendura në Granit sipas projektit. Ne cmim të perfshihet punimisi dhe vendosja e tyre sikur ne projekt.. Llogaritet per shkronje	cope	300.00	2.00 €	600.00 €

6.10	Punimi i portreteve te gravuar në granit në formatin e A3	cope	8.00	50.00 €	400.00 €
6.11	Furnizimi dhe montimi i dy shtyllave metalike te me elementet percjellse per vendosjen e 2 flamunjeve	cope	2.00	130.00 €	260.00 €
Pozicioni Total 6:					6,735.00 €
7	Punët Elektrikes				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1	Instalimi i te gjitha pjeseve dhe kablove te nevojshme per furnizim me energji elektrike per tere hapisrat e parapara per furnizim dhe ndriqim te ambientit. Ne projekt te parashihet furnizimi dhe punimi - instalimi deri ne finalizim me energji ekektrike.	total	1.00	250.00 €	250.00 €
7.2	Furnizimi i ambientit me trupa ndriques (shtylla me ndriqim) . Shtyllat te parashihen te ngjashme si ato te parapara ne projekt. Ne qmim te perfshihet edhe finalizimi i tyre me relaim deri ne finalizim ne terren. DETALI 7	total	5.00	300.00 €	1,500.00 €
7.3	Furnizimi i ambientit me trupa ndriques te lart me gjatesi 50 cm . Parashihen te ngjashme si ato te parapara ne projekt. Ne qmim te perfshihet edhe finalizimi i tyre me relaim deri ne finalizim ne terren. DETALI 3	total	10.00	75.00 €	750.00 €
7.4	Furnizimi si dhe punimi i te gjitha fazave te tjera per vendosjen e kasete furnizuese. Ne cmim te perfshihet edhe instalimi apo lidhja e energjise elektrike ne furnizimin me te afert. Ne kasete te parashihen te gjitha fazat e nevojshme (lidhje, furnizim, nderpresa, siguresa, nje prize per furnizim, sensorit automatik dite-nate etj).	total	1.00	200.00 €	200.00 €
Total Position 7:					2,700.00 €
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NDËRTIMORE					
1	PUNËT PËRGATITORE				100.00 €
2	PUNËT E DHEUT				1,595.00 €
3	PUNËT E BETONIT				3,200.00 €
4	PUNËT E MERMERIT				5,945.00 €
5	PUNËT E RREGULLIMIT TË JASHTËM				6,735.00 €
6	PUNËT E ELEKTRIKES				2,700.00 €
TOTAL:					20,275.00 €

NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË Fshatin Qeskove					
C	KANALIZIM FEKAL				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	50	1.00 €	50.00 €
1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	50	1.00 €	50.00 €
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjet më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m²	m2	150	1.50 €	225.00 €

1.4	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	50	0.50 €	25.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					350.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 1.50 m' për Punët me makineri (80%)	m3	70.00	2.00 €	140.00 €
	Punët me dorë (20%)	m3	17.50	2.5 €	43.75 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale Punët me makineri (80%)	m3	11.56	2.00 €	23.12 €
	Punët me dorë (20%)	m3	2.89	2.50 €	7.23 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të beonohet kineta(Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	1.16	5.00 €	5.78 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	8.75	8 €	70.00 €
2.5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	5	5 €	25.00 €
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta indentifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	50	0.50 €	25.00 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve te percaktuara ne projekt per secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjeter e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe I tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	70	1.5 €	105.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT					444.88 €
3	PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C- 25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhenë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi I tubave të betonit Ø800 mm nga betoni I parafabrikuar I papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3. Në këtë pozicion përfshihet edhe Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metal i fi 22 mm anti korroziv i cili perforcohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese me thellësi të renies λ=30 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbritje dhe ngritje sipas e skicës dhe detaleve të përfshira në projekt.Log në copë me të gjitha shpenzimet dhe punët të lartëcekura të përfshira në këtë projekt.	copë	2	150 €	300 €

3.2	Depertimi i asfllati ku kalon gypí , behet me makineri shpuese me shpim horizontal, punekryesi duhet patur kujdes te percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt , depertimi behet me gyp PSN 8 te kualitet larte sipas dimetrit " DN 250-400 mm " , bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinetën e puesatve . Vërejtje cdo demtim i bazes se asfallatit apo bazës së rrugës nga pakujdesia pergjegjes eshte punekryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme. Vërejtje : Kalkulimi i pozicioni vlenë për të gjitha diametrat e gypave të specifikuara me lartë, po ashtu edhe shtrimin e shtresa asfalti sikuar ato ekzistuese dhe kthin të gjendjes së më parshme të asfaltit nese dëmtohet.	m'	10	75 €	750 €
3.3	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø600 mm , nga materiali kompenzit izoluar me diktun nga goma per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt.	copë	2	40.00	80 €
3.4	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit I cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcohet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdese që të ndërmmirren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	copë	2	10.50	21 €
3.5	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjërrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit.				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	50	12.00	600 €
GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE					1,751.00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTIT				
1	GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE				350.00 €
2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT				444.88 €
3	GJITHËSEJ PUNIMET LATUESE				1,751.00 €
TOTALI ME TVSH					2,545.88 €
NDERTMIMI I MEMORIALIT NE FSHATIN QESKOVE - KLINE					20,275.00 €
NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË Fshatin Qeskove					2,545.88 €
					22,820.88 €

