



KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

01 Nr 351-21261/23

DATE 29.06/2023

KONTRATË NR.63-2023

Numri i kontratës:¹ 634-23-5223-5-2-1/C611

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" REA" SH.P.K., ABEDIN REXHA, KLINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Renovim i rrugëve me asfalt në komunën e Klina me numër identifikues: 634-23-5223-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **punë ndërtimore sipas parapamases nga njesia kerkuse**

No.	Lot
1	Renovim i rrugëve me asfalt në komunën e Klina

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 296,000.00 €; dyqind e nedhjet e gjashtë mijë Euro.

2.2 Plani dinamik është 6 muaj kalendarik

2.3 sigurimi i ekzekutimit do të jetë 6+1 muaj = 7 muaj

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Sigurimi i ekzekutimit

Vendimi per menaxher te punishtes

Vendim per menaxher te projektit

Plani dinamik

Deklarata per specifikime teknike

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.06.2023
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Gentiana Millaku
Pozita:	e autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	29.06.2023
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

RINOVIMI I RRUGEVE ME ASFALT NE KOMUNEN E KLINES
PARAMASA DHE PARALLOGARIA L=4000.00m

1 PUNËT PËRGATITORE					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve sipas projektit. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	3500	3,500.00
1.2	Shënimi i trases, bartja e elementeve nga projekti në teren.	m'	4000.00	0.50	2,000.00
1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese në dy anet : Largimi i pengesave në rrugë si barishtave, shkurreve drunjeve etj.	m'	4000.00	1.00	4,000.00
1.4	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuajtjes në vepër të tyre si psh. Asfaltit , gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	500	500.00
Total Pozicioni 1 :					10,000.00

2 PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
2.1	Prejja ,gërmimi i asfaltit në pjesët e demtuara, ngarkimi dhe transporti deri në një vend të caktuar ku e cakton nga organi mbikëqyres.	m²	320.00	10.00	3,200.00
2.2	Punimi i bankinave në dy anet e rrugës: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilinder Ms=300Kry/m², furnizimi me material vendor-rrethor me përmbajtje gurorë që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.75m, llogaria është bërë për m'.	m'	4000.00	1.20	4,800.00
2.3	Pastrimi i të gjitha lëshesave tërthore dhe gjatësore	komplet	1.00	100.00	100.00
2.4	Punimi, pastrimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi në të dy anet e rrugës	m'	4000.00	0.10	400.00
Total Pozicioni 2 :					8,500.00

3 OBJEKTET					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtresës së asfaltit dhe atë si vijon:					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit në pjesët e ku është prera asfalti fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës d=20cm në gjendje të ngjeshur, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm²).	m³	150.00	20.00	3,000.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së zhavorit në pjesët e prera të asfaltit fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm në gjendje të ngjeshur, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m³	60.00	20.00	1,200.00
3.3	Punimi i lëshesave , pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt . Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalëse të lëshesës nga betoni armuar sipas detalit teknik të prezentuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet. Lëshesa Ø 400mm	m'	10.00	30.00	300.00
Total Pozicioni 3 :					4,500.00



4 PJESA QARKULLUESE					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
4.1	Gerryerja dhe pastrimi i asfaltit egzistues 2-3cm	m²	20000.00	2.00	40,000.00
4.2	Furnizimi dhe spërkatja me emulsion 0.4kg/m²	m²	20000.00	1.25	25,000.00
4.3	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës e asfaltbetoni AB 16 ne pjeset e prera me trashësi të shtresës d=7cm ne gjendje te ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m²	320.00	20.00	6,400.00
4.4	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës nga asfaltbetoni AB 16 me trashësi të shtresës d=7cm ne gjendje te ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune. (2023x5.8)	m²	20000.00	10.00	200,000.00
Total Pozicioni 4 :					271,400.00

5 PUNET E TJERA					
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsejtë €
5.1	Furnizimi, dhe punimi i vijes ndarese ne mes te dy shiritave te qarkullimit ,vij te plate dhe te nderpre sipas rregullave te komunikacionit dhe vijat anesore	m'	4000.00	0.30	1,200.00
5.2	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë dhe lëshesat me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfiguracionit të terrenit ,të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilen stacionazh , dhe në fund Pastrimi i terrenit pas perfundimit te gjitha punimeve	m'	4000.00	0.10	400.00
Total Pozicioni 5 :					1,600.00

REKAPITULIMI			
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsejtë €	
1	PUNET PËRGATITORE	10,000.00	
2	PUNET E DHEUT (TOKËSORE)	8,500.00	
3	OBJEKTET ME TAMPON	4,500.00	
4	PJESA QARKULLUESE	271,400.00	
5	PUNET E TJERA	1,600.00	
TOTALI		296,000.00 €	



KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 634-23-5223-5-2-1/C611

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshihni ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 29,600.00 EUR. Me validitet 6+1 = 7 muaj
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <u>përgjegjësi e O.E</u>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <u>përgjegjësi e O.E</u> (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <u>përgjegjësi e O.E</u> (d) dëmtim personal ose vdekje: i. të punëtorëve të Kontraktuesit: <u>përgjegjësi e O.E</u> ii. të personave të tjerë: <u>përgjegjësi e O.E</u>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <u>[shëno numrin]</u> ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <u>[shëno numrin]</u> ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <u>2 dite pas nënshkrimit të kontratës</u>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <u>[6muaj]</u> .
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % e vlerës dite Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <u>[shëno përqindjen]</u> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<u>[ditari i punëve]</u>
Inspektimi dhe	22.1	Menaxheri i Projektit është <u>Enver Berisha</u> .

testimi		
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: EUR
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 2 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Me pajtueshmëri te dy anshme</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [gjyka themelore peje dega Kline në pajtim me ligjin në Kosovë.

ANeks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

[2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të cekë specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë janë]

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]

