



KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

01/ Nr. 351-23421/73

DATE 17.07.2023

KONTRATË NR. 70-2023

Numri i kontratës:¹ 634-23-5194-5-2-1/C618

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Arvi - Trade SH.P.K.; BK - CONSTRUCTION SH.P.K., Pavlan, Peje, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi irrugve dhe infrastruktures nenetoksore Zllakuqan-Pataqan-Berkove me numër identifikues: 634-23-5194-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Pune ndertimore sipas paramases nga njesia kerkuse

No.	Lot
1	Asfaltimi irrugve dhe infrastruktures nenetoksore Zllakuqan-Pataqan-Berkove

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 78,040.59 €; shtadhejt e tetëmijë e katerdhjet euro e pesdhjet e nene cent.

2.2 Plani dinaik eshte 8 muaj

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.3 sigurimi i ekzekutimit do të jete 7,804.06 euro me validitet 8+1muaj = 9 muaj

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Ne baze të situacioneve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Organi Mbikqyres dhe Fature

- Mbajtja e paras në vlerë 7,804.06 € do të paguhet pas Afatit të garancionit të punimeve mbas 12 muajeve pas pranimit të perkoheshem teknik . Kjo mund të paguhet me garancion nëse eksistojn mjetet në dispozicion)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Labinot Morina
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Adrian Hader
Pozita:	Prokuror
Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2022
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



ASFALTIMI I RRUGEVE DHE INFRASTRUKTURA NENTOKESORE ZLLAKUOAN-PATAQAN - BERKOVE

PARAMASA DHE PARALLOGARIA -RRUGET

1	PUNËT PËRGATITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve sipas projektit. Të caktohen pikat gjeodezike të projektit nga ekzekutuesi i punimeve para fillimit të punimeve.	Paushall	1.00	500.00	500.00
1.2	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Asfaltit, gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdorimin e materialit para fillimit të punimeve.	p.s.	1.00	500.00	500.00
Total Pozicioni 1 :					1,000.00



2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazeve sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune ($Mt \geq 400 \text{ kg/cm}^2$)	m^2	1520.00	0.80	1,216.00
2.2	Punimi i bankinave në dy anet e rrugës: Nivelizimi i tokës me saktësi 3cm, ngjeshja me vibro-cilindër $M_s=300 \text{ Kn/m}^2$, furnizimi me material vendor-rrethanor me përmbajtje gurorë që i përgjigjet kualitetit për bankina, transporti, planifikimi me trashësi 10cm në gjendje të ngjeshur, gjëresia e bankinës 0.50m, llogaria është bërë për m' .	m'	380.00	5.00	1,900.00
2.3	Hapja dhe pastrimi i kanalit të hapur anësor për largimin e ujërave atmosferik në formë trapezi sipas detajit të dhënë në projekt.	m'	100.00	15.00	1,500.00
Total Pozicioni 2 :					4,616.00

3	OBJEKTET				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
Punimi i bazës nga zhavori për vendosjen e shtresës së asfaltit dhe atë si vijon:					
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të rrugës në pjesët e ku është prirë asfalti me zhavor fraksion 0-63 mm me trashësi të shtresës $d=20 \text{ cm}$ në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruar 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m^3	304.00	10.00	3,040.00




3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të rruges në pjesët e prera të asfaltit me zhavor fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm në gjendje të ngjeshur, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25 t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt=800 kg/cm²). Gjithashtu duhet të behen matjet gjeomekanike nga kompani e licencuar për matje. Distanca në mes matjeve sipas normave dhe standardeve.	m³	152.00	10.00	1,520.00
	Punimi i lëshësave, pjeseve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e reres, furnizimi dhe vendosja e gypit prej betoni të armuar me punim të bazës dhe mbështjellësit prej betoni dhe i kokave hyrëse-dalëse, komplet për m'.				
Total Pozicioni 3 :					4,560.00

4	PJESA QARKULLUESE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1	Sanimi i gropave të rruges Radulloc (prerja e asfaltit furnizimi, shtruarja me zhavor, ngjeshja dhe shtruarja e gropave me asfalt AB 16 8cm)	m²	150.00	13.00	1,950.00
4.2	Furnizimi, transporti, nivelizimi dhe shtrirja e shtresës e asfaltbetoni AB 16 n me trashësi të shtresës d=8cm në gjendje të ngjeshur-kompaktesuar, ngjeshja me cilindër 12t sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m²	1200.00	13.00	15,600.00
Total Pozicioni 4 :					17,550.00
PARAMASA KANALIZIMI					
5	Përshkrimi	njesia	sasia	çmimi	totali €
5.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet.Llog në m'	m'	152.00	2.00 €	304.00
5.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit	m'	152.00	2.00 €	304.00
5.3	Demolimi i kubezave egzistuese me kujdes ruajtja e tyre si dhe pas perfundimit te punimeve duhet te kthehen ne gjendje te meparshme .ne rast te demtimit te tyre kompania eshte e obliguar qe te beje furnizimin me kubeza te tjera.	m2	10.00	30.00 €	300.00
5.4	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	80.00	8.00 €	640.00
5.5	Gërmimi i kanalit me makinë në gjërësi 0.8m dhe thellesi 1.5m sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor.Ne kete pozicion perfshihet edhe largimi i ujrave me pompim,transporti i dheut deri ne largesi 5 km.	m³	182.00	4.00	728.00
5.6	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1cm.	m²	122.00	2.00	244.00
5.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m³	9.00	12.00	108.00
5.8	Mbulimi i kanalit me zhavor në pjesët e rruges me ngjeshmeri deri ne 80MPa	m³	10.00	12.00	120.00



5.9	Mbulimi i kanalit me material te germuar me pare	m ³	160.00	4.00	640.00
5.1	Transporti i materialit te tepert deri ne deponi 10 km te percaktuar nga organi mbikqyres.	m ³	22.00	5.00	110.00
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave te brinjzuar HDPE SN8 250	m'	152.00	8.00	1,216.00
5.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit per pllaken e poshtme per puseta me betonarme C- 20/25 t=20cm,dhe gjeresi te pllakes(120x120) cm.	m ³	1.10	75.00	82.50
5.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit per kineta me perpunim sipas detalit	m ³	1.40	80.00	112.00
5.14	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (per puseta) prej betonit te armuar Ø1000/1000mm (elemente te parafabrikuara)	m'	12.00	20.00	240.00
5.15	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve per puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente te parafabrikuara)	copë	4.00	15.00	60.00
5.16	Furnizimi, transporti, montimi dhe kapakëve prej betoni te armuar,trashesi t=10cm, prej betonarmesë C-20/25	copë	8.00	15.00	120.00
5.17	Prerje e asfaltit me gjeresi 1.0x1.5 bartja e materialit ne deponi si dhe asfaltimi i serishem me asfalt AB16 me trashesi 8cm	m ²	2.0	50.00	100.00
					5,428.50

6	PUNIMI I MURIT DHE ARGJINATURES TE LUMIT RANOVICA				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1	Pastrimi i lumit Ranovica nga mbeturinat e ngurta ,shkurret, drunjet. Drunjet jane me dimensione te ndryshme.Largimi i tyre ne deponi.deponin e cakton investitori	m'	600.00	3.00	1,800.00
6.2	Germimi i dheut sipas nevoje ne shtratin te lumit Ranovica dhe punimi i argjinatures me dheun e germuar	m ²	1500.00	2.00	3,000.00
6.3	Germimi,ngarkimi,transporti i dheut dhe punimi i argjinaturave te lumit Ranovica (Sigurimi i dheut behen ne nje prone private ne afersi me pelqim te pronarit)	m ³	1500.00	2.50	3,750.00
6.4	Furnizimi dhe vendosja e gureve te medhenj per punimin e argjinatures te lumi Ranovica gjatesi 100m	m ²	250.00	25.00	6,250.00
6.5	Germimi i dheut per punimin e themeleve te murit dhe shtyllave sipas projektit 175X05X0.6 +0.4x0.4x20	m ³	85.00	5.00	425.00
6.6	Furnizimi,transporti,shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nen themele t=10cm Ø(0-31.5)	m ³	13.00	12.00	156.00
6.7	Furnizimi,punimi i armatures sipas pozicioneve nga plani i detajeve te armimit,armature e brinjezuar A400/500 Ø 8,Ø10,Ø12	kg	7500.00	0.90	6,750.00
6.8	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve me beton C30/37sipas detalit ne projekt (0.4x0.5)	m ³	35.00	90.0	3,150.00
6.9	Punimi i kallupimit nga drrasat me siperfaqe te lemuara per punimin e murit mbrojtës me lartesi mesatare h=1.0 m Furnizimi, transporti, hudhja e betonit ne veper e Betonit te klasit C -25/30 ,betoni duhet vibruar Punimet te kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike te dhëna ne llogaritjen statike.Llog. ne m3.Ne llogari te parashihet edhe shpimi i betonit te vjeter per vendosjen e armatures lidhese sipas detalit te armimit te murit.	m ³	24.00	120.00	2,880.00





6.1	Punimi i kallupimit nga drrasat me sipërfaqe të lemuara për punimin e shtyllave me lartësi mesatare h=2.0m Furnizimi, transporti, hudhja e betonit në veper e Betonit	m³	5.00	150.00	750.00
6.1.1	Punimi i kallupimit nga drrasat me sipërfaqe të lemuara për punimin e murit mbrojtës me lartësi mesatare h=0.8 m Furnizimi, transporti, hudhja e betonit në veper e Betonit të klasit C-25/30 ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit Punimet të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në llogaritjen statike.Llog. në m3.Ne llogari te parashihet edhe shpimi i betonit te vjeter per vendosjen e armatures lidhese sipas detalit te armimit te murit.	m³	35.00	100.00	3,500.00
6.1.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dhe në shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m³	150.00	5.00	750.00
Total Pozicioni 5 :					24,611.00


7	RREGULLIMI I ARGJINATURES TE LUMIT DRINI I BARDHE DHE LUMI ISTOG				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1	Pastrimi i lumit Drini i Bardhë dhe lumi Istog nga mbeturinat e ngurta ,shkurret, drunjet. Drunjet janë me dimensione te ndryshme.Largimi i tyre ne deponi.Deponin e cakton investitori	m'	500.00	5.00	2,500.00
7.2	Germimi i dheut ne pjeset e mbushura qe pengojnë rrjedhen e ujit ne shtratin e lumit Drini i Bardhë dhe Istog dhe punimi i argjinatures me dheun e germuar. Ne llogari te parashihet ngjeshja e argjinatures ne faza gjate mbushjes edhe devijimi i lumit.	m³	2800.00	2.00	5,600.00
TOTALI					8,100.00

REKAPITULIMI		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNËT PËRGATITORE	1,000.00
2	PUNËT E DHEUT (TOKËSORE)	4,616.00
3	OBJEKTET ME TAMPON	4,560.00
4	PJESA QARKULLUESE	17,550.00
5	KANALIZIMI	5,428.50
6	PUNIMI I MURIT DHE ARGJINATURES TE LUMIT RANOVICA	24,611.00
7	PUNIMI I ARGJINATURES TE LUMIT DRINI I BARDHE DHE LUMI ISTOG	8,100.00
TOTALI		65,865.50 €



B	NDËRTIMI I URËS L= 4 m				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1.00	200.00	200.00
1.2	Shënimi i kantierit me shenja informimi dhe rreziku gjatë kohës së zgjatit punimet deri në dorezimin dhe inagurimin e urës.Llog në Komplet	komplet	1.00	60.00	60.00



1.3	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në urën e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet, Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimit.Llog në m l	m'	27.25	25.00	681.25
Gjithsej: Pos 1					941.25 €
2	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESE				
2.1	Identifikimi i infrastrukturës nëntokësore, (ujës, ujësjellës, kanalizime fekal, kablo elektrike, interneti apo të PTT. Llog në paushall	paushall	1.00	200.00	200.00
2.2	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar, për urën egzistuese Vlen te theksohet se materiali i demoluar duhet te bartet dhe te transportohet në vendin te cilin e cakton Investitori . Llog në komplet	komplet	1.00	100.00	100.00
2.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat, e ngurta, shkurret drunjët, Largimi i tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Llog .në m²	m²	60.0	10	600.00
Gjithsej: Pos 2					900.00 €
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i humusit dhe lesit nga sipërfaqet e shtratit të lumit me makinë ndertimore, në thellësi deri në (20- 30) cm, dhe njëkohësisht shtyerja e dheut në të dy anët e shtratit të lumit. Llog .në m²	m²	68.00	5	340.00
3.2	Gërmimi i dheut të kategoris IV-të themeleve te shtyllave bregore , të mesme , dhe te mureve mbrojtese në shtratin të lumit dhe planifikimi i skarpateve me pjertësi sipas detajeve të dhenuna në pjesen grafike Pjertësia nga (35 - 45) ° Në çmim të llogaritet edhe pompimi dhe largimi i ujit nga gropa e gërmuar e themelit, me kujdes te shtuar. Dheun e germuar te transportohet ne vend te caktuar te cilin e definon organi mbikqyres. Llog .në m³	m³	95.00	4.00	380.00
3.3	Ri kthimi dhe rimbushja, ngjeshja e dheut në gropen e germuar me pare , pranë themeleve te shtyllave bregore të ures ne shtratin e lumit , të punohën ramje në dy anët e bregut kah mesi i shtratit për 2 %. Llog në m²	m³	64.25	3.00	192.75
Gjithsej: Pos 3					912.75 €
4	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT				
4.1	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e zhavorit nga guri i thyer me fraksione të ndryshme për konsolidim dhe stabilizim në gropën e gërmuar te themeve për shtyllat bregore , ne shtratin e lumit me trashësi deri 100 cm, ngjeshja të bëhet në çdo 20 cm, për themelet e urës Pas ngjeshjes të dokumentohet me atest ngjeshja e arritur. Llog në m³	m³	30	12.00	360.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve në shtratin e lumit me dim rreth 30 cm , të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të lumit me 4% .Llog në m²	m²	21	10	210.00
Gjithsej: Pos 4					570.00 €
5	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES				
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d = 10 cm, Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog në m³	m³	3.3	80.00	264.00



5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit të klasit C - 25/30 për shputat te themeleve bregore dhe pllakës në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike.Llog. në m3	m³	11.15	80.00	892.00
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit per shtyllat bregore ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara ne llogarin statike .Llog. në m3	m³	4.86	80.00	388.80
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit per pjesen e mbistrukturës ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat dhe skeleve te renda me betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraçituna ne llogarin statike.Llog. në m3	m³	8.64	80.00	691.20
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi i mureve bregore të urea me d=20 cm të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit L =250 cm,me beton C -25/30 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	4.5	80.00	360.00
5.6	Furnizimi, transporti, dhe punimi i trareve të mbi pllakes me dim 25x20 cm,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C - 30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	0.52	80.00	41.60
Gjithsej: Pos 5				2,637.60 €	
6	PUNIMET E ARMIRIMIT				
6.1	Furnizimi i materialit ,pastrimi ,prerja lakimi si dhe montimin i armatures ne posicionin e parapar sipas planit te armimit.Llog.kg	kg	4623.49	1.00	4,623.49 €
Gjithsej: Pos 6				4,623.49 €	
7	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME				
7.1	Furnizimi i materialit per punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku,gardhi te punohet sipas detalit puntorik .gardhi duhet të pastrohet dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyerje me ngjyr depressive per metale, Ngjyrën e cakton organi mbikqyes me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e e mbistrukturesnë çdo 2.0 m gjatësi.Llog. Në m1,	m1	10.5	100.00	1,050.00
7.2	Pastrimi definitiv i kantierit punues të urës së betonit pas reallizimit te punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në paushall	paushall	1.00	100.00	100.00
Gjithsej: Pos7				1,150.00 €	
8	PUNË TË ASFALLTIT				
8.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=4,0cm , në qmim përfshihet edhe zgjerimi nëpër kthesa Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI - METODA MARSHALL	m²	20.00	22.00	440.00



		Gjithsej: Pos 8	440.00 €
B	REKAPITULIMI - NDËRTIMIT URËS		

1	PUNËT PARAPRAKE	941.25 €
2	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESE	900.00 €
3	PUNËT E DHEUT	912.75 €
4	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT	570.00 €
5	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES	2,637.60 €
6	PUNIMET E ARMIRIMIT	4,623.49 €
7	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME	1,150.00 €
8	PUNË TË ASFALLTIT	440.00 €
	TOTALI ME TVSH	12,175.09 €

TOTALI I PERGJITHSHEM:		78,040.59
------------------------	--	-----------

